

TO-901 materiaal en kleurenstaat nieuw

Projectnummer 16816

Project GLU HV-2020

Vondellaan 178 Utrecht

Opdrachtgever **Grafisch Lyceum Utrecht**

datum 17-02-2017 | versie 03 | definitief

maar ! bouwmanagement

positie	onderdeel	materiaal / uitvoering	kleur	kleur / materiaalcode	opmerking
vloeren	marmoleum	marmoleum	n.t.b.	real of fresco serie	zie vloerentekening voor de kleur
	epoxycoating	epoxy	donkergrijs	n.t.b.	
	schoonloopmat		grijs	Forbo Coral Brush kleur n.t.b.	bovenkant mat gelijk met b.k. vloerafwerking
wanden	plinten	MDF 12x100mm	wit	RAL 9010	
	binnenwandafwerking gangen	stuc + scan + schilderwerk schrobvast	wit	structuur ruitmotief sauswerk RAL 9010	
	binnenwandafwerking fotostudio	stuc + scan + schilderwerk schrobvast	zwart	structuur ruitmotief sauswerk RAL 9005 zwart	
	binnenwandafwerking overig	stuc + scan + schilderwerk schrobvast	wit	structuur ruitmotief sauswerk RAL 9010	
	binnenwandafwerking accenten	stuc + scan + schilderwerk schrobvast	accentkleur n.t.b.	structuur ruitmotief sauswerk accentkleur n.t.b.	de stroken (c.a. 400mm breed) naast de lokaaldeuren
	binnenwandafwerking bestaande buitengevel	egaliseren + scan + schilderwerk schrobvast	wit	structuur ruitmotief sauswerk RAL 9010	
	wandtegels toiletten	keramisch, werkend 450x300 glanzend	wit	Mosa More then White Collection wit (48010)	voegwerk wit, kit wit
	spiegel				losse spiegel met verborgen ophangsyteem
	wandtegels bij wastroggen en pantry's	keramisch, werkend 150x150 glanzend	wit	Mosa Colors wit (16740)	voegwerk wit, kit wit
	panelenwand		wit	Multiwall Select 100K MW14 - 131/8 - Wit	rail RAL 9010 inclusief ophangconstructie en stofschot
balken / kolommen	bestaande kolommen en balken	stuc + scan + schilderwerk schrobvast	accentkleur n.t.b.	structuur ruitmotief sauswerk accentkleur n.t.b.	
trappen	trap begane grond	beton met noppen	zwart, onderkant wit geschilderd	zwarte noppen, zijkant zwart geschilderd, onderkant wit geschilderd	
	hekwerk trap begane grond	staal met houten leuning	blank geanodiseerd / blank hardhout		hoogtes aansluitend op bestaande trapleuning
	trap naar dak	staal met roostertreden	blank		
	hekwerk trap naar dak	stalen buisleuning	blank		
kozijnen	puien atrium	staal	stofgrijs	RAL 7037 / als bestaand	als bestaand, afwerking dagkanten meeschilderen in kleur kozijn
	kozijn atrium	hout	aluminium	RAL 9006	als bestaand, afwerking dagkanten meeschilderen in kleur kozijn
	bestaande aftimmerlatten kozijnen buitengevel	schilderwerk	wit	RAL 9010	
	binnenkozijnen	hout	wit	RAL 9010	
	dichte deuren	HPL	wit	RAL 9010	kopse kanten wit geschilderd RAL 9010
	glasdeuren	hout met glas	wit	RAL 9010	
	deurschilden	aluminium	geanodiseerd	Nemef 3252 serie type D	
	deurkrukken	aluminium	geanodiseerd	Nemef 3252 serie type D	
	deurnaalden	aluminium	geanodiseerd	Alprokon	
	deurdrangers	gietijzer	zilver	Dorma (TS93)	
plafonds	scharnieren	rvs	blank		
	hoekbeschermers	rvs	blank		op alle vrijstaande kolommen en buitenhoeken van de binnenwanden
	dorpels	hardsteen	zwart		
	plafondliggers	aluminium	wit	RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	plafondpanelen	steenwolpanelen 600x1200	wit	Rockfon Blanca, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	plafond fotostudio	schilderwerk	zwart	zwart RAL 9005	
	kantlatten	schilderwerk		zwart RAL 9005	
	plafondroosters bestaand	metaal	wit gespoten	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	plafondroosters nieuw	metaal gemoffeld	wit	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	radiatoren	metaal	wit geschilderd	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	in het werk geschilderd
overig	in het zicht blijvend leidingwerk		wit geschilderd	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	wandgoten		wit	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	ter plaatse van binnekant buitengevel gelijk met voorkant kolom
	wandgoten afdekplaat tussen kolommen		wit	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	kasten BSH		wit	wit RAL 9010	handmelder apart ophangen met hergebruikte bestaande afschermkap
	schakelmateriaal		wit	wit RAL 9010, zwart RAL 9005 in fotostudio	
	werkbladen	HPL	n.t.b.	n.t.b.	lichte structuur
	binnenwerk kasten en plint	gemelamineerd spaanplaat	wit	wit	lichte structuur randafwerking: stootvast verdikt ABS.
	kastdeuren	MDF met HPL	Icy White	U 1027 VV	lichte structuur randafwerking: stootvast verdikt ABS, lasergesneden
	greeplijsten, stangen etc.	rvs	blank		