

Nieuwbouw IKC Triade te Aalsmeer

1. NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 5 APRIL 2017

1. Paragraaf 00.02.28

In tegenstelling tot het gestelde in het bestek dient als peilmaat te worden gelezen: 4,1 meter onder NAP.

2. Paragraaf 05.41.11-a

In aanvulling op het gestelde is door de gemeente Aalsmeer een bouwterrein tekening opgesteld. Deze tekening is als bijlage bij deze nota gevoegd. Dit plan is bindend voor de aannemer. Hierop is ook de fasering aangeduid ten behoeve van de door derden uit te voeren terreininrichting. Tevens dient de aannemer rekening te houden met de hierop aangeduide verplichte toe- en afvoerwegen naar het bouwterrein.

3. Paragraaf 48.43.10-d

De in deze paragraaf aangeduide vloerbedekking Norament 926 moet van het type Grano zijn.

4. Paragraaf 00.06.10

Het hier aangeduide V&G-plan en V&G-dossier is als bijlage bij deze nota gevoegd.

5. Paragraaf 14.00.30

In tegenstelling tot wat in het bestek is opgenomen hoeft de aannemer de riolering alsmede drainage niet op de riolering aan te sluiten. De riolering (inclusief hemelwaterafvoer) en de drainage tot een meter buiten de gevel van het gebouw te voeren, waarna deze door derden verder zullen worden opgepakt en aangesloten. Zie ook de tekening welke als bijlage 12 bij het bestek is gevoegd.

6. Paragraaf 12.40.10-a bouwdeel 1

Toevoegen aan bouwdeel 1: de aannemer dient, voor aanvang van de bouw van de school, ter grootte van de footprint van de school, de aanwezige grond 60 cm diep uit te graven en deze grond in het op tekening aangegeven depot te storten. De overige werkzaamheden die hier in het bestek zijn opgenomen blijven verder onverkort van toepassing.

7. Paragraaf 45.41.63-b.

Toevoegen bij bouwdeel 1 : een en ander zoals aangeduid op tekening 1232BE90. Deze is aan deze nota als bijlage toegevoegd.

Bijlagen bij deze nota:

- tekening 1232BE90 van Frencken Scholl Architecten
- V&G-plan en V&G-dossier
- tekening Herinrichting Dreef e.o. d.d. 31.03.2017 van gemeente Aalsmeer.

-.-.-.-