

## Grondbalans

Project: Aanleg parallelweg A7 t.h.v. Engelbert  
Dossier nr: P09-58-62-08-SS08R1  
Datum: 27-01-2017  
Status: Definitief



			Ontgraven					Vervoeren	Vervoeren	Vervoeren	Vervoeren	Vervoeren	Vervoeren	Vervoeren	Verwerken				
Bestekspostnr.	Omschrijving	m3	zand	klei	veen	teelaarde	gem.gr.	binnen werk zand	binnen werk teelaarde	binnen werk gem.gr.	naar depot klei	naar depot veen	naar depot teelaarde	naar depot gem. gr.	zand	klei	veen	teelaarde	gem.gr.
211010	Teelaarde ontgraven uit bekleding	4.560				4.560													
211020	Teelaarde ontgraven uit bekleding	6.270				6.270													
212010	Grond ontgraven uit cunet watergangen	880					880												
212020	Grond ontgraven uit cunet watergangen	2.410					2.410												
213010	Grond ontgraven uit wegcunet	22.580					22.580												
213020	Klei ontgraven uit wegcunet	4.300		4.300															
213040	Veen ontgraven uit wegcunet	6.870			6.870														
213050	Zand ontgraven uit overhoogte	2.400	2.400																
214010	Teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot	7.440				7.440													
214030	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	15.280					15.280												
214120	Zand ontgraven uit depot Klein Harkstede	41.290	41.290																
Totaal ontgraven:		114.280	43.690	4.300	6.870	18.270	41.150												
231010	Teelaarde verwerken strook (15m breed)	4.560					4.560												4.560
231020	Teelaarde verwerken bermen	2.880					2.880												2.880
231110	Grond verwerken in bermen Weendersweg	4.480					4.480												4.480
231120	Grond verwerken in bermen ophoging Europaweg	10.800					10.800												10.800
232010	Zand verwerken wegcunet Weendersweg	12.100	12.100																
232020	Zand verwerken wegcunet en ophoging Europaweg	26.200	26.200																
232030	Zand verwerken in overhoogte	2.740	2.740																
234010	Zand verwerken in watergangen	250	250																
235010	Teelaarde verwerken in tijdelijk depot	7.440				7.440													7.440
235020	Teelaarde verwerken in depot Europaweg	3.390				3.390													3.390
235110	Grond verwerken in depot Europaweg	10.590					10.590												10.590
235120	Grond verwerken in tijdelijk depot	15.280					15.280												15.280
235130	Klei verwerken in depot Europaweg	4.300		4.300															
235140	Veen verwerken in depot Europaweg	6.870			6.870														
235210	Zand verwerken in depot Klein Harkstede	2.400	2.400												2.400				
Totaal verwerken:		114.280	43.690	4.300	6.870	18.270	41.150								43.690	4.300	6.870	18.270	41.150
220110	Teelaarde vervoeren naar depot Europaweg	3.390											3.390						
220120	Teelaarde vervoeren naar tijdelijk depot	2.880							2.880										
220120	Teelaarde vervoeren vanaf tijdelijk depot	7.440							7.440										
220210	Grond vervoeren naar depot Europaweg	10.590												10.590					
220230	Grond vervoeren vanaf tijdelijk depot	15.280								15.280									
220310	Veen vervoeren naar depot Europaweg	6.870										6.870							
220410	Klei vervoeren naar depot Europaweg	4.300									4.300								
220510	Zand vervoeren vanaf depot Klein Harkstede	41.290	41.290																
220520	Zand vervoeren naar depot Klein Harkstede	2.400	2.400																
	Overdraaien	19.840							4.560	15.280									
Totaal:		114.280	43.690	14.880	30.560	4.300	6.870	3.390	10.590										