

Behoort bij: 1-071-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	COLLECTEURRIOOL				
11	RENOVATIE COLLECTEURRIOOL				
111	NOODBEMALING				
111010	Aanbrengen noodbemalingen.	st	1,00N		
111020	Instand houden noodbemalingen.	week	12,00V		
111030	Verwijderen noodbemalingen.	st	1,00N		
112	TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL				
112010	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910	EUR	N		
112020	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø800 ST	EUR	N		
112030	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø1000 BT	EUR	N		
113	REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL				
113010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	335,00A		
113020	Vervoeren rioolslib met toebehoren.	ton	90,00V		
114	LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL				
114010	Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.	m	335,00A		
115	UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI				
1151	<u>Sloopwerk t.b.v. klein handmatige reparaties</u>				
115110	Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep)	m2	14,90V		
115120	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	3,20V		
1152	<u>Handmatige reparatie (kleine vlakken)</u>				
115210	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	14,90V		
115220	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	3,20V		
115230	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	18,10V		
1153	<u>Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties</u>				
115310	Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep)	m2	3,60V		
115320	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	6,00V		
1154	<u>Handmatige reparatie (grote vlakken)</u>				
115410	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	3,60V		
115420	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	6,00V		
115430	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	9,60V		
1155	<u>Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties</u>				
115510	Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep)	m2	38,60V		
115520	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	196,00V		
115530	Reinigen overgangsgebied spuitbeton.	m2	26,40V		
1156	<u>Spuitbeton reparatie grote vlakken</u>				
115610	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	38,60V		
115620	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 3 mm.	m2	196,00V		
115630	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	196,00V		
115640	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	26,40V		
115650	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	260,00V		
1157	<u>Uitvoeren van controleproeven</u>				
115710	Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.	st	36,00V		
115720	Uitvoeren van kernboringen.	st	12,00V		
115730	Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1158	<u>Verwijderen restmateriaal</u>				
115810	Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.	EUR		N	
118	BRONBEMALING				
118110	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen bronbemaling.	keer	4,00	N	
119	HERSTELLEN SCHILDMUUR				
119010	Verwijderen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
119020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
120	BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN				
120110	Verwijderen putrand met deksel.	st	9,00	V	
120120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	9,00	V	
121	BEREIKBAAR MAKEN /VERGROTEN PUTTEN				
121110	Putopbouw/afbouw in groenstrook.	st	2,00	V	
7	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
701	BOUWHEKKEN				
701010	Toepassen bouwhekken rondom werkterrein.	m	410,00	V	
702	HEKWERKEN				
702010	Verwijderen spijlen hekwerk.	m	5,00	V	
702020	Aanbrengen spijlen hekwerk.	m	5,00	V	
703	GROENVOORZIENING				
703010	Toepassen stamommanteling.	st	15,00	V	
703020	Verwijderen begroeiing.	are	10,00	V	
704	VERKEERSMAATREGELEN				
704010	Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
704020	Toepassen tijdelijke bebording.	EUR		N	
704030	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
705	INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE				
705010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	335,00	A	
705020	Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.	m	335,00	A	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
802	T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL				
802010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
802020	T.b.s. werknemer.	uur	20,00	V	
802030	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
802050	T.B.S. inspectieunit.	uur	40,00	V	
802060	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
802070	Ter beschikking stellen zuigwag.	uur	40,00	V	
802080	Ter beschikking stellen reinigingswag.	uur	40,00	V	
802090	Ter beschikking stellen bronneringspomp.	uur	160,00	V	
803	KWALITEITSPLAN, ALG. TIJDSHEMA, WERKPLAN				
803010	Kwaliteitsplan en alg. tijdschema	EUR		N	
803020	Opstellen van werkplannen.	EUR		N	
803030	Aanvraag vergunningen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (stortkosten beton).	EUR	2.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				