

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de, artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2005, rekening houden met de volgende stop- en bijwoon punten:

Stoppunten:

- Voor start werk organiseert de aannemer een startvergadering met alle beheerders en de directie.
- Beoordeling van de afdichtingen van het riool + functionaliteit noodbemaling;
- Visuele inspectie vanuit riool;
- Indienen en acceptatie materiaalspecificatie;
- Controle wapening en dekking op wapening;
- Start aanbrengen spuitbeton;
- Resultaten van de hechststerkte bestaande beton en het reparatie materiaal en de proef hechststerkte bestaande beton;
- Indienen en acceptatie kwaliteitsplan;
- Indienen en acceptatie planning;
- Indienen en acceptatie werkplan;
- Indienen en acceptatie bemalingsplan leegpompen tijdelijk afgesloten leidingdeel;
- Ontvangst " vrijgavebewijs WM";
- Indienen bronvermogen materieel;
- Afwijkdreiging meerwerk- en /of minderwerk.

Bijwoonpunten:

- Toepassing verkeersmaatregelen;
- De afzettingen van het werkterrein;
- Moment waarop bepaald wordt of bemaling moet worden toegepast;
- Beproeven noodleiding.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

- 6 De bus dient te allen tijde doorgang te vinden, en mag niet opgehouden worden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113010		-WIJZIGING-			
		Opmerking over reiniging ondergrond ten behoeve			
		van goede aanhechting verwijderd.			
113010	257599	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	335,00	A
		Reinigen door middel van water met een maximale			
		druk van 150 bar.			
		Putafstand ca. 45 m.			
		Aard te reinigen oppervlak: beton			
		Afmetingen betonnen riolen: 2000x1910.			
		Vervuilingsgraad: <10%			
		De aard van de vervuiling is een combinatie van			
		slib en uitgeloozd gecarbonateerde beton.			
		Reinigingsgraad: het gereinigde beton dient			
		zodanig te zijn dat het gereinigde oppervlak			
		geïnspecteerd kan worden op gebreken.			
		Vrijkomende materialen verwijderen uit het riool			
		en afvoeren volgens bestekspost nr. 113020.			
118111		-WIJZIGING-			
118111	210201	Aanbrengen bronbemaling.			
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot			
		onderzijde scheur of opening in voeg			
		.1.	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
		. .1. . . .	Verticale filters			
		. . .9. . .	Rekening houden met een gemiddelde			
		grondwaterstand van -2.00 t.o.v. N.A.P.			
	3. .	Reserve-energievoorziening is niet vereist			
	9 . .	Afvoer van water op put 1B van het			
		collecteurriool.			
802090		-NIEUW-			
802090	611299	Ter beschikking stellen bronneringspomp.	uur	160,00	V
		t.b.v. leegpompen van het collecteurriool a.g.v.			
		lekwater van de infiltratie op het laagste punt.			
		Inclusief benodigheden voor afvoer van het			
		lekwater.			
		Locatie lozen in overleg met de directie.			
					
					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 24 01 ALGEMEEN

- 02 Een verzoek tot uitbreiding van de in lid 01 genoemde werktijden van 17:00 tot 22.00 uur op werkdagen dient de aannemer schriftelijk minimaal 3 weken van te voren bij de directie in te dienen. Deze afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan nadat er communicatie heeft plaatsgevonden met de omwonenden en de aangrenzende bedrijven en instellingen.

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 03 De aannemer organiseert in overleg met de directie een startvergadering met alle beheerders 3 weken voor fysieke aanvang in de buitenruimte.