

VOORSTEL CATEGORIE-INDELING WMO-HULPMIDDELEN

Huidige categorie-indeling:

Bij de lopende contracten is gebruik gemaakt van een categorie-indeling met een vaste all-in prijs per vier weken voor huur en onderhoud of koop. De specificatie van deze categorieën treft u hieronder aan. De gemeente Breda overweegt om bij de **nieuwe inkoop** deze categorieën samen te voegen. Het voorstel hiervoor is weergegeven op de laatste pagina van dit document.

De gemeente Breda onderscheidt de volgende categorieën hulpmiddelen:

Prijscategorie 1:a	Handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik.
b	Buggy
Prijscategorie 2:a	Handbewogen rolstoel voor actief/ dagelijks gebruik
b	Handbewogen kinderrolstoel voor actief/ dagelijks gebruik
Prijscategorie 3:a	Handbewogen rolstoel voor continu gebruik met kantelverstelling
b	Handbewogen kinderrolstoel met kantelverstelling
Prijscategorie 4:a	Kinderduwwandelwagen
b	Autozitje
Prijscategorie 5:a	Elektrische rolstoel voor gebruik in en om het huis
b	Elektrische rolstoel voor gebruik buiten/ binnen
c	Elektrische kinderrolstoel
Prijscategorie 6:a	Scootmobiel beperkte actieradius 10 km/u
b	Scootmobiel grote actieradius 15 km/u
Prijscategorie 7:a	Driewiel fietsen voor volwassenen en kinderen
b	Handbike (aankoppelbaar)
Prijscategorie 8:a	Passieve tillift
b	Actieve tillift
Prijscategorie 9:a	Douchebrancard verrijdbaar
b	Aankleedtafel
c	Douche-toiletstoel kantelbaar

Alle aangeboden hulpmiddelen dienen te voldoen aan:

- de vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen.

Rolstoelen dienen te voldoen aan:

- het Convenant Veilig Rolstoelvervoer (CVR) gebaseerd op Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR).

Categorie 1: Handbewogen rolstoelen incidenteel/kortdurend gebruik	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker kan zelf rijden maar zal ook regelmatig worden geduwd
Zithouding	De zithouding is niet instelbaar
Meeneembaarheid	Zeer belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ lichtgewicht uitvoering (max. 12 kg. transportgewicht) ▪ vouwbaar kruisframe ▪ gecoat ▪ 24" quick release achterwielen met hoepels ▪ zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch ▪ zitmat en rugmat ▪ standaard beensteunen, uitneembaar ▪ kuitband of hielbanden ▪ arMLEUNINGEN, uitneembaar of opklapbaar ▪ trapdop(pen) links en/of rechts ▪ remmen ▪ zitkussen ca. 5cm dik ▪ in hoogte verstelbare duwhandvatten ▪ Rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comfort beensteunen ▪ stokhouder ▪ in hoogte in- of verstelbare armsteunen

Categorie 1b: Buggy	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van kortdurend gebruik.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker wordt geduwd
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	Zeer belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen
Standardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vouwbaar ▪ lichtgewicht uitvoering ▪ zwenkwielen voor ▪ slappe zitting en rugleuning ▪ voetenplank in hoogte instelbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uit te rusten met diverse fixaties

Categorie 2a: Handbewogen rolstoelen (semi) permanent / actief gebruik	
Gebruik	Bij het zelfstandig uitvoeren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (adl) activiteiten. De nadruk ligt op de zit- en rijeigenschappen
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker rijdt zelf maar zal ook regelmatig worden geduwd
Zithouding	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	Zeer belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vouwbaar kruisframe ▪ lichtgewicht uitvoering (max. 12 kg. transportgewicht) ▪ gecoat ▪ 24" quick release achterwielen met hoepels ▪ zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch ▪ horizontale en verticale asgatingstelling ▪ naspanbare zitmat (spanbanden of d.m.v. strips) ▪ rugbekleding met spanbanden ▪ rugspanstang, indien constructie dit voorschrijft ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen ▪ kuitband of hielbanden ▪ permanent in hoogte verstelbare (zonder gereedschap) armleningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ in hoogte verstelbare duwhandvatten ▪ trapdop(pen) links en/of rechts ▪ remmen ▪ Rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comfort beensteunen ▪ hoofdsteun ▪ gepolsterde zitting ▪ gepolsterde rug ▪ hoekinstelbare voetplaten ▪ heupgordel ▪ anti-tip systeem ▪ stokhouder ▪ Mogelijkheid trippeluitvoering zithoogte ≤ 40 cm ▪ Anti-decubitus zitkussen

Categorie 2b: Handbewogen kinderrolstoelen (semi) permanent / actief gebruik	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker rijdt zelf maar zal ook regelmatig worden geduwd
Zithouding	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	Zeer belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vouwbaar of vast frame ▪ lichtgewicht uitvoering (max. 12 kg. transportgewicht) ▪ gecoat ▪ 20", 22" of 24" quick release achterwielen met hoepels ▪ zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch ▪ horizontale en verticale asgatinstelling ▪ naspanbare zitmat (spanbanden of d.m.v. strips) of gepolsterde zitting ▪ rugbekleding met spanbanden of gepolsterde rug ▪ rugspanstang, indien constructie dit voorschrijft ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen of eendelige beensteun al dan niet met opklapbare voetplaat of gedeelde voetplaten ▪ kuitband, hielbanden of haksteunen ▪ permanent in hoogte verstelbare (zonder gereedschap) armléuningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ in hoogte verstelbare duwhandvatten of beugel ▪ trapdop(pen) links en/of rechts ▪ rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comfort beensteunen ▪ hoofdsteun ▪ hoekinstelbare voetplaten ▪ heupgordel ▪ anti-tip systeem ▪ stokhouder

Categorie 3a: Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	Het is mogelijk dat de gebruiker zelf rijdt, de gebruiker wordt vaak geduwd
Zithouding	De zithouding is permanent instelbaar
Meeneembaarheid	Niet belangrijk, rolstoel is niet verkleinbaar
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast frame met mechanische kantelverstelling ▪ gecoat ▪ achterwielen (12", 12,5" of 16") ▪ zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch ▪ gepolsterde zitting ▪ gepolsterde rug ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen of eendelige beensteun ▪ kuitband of kuitsteun(en) ▪ in hoogte instelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ in hoogte verstelbare duwhandvatten/duwbeugel ▪ trapdoppen links en/of rechts ▪ remmen ▪ rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comfort beensteunen ▪ hoekinstelbare voetplaten ▪ heupgordel ▪ anti-tip systeem ▪ achterwielen 20", 22" of 24" met hoepels ▪ werkblad ▪ hoofdsteun ▪ stokhouder ▪ Anti-decubitus zitkussen

Categorie 3b: Handbewogen kinderrolstoelen permanent gebruik met kantelverstelling	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker rijdt zelf maar zal ook regelmatig worden geduwd
Zithouding	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	Belangrijk geschikt voor taxivervoer
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast frame ▪ 12", 16", 20", 22" of 24" ▪ zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch ▪ horizontale en verticale asgatinstelling ▪ gepolsterde zitting ▪ gepolsterde rug ▪ mechanische kantelverstelling ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen of eendelige beensteun al dan niet met opklapbare voetplaat of gedeelde voetplaten ▪ kuitband of hielbanden ▪ In hoogte instelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ in hoogte verstelbare duwhandvatten of beugel ▪ trapdop(pen) links en/of rechts ▪ Rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hoofdsteun ▪ hoekinstelbare voetplaten of voetplaat hoekinstelbaar en opklapbaar ▪ heupgordel ▪ anti-tip systeem ▪ stokhouder

Categorie 4a: Kinderduwwandelwagen	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker wordt geduwd
Zithouding	De zithouding is in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	Verkleinbaar
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vouwbaar of verkleinbaar ▪ zwenkwiel (en) voor ▪ kantelbare zitunit ▪ in hoogte en hoek instelbare rugleuning ▪ gepolsterde zitting en rugleuning of gepolsterde zitunit ▪ voetenplank in hoogte verstelbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uit te rusten met diverse fixaties en opties voor positionering

Categorie 4b: Autostoeltje	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als geheel in en uit de auto te halen en vast te zetten in de auto ▪ Zitting en rugleuning geven voldoende steun ▪ Zithoek in of verstelbaar ▪ voldoet aan ECE R44/03 of R44/04 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ swing outsysteem; draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken. ▪ Diverse fixaties

Categorie 5a: Elektrische rolstoelen gebruik in en om huis	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd, vanwege de woonomgeving is het een compacte, goed wendbare rolstoel
Omgeving	In- en om het huis
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing nodig
Zithouding	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zodanig elektrisch bediend) er zijn veel standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast metalen frame ▪ instelbare rijeigenschappen ▪ maximum snelheid 6 km per uur ▪ aandrijfwielen achter, midden of voor ▪ zwenkwielen voor of achter ▪ gepolsterde zitting en rugleuning ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen uitneembaar of eendelige beensteun ▪ kuitband, hielbanden of kuitplaat ▪ hoogte in of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ joystickbesturing rechts of links, wegzwenkbaar of neerklapbaar ▪ onderhoudsvrije accu's en oplader ▪ kleine draaicirkel ▪ rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektrische hoog/laagverstelling ▪ elektrische beenverstelling ▪ elektrische kantelverstelling ▪ elektrische rugverstelling ▪ hoofdsteun ▪ verlichting en richtingaanwijzers ▪ werkblad ▪ gordel ▪ stokhouder ▪ Anti-decubitus zitkussen

Categorie 5b: Elektrische rolstoelen binnen/buiten	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd, vanwege de omgeving waarin dit gebeurt is een stabiele maar toch goed wendbare rolstoel nodig, waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing nodig
Zithouding	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zo nodig elektrisch bediend) er zijn veel standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast metalen frame ▪ maximum snelheid 10 km per uur ▪ instelbare rijeigenschappen ▪ aandrijfwielen achter of voor ▪ zwenkwielen voor of achter ▪ gepolsterde zitting en rugleuning ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen, wegzwenkbaar/uitneembaar of eendelige beensteun ▪ kuitband of hielbanden ▪ hoogte in of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar ▪ joystickbesturing rechts of links, wegzwenkbaar of neerklapbaar ▪ onderhoudsvrije accu's en oplader ▪ verlichting en richtingaanwijzers ▪ rolstoel voldoet aan ISO 7176-19 norm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektrische hoog/laagverstelling ▪ elektrische beenverstelling ▪ elektrische kantelverstelling ▪ elektrische rugverstelling ▪ hoofdsteun ▪ werkblad ▪ gordel ▪ stokhouder ▪ Anti-decubitus zitkussen

Categorie 5c: Elektrische kinderrolstoelen	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing nodig
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen op de gebruiker
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast frame ▪ maximum snelheid tussen 8-10 km per uur ▪ aandrijfwielen achter, voor of midden ▪ zwenkwielen achter of voor ▪ gepolsterde zitting en rugleuning ▪ instelbare rughoek ▪ standaard beensteunen of eendelige beensteun ▪ in hoogte instelbaar of verstelbare arMLEUNINGEN, ▪ joystickbesturing rechts of links ▪ instelbare rijeigenschappen ▪ verlichting en richtingaanwijzers ▪ onderhoudsvrije accu's en oplader ▪ de rolstoel moet kunnen worden vastgezet in een taxi met een taxifixatieset (4-punts spanbandensysteem) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hoofdsteen ▪ optioneel uit te rusten met: elektrische hooglaag verstelling, elektrische kantelverstelling en elektrische rugverstelling ▪ hoekinstelbare voetplaten of voetplaat hoekinstelbaar en opklapbaar ▪ heupgordel ▪ stokhouder ▪ spiegel

Categorie 6a: Scootmobielen 10 km	
Gebruik	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel
Omgeving	Buitenshuis en voor langere afstanden
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen
Meeneembaarheid	De scootmobiel is beperkt demontabel
Standardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ basis met 1 wiel voor en 2 wielen achter ▪ achterwielen geveerd of vering op de stoel ▪ stoel uitgevoerd met: eenvoudige polstering ▪ minimaal 180° draaibare stoel met vergrendeling ▪ verstelbare stuurkolom ▪ max. snelheid 10 km per uur ▪ actieradius minimaal 20 km ▪ boodschappenmand ▪ onderhoudsvrije accu's en oplader ▪ verlichting en richtingaanwijzers ▪ vastzet-ogen voor vervoer als bagage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ schootkleed ▪ links/rechts voetbediening (beide opties leverbaar) ▪ plateauverhoger ▪ rollatorhouder ▪ zuurstoffleshouder ▪ achteruitkijkspiegel ▪ stokhouder

Categorie 6b: Scootmobielen 15 km	
Gebruik	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel
Omgeving	Buitenshuis en voor langere afstanden
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen
Meeneembaarheid	De scootmobiel is beperkt demontabel
Standardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ basis met één wiel voor en twee wielen achter ▪ maximum snelheid 15 km per uur (begrensaar tot lagere waarden) ▪ scootmobiel voor cliënten met lichaamsgewicht < 160 kg ▪ actieradius minimaal 40 km ▪ in hoogte instelbare stoel met neerklapbare of uitneembare rug met comfortabele polstering ▪ draaibare stoel met vergrendeling ▪ opklapbare in hoogte of hoek verstelbare armleuningen ▪ vering op voor en achterwielen, achtervering naregelbaar ▪ stoelslede ▪ hoekverstelbare stuurkolom ▪ onderhoudsvrije accu's en oplader ▪ verlichting en richtingaanwijzers ▪ boodschappenmand ▪ anti-tip systeem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stokhouder ▪ schootkleed ▪ links/rechts voetbediening (beide opties leverbaar) ▪ plateauverhoger ▪ rollatorhouder ▪ zuurstoffleshouder ▪ achteruitkijkspiegel ▪ extra comfortabele vering voor cliënten met reumatische of ernstige rugklachten. ▪ scootmobiel voor cliënten met lichaamsgewicht > 160 kg

Categorie 7a: Driewiel fietsen voor volwassenen en kinderen	
Gebruik	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de handen te sturen
Zithouding	De zithouding is eenvoudig
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ basis met één wiel voor en twee wielen achter ▪ maatvoering geschikt voor elke leeftijdscategorie vanaf twee jaar ▪ zadel in hoogte en hoek ver- of instelbaar ▪ stuur in hoogte en hoek ver- of instelbaar ▪ stuuruitslagbegrenzer ▪ free-wheel uitvoering (voor kleinste uitvoering mag een doortrapper) ▪ gesloten kettingkast ▪ terugtraprem of handbediende rem ▪ parkeerrem ▪ verlichting (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen) ▪ bel ▪ boodschappenmand of rek ▪ slot (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spiegel ▪ stokhouder ▪ versnellingsnaaf ▪ voetopvang ▪ rompondersteuning ▪ trapondersteuning met uitzondering van de kleinste uitvoeringen

Categorie 7b: Handbike	
Gebruik	Ondersteuning voor cliënt die handmatig grote vervoersafstanden wil kunnen overbruggen.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	Cliënt kan zelfstandig aan- en afkoppelen. Aandrijving geschiedt door handkracht.
Zithouding	Handbike is qua aandrijfbereik instelbaar aan de rolstoel te koppelen.
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ minimaal 7 versnellingen. ▪ aankoppelbaar d.m.v. subframe aan rolstoel. ▪ beremd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektrische ondersteuning

Categorie 8a: Tilliften passief	
Gebruik	Hulpmiddel bij het tillen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilmat en het bedienen en verrijden van de lift.
Lichaamshouding	Liggend of zittend in een tilmat
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ tilcapaciteit minimaal 155 kg ▪ twee- of vierpuntsjuk ▪ voorzien van remmen ▪ voorzien van accu(s) en lader ▪ elektrische hoogte verstelling ▪ tilmat ▪ poten elektrisch of mechanisch spreidbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektrisch kanteljuk ▪ diverse typen en maten tilmatten

Categorie 8b: Tilliften actief	
Gebruik	Hulpmiddel bij het ondersteunen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de ondersteuning en het bedienen en verrijden van de lift
Lichaamshouding	Persoon maakt een transfer in een ondersteund staande houding, enige activiteit van de persoon is gewenst
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ tilcapaciteit minimaal 155 kg ▪ voorzien van remmen ▪ voorzien van accu(s) en lader ▪ elektrische sta op functie ▪ rugband ▪ voetenplaat ▪ poten elektrisch of mechanisch spreidbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rugband met voorsluiting

Categorie 9a: Douchebrancard	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrosiebestendig frame verrijdbaar ▪ roestvrij stalen of kunststof zwenkwielen met rem ▪ voorzien van wateropvangbak en afvoerslang ▪ Hydraulische of elektrisch in hoogte verstelbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zijhekken ▪ Verstelbare rugsteun

Categorie 9b: Aankleedtafel	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrosiebestendig frame verrijdbaar of aan de muur te bevestigen ▪ verstelbare rugsteun ▪ maatvoering 70 x 160 cm of 70 x 190 cm ▪ hydraulische of elektrisch in hoogte verstelbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zijhekken

Categorie 9c: Douche-toiletstoel verrijdbaar met kantelverstelling	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast corrosiebestendig frame ▪ voorzien van 4 zwenkwielen ▪ voorzien van armsteunen op- / wegklapbaar en/of uitneembaar ▪ douchezitting-toiletzitting met geleiding voor toiletemmer of ondersteek ▪ kantelverstelling ▪ hydraulische of elektrisch in hoogte verstelbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hoofdsteun ▪ toiletemmer of ondersteek ▪ voetsteun(en)

Categorie 10: Toiletstoel	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast corrosiebestendig frame op 4 poten (eventueel verstelbaar) ▪ voorzien van toiletzitting met toiletemmer of ondersteek ▪ voorzien van afdekplaat ▪ voorzien van armsteunen 	

Categorie 10: Douche-toiletstoel verrijdbaar	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vast corrosiebestendig frame ▪ voorzien van 4 zwenkwielen ▪ voorzien van armsteunen op- / wegklapbaar en/of uitneembaar ▪ douchezitting 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ voorzien van toiletzitting met toiletemmer of ondersteek geleiding ▪ toiletemmer of ondersteek ▪ zelfbeweger uitvoering ▪ voetsteunen of voetenplank

Categorie 10: Badlift	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektrisch verstelbaar ▪ eenvoudige handbediening ▪ minimaal draagvermogen 120 kg. ▪ meescharnierende of in hoek in te stellen rugleuning 	

Categorie 10: Badplank	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verstelbaar voor meerdere badbreedten 	

Categorie 10: Drempelhulpen	
Standaardspecificaties:	Opties:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ hoogten tot 15 cm ▪ breedte tot 100 cm 	

Categorie 10: Draaischijf	
Koop	
Standaardspecificaties:	Opties:

Categorie 10: Glijplank	
Koop	
Standaardspecificaties:	Opties:

Voorstel nieuwe categorie-indeling:

De gemeente Breda overweegt om bij de **nieuwe inkoop** deze categorieën samen te voegen zoals hieronder is voorgesteld:

Categorie : 1-2-3 samenvoegen(handbewogen rolstoel)

Categorie : 1b-4-5c samenvoegen(Kindercategorie)

Categorie : 5A-5B-7B samenvoegen(Elektrische rolstoel binnen/buiten, Handbike)

Categorie : 6a-6b-7a +duofiets samenvoegen(scootmobiel10km/15km)

Categorie : 8a-8b-9a samenvoegen Wooncategorie

Categorie : 10 Koopvoorzieningen (wat moet hier nog van blijven bestaan)

Categorie : 11 Alles op offertebasis + Rijlessen