

Behoort bij: 1-074-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
12	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				
1221	<u>Grond vervoeren</u>				
122110	Zand vervoeren.	ton	500,00V		
122120	Grond vervoeren.	m3	1.000,00V		
2	<b>BEMALINGEN</b>				
2121	<u>Bronbemaling</u>				
212110	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling.	m	465,00V		
2141	<u>Bouwput bemaling</u>				
214110	Toepassen bemaling (overstortput).	EUR	N		
2161	<u>Reinigen bemalingswater</u>				
216110	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
216120	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
216130	Verwijderen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
3	<b>RIOLERINGEN</b>				
31	<b>VRIJVERVAL RIOLERING</b>				
3111	<u>Verwijderen riolering</u>				
311110	Verwijderen beton riool 400 mm.	m	15,00A		
311120	Verwijderen beton riool 500 mm.	m	50,00A		
311130	Verwijderen riool 400/600 mm.	m	5,00A		
311140	Verwijderen riool 800 mm.	m	15,00A		
311150	Verwijderen riool 600/900 mm.	m	80,00A		
3121	<u>Vervangen riolering</u>				
312110	Vervangen riolering 600x900 door 800 mm beton.	m	65,00A		
312120	Vervangen 600/900 riool door pendelbuis 800 mm.	st	1,00A		
3131	<u>Aanbrengen riolering</u>				
313110	Aanbrengen betonriool 500 mm ca 2 m. diep.	m	145,00A		
313120	Aanbrengen betonriool 500 mm.	m	90,00A		
313130	Aanbrengen betonriool 600 mm.	m	130,00A		
313140	Aanbrengen betonriool 800 mm.	m	100,00A		
313150	Aanbrengen pendelbuis 600 mm 3,30 m diep.	st	1,00A		
313160	Aanbrengen pendelbuis 600 mm 1,90 m diep.	st	1,00A		
3135	<u>Aanbrengen riool in bestaand riool</u>				
313510	Aanbrengen nieuwe put in bestaand riool.	st	1,00A		
313520	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00V		
3136	<u>Dichtschuimen riool</u>				
313610	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	30,00V		
3141	<u>Aanbrengen putten</u>				
314110	Maken put van prefab betonelementen inw. 800 mm.	st	2,00A		
314120	Maken put van prefab betonelementen inw. 1000 mm.	st	4,00A		
314130	Maken put van prefab betonelementen inw. 1250 mm.	st	9,00A		
314140	Maken put van prefab betonelementen inw. 1500 mm.	st	1,00A		
3151	<u>Aansluiten rioolleiding op put</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315110	Maken aansluiting op nieuwe rioolput (nieuw riool)	st	15,00A		
315120	Maken aansl. op nieuwe rioolput (bestaand riool).	st	6,00A		
315130	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00A		
315140	Maken aansluiting op nieuwe rioolput (pendelbuis)	st	5,00A		
315150	Maken aansl. op bestaande rioolput (pendelbuis)	st	1,00A		
3152	<u>Aanbrengen betonnen palen</u>				
315210	Heien betonnen palen.	st	4,00A		
315220	Akoestisch doormeten palen.		V		
315230	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	4,00A		
3153	<u>Vloer t.b.v. overstortput</u>				
315310	Aanbrengen werkvloer.	m2	12,00A		
315320	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	4,00A		
315350	Aanbrengen betonstaal met div. kenmiddellijnen	kg	500,00V		
315370	Aanbrengen beton vloer.	m3	3,00A		
3154	<u>Aanbrengen gecombineerde pomp-/overstortput</u>				
315410	Aanbrengen gecombineerde pomp / overstort put.	st	1,00A		
3161	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
316110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	18,00A		
3171	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
317110	Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).	m	240,00A		
317120	Riolering reinigen onder hoge druk (nieuw).	m	465,00A		
317130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	465,00A		
317140	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00A		
317150	Aanbr. schildmuurn metselwerk in put.	st	1,00A		
3181	<u>Pasmaken buizen</u>				
318110	Maken passtuk uit betonbuis 400 mm.	st	2,00V		
318120	Maken passtuk uit betonbuis 500 mm.	st	4,00V		
318130	Maken passtuk uit betonbuis 600 mm.	st	6,00V		
318140	Maken passtuk uit betonbuis 800 mm.	st	8,00V		
318150	Maken passtuk uit betonbuis 400/600 mm.	st	2,00V		
3191	<u>Voorzieningen t.b.v. pomp-/overstortput</u>				
319110	Aanbrengen stalen damwand.	m	30,00A		
319120	Instandhouden stalen damwand	EUR	N		
319130	Trekken stalen damwand.	m	30,00A		
319150	Aanbrengen stalen stempelraam	EUR	N		
319160	Instandhouden stalen stempelraam	EUR	N		
319170	Verwijderen stalen stempelraam.	EUR	N		
319190	Reken- en tekenwerk stempelraam .	EUR	N		
33	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3311	<u>Verwijderen kolken</u>				
331110	Verwijderen kolk incl. grondwerk in zand.	st	15,00A		
331120	Verwijderen kolk incl. grondwerk in fundering.	st	11,00A		
3331	<u>Aanbrengen kolken</u>				
333110	Aanbrengen kolken incl. grondwerk in zand.	st	15,00A		
333120	Aanbrengen kolken incl. grondwerk in fundering.	st	15,00A		
3341	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
334110	Verwijderen kolkaansluiting in zand.	m	75,00V		
334120	Verwijderen kolkaansluiting in fundering.	m	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3361	<u>Aanbrengen kolkaansluiting</u>				
336110	Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk in zand	m	75,00V		
336120	Aanbr. kolkaansluiting incl. grondw. in fundering.	m	65,00V		
3371	<u>Verlengen kolkaansluiting</u>				
337110	Verlengen kolkaansluiting incl. grondwerk in zand	m	65,00V		
3381	<u>Verlengen huisaansluiting</u>				
338110	Verlengen huisaansluiting incl. grondwerk in zand	m	60,00V		
3391	<u>Overzetten huisaansluitingen</u>				
339110	Overzetten huisaansluiting.	st	5,00V		
39	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3921	<u>Rioolrevisie</u>				
392110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool).	EUR	N		
4	<b>INSTALLATIES, KABELS EN LEIDINGEN</b>				
46	<b>GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIE</b>				
4611	<u>Gemaal</u>				
461110	Aanbrengen gemaalinstallatie.	EUR	N		
4621	<u>Schakelkast</u>				
462110	Aanbrengen schakelkast t.b.v. gemaalinstallaties.	EUR	N		
4631	<u>Bekabeling</u>				
463110	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels.	EUR	N		
4641	<u>Persleiding</u>				
464110	Aanbrengen persleiding.	EUR	N		
4651	<u>Engineering</u>				
465110	Eng. mechanische en elektrische installaties.	EUR	N		
4661	<u>Overdracht</u>				
466110	Verstrekken van overdrachtsdocumenten.	EUR	N		
48	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
4811	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
481110	Verwijderen lichtmast.	st	8,00V		
4831	<u>Aanbrengen lichtmast</u>				
483110	Aanbrengen lichtmast.	st	8,00V		
4991	<u>Voorzieningen t.b.v. ontgraven</u>				
499110	Opvangen kabels en leidingen die kruizen.	EUR	N		
499120	Opvangen kabels en leidingen in langsrichting.	EUR	N		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5111	<u>Opbreken elementen verhardingen</u>				
511110	Opbreken betonstraatstenen rijweg	m2	1.560,00A		
511120	Opbreken betonstraatstenen parkeervakken	m2	865,00A		
511130	Opbreken betontegels dik 50 mm.	m2	600,00A		
511140	Opbreken betontegels dik 80 mm.	m2	45,00A		
5121	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
512110	Opbreken trottoirbanden op zand..	m	150,00A		
512120	Opbreken inritbanden.	m	18,00A		
512130	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	7,00A		
512140	Opbreken trottoirbanden op fundering.	m	420,00A		
5131	<u>Opbreken bitumineuze verhardingen</u>				
513110	Zagen verharding rijweg.	m	20,00A		
513120	Zagen verharding rijwielpad.	m	8,00A		
513130	Opbreken asfaltverharding rijweg.	m2	650,00A		
513140	Opbreken asfaltverharding rijwielpaden.	m2	460,00A		
5141	<u>Verwijderen fundering</u>				
514110	Verwijderen funderingslaag rijweg.	m2	825,00A		
514120	Verwijderen funderingslaag rijwielpad.	m2	1.640,00A		
52	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
5211	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslagen</u>				
521110	Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,30 m.	m2	825,00A		
521120	Aanbrengen ongebonden funderingslaag 0,25 m.	m2	1.640,00A		
53	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531110	Afwerken zandbed.	m2	2.970,00A		
5321	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
532110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00A		
532120	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	18,00A		
5331	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
533110	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg.	m2	1.560,00A		
533120	Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken.	m2	865,00A		
5341	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
534110	Aanbrengen betontegels dik 50 mm.	m2	600,00A		
534120	Aanbrengen betontegels dik 80 mm.	m2	45,00A		
54	<b>BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDINGEN</b>				
5411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
541110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting deklaag rijweg.	m2	10,00A		
541120	Frezen van asfalt.	m2	900,00A		
541130	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting rijwielpad.	m2	5,50A		
541140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.600,00A		
541150	Bewerken en aanwerken spoorstaven.	m	30,00A		
541160	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	110,00A		
5421	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
542110	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	10,00A		
542120	Aanbrengen trottoirbanden van beton met goot.	m	90,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542130	Aanbrengen trottoirbanden van beton zonder goot.	m	45,00A		
542140	Aanbrengen fietspadbanden van beton met goot.	m	150,00A		
542150	Aanbrengen fietspadbanden van beton zonder goot.	m	135,00A		
5431	<u>Aanbrengen asfaltbetonverhardingen</u>				
543110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	60,00A		
543120	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton rood.	ton	30,00A		
543130	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	130,00A		
543140	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	200,00A		
5441	<u>Aanvullende werkzaamheden</u>				
544110	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.605,00A		
57	<b>BEBORDING</b>				
5711	<u>Verwijderen verkeersborden, palen, zuilen etc.</u>				
571110	Verwijderen verkeerszuilen.	st	2,00A		
571120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	9,00V		
5731	<u>Aanbrengen verkeersborden, palen, zuilen etc.</u>				
573110	Aanbrengen verkeerszuilen.	st	2,00A		
573120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	9,00V		
58	<b>MARKERING</b>				
5831	<u>Aanbrengen markering van thermoplastisch materiaal</u>				
583110	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	140,00A		
583120	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,21A		
59	<b>STRAAT MEUBULAIR</b>				
5911	<u>Verwijderen straatmeubulair</u>				
591110	Opbreken papierbak.	st	1,00A		
5931	<u>Aanbrengen straatmeubulair</u>				
593110	Aanbrengen papierbak.	st	1,00A		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>WERKTERREIN ETC.</b>				
8111	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
811110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
811120	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
8119	<u>Boombescherming</u>				
811910	Toepassen boombescherming van stalen hekwerk	EUR	N		
8121	<u>Redactieborden sanering</u>				
812110	Toepassen borden.	EUR	N		
8131	<u>Afrastering</u>				
813110	Toepassen bouwhek (werkzaamheden).	EUR	N		
82	<b>DIRECTIEBEHOEFEN</b>				
8211	<u>Gebruik hulpmiddelen</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821110	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
87	<b>WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
8711	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
871110	Ter beschikking stellen werknemer.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	25.000,00V		
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				