

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122120			Bestekspost wijzigt volledig			
122120	220199		Grond vervoeren en verwerken in depot. Betreft niet herbruikbare overtollige grond uit de rioolsleuf door de directie aan te geven en grond uit bouwput . Te verwerken in depot. Zie ook verkennend bodemonderzoek, BUS melding en Goedkeuringsmelding - Grond vervoeren. - Grond verwerken in depot.	m3	500,00	V
122121			Bestekspost toegevoegd			
122121	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in depot 2. Vervoeren naar: depot op parkeerterrein Noorderbocht 29 (in deelpartijen)			
122122			Bestekspost toegevoegd			
122122	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr 122121			
122130			Bestekspost toegevoegd			
122130	220199		Grond ontgraven en vervoeren. Betreft grond uit depot welke geschikt blijkt te zijn voor hergebruik. - Grond ontgraven. - Grond vervoeren.	m3	200,00	V
122131			Bestekspost toegevoegd			
122131	220101		Grond ontgraven uit depot. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van aanvulling 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven			
122132			Bestekspost toegevoegd			
122132	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 122131 2. Vervoeren naar: locatie binnen de werkgrens.			
122140			Bestekspost toegevoegd			
122140	220199		Grond ontgraven en vervoeren. Betreft grond uit depot welke niet geschikt blijkt te zijn voor hergebruik. - Grond ontgraven. - Grond vervoeren.	ton	500,00	V
122141			Bestekspost toegevoegd			
122141	220101		Grond ontgraven uit depot. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in middelen van vervoer 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven			
122142			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122142	220201 2.	Grond vervoeren. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 511211 Vervoeren naar: verwerkingslocatie. Vervoersafstand enkele reis : 30 km				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			TEKST "EN GRONDKWALITEIT" TOEGEVOEGD TEKST "EN GRONDKWALITEIT" TOEGEVOEGD				
3			RIOLERINGEN Veiligheidsklasse en grondkwaliteit: zie - verkennend bodemonderzoek - BUS melding - Goedkeuringsmelding TC 12-27-903				
311143			Aantal putten gewijzigd				
311143	251121		Verwijderen put. putten 2 st 2. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen 4. Uitwendig oppervlak putbodan: van 1,5 tot 2,0 m2 3. Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar - de breker in Vlaardingen (beton) - Melanchtonweg (gietijzer)				
312110			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
312110	252199		Vervangen riolering 600x900 door 800 mm beton. Situering: DWA in de Boekhorststraat - grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen betonbuis - verwijderen put - aanbrengen betonbuis MOF-SPIE EIND - aanvullen sleuf	m	60,00	A	
312114			HDPE kap wordt ter beschikking gesteld				
312114	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 3. Passtuk, rond profiel gewapend Spie - recht Mof - recht 1. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm Inlaat voorzien van standpijp tot 1,00 m onder uitgiftepeil en dichtzetten met HDPE kap 160 mm Nominale middellijn 160 mm 2.1. Nominale middellijn 800 mm 2. Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	st m st			27,00 T 27,00 T 27,00 T
312120			Locatie gewijzigd				
312120	252199		Vervangen pendelbuis 800 mm. Situering: de aansluiting op het collecteurriool in de Boekhorststraat - grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen betonbuis - aanbrengen betonbuis - aanvullen sleuf	st	1,00	A	
312123			Lengte pendelbuis gewijzigd				
312123	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- 1. Rond profiel, gewapend 2.1. Nominale middellijn 800 mm 9. Pendelbuis lang: 4,00 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	st			1,00 T
313110			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313110	252199	Aanbrengen betonriool 500 mm.	m	130,00	A	
		Situering: in de Boekhorststraat tussen de				
		Teilingerstraat en de Zomerhofstraat				
		- grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		- aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-				
		- aanvullen sleuf				
313120		Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
313120	252199	Aanbrengen betonriool 500 mm.	m	105,00	A	
		Situering: in de Boekhorststraat tussen de				
		Zomerhofstraat en de Heer Bockelweg				
		- grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		- aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-				
		- aanvullen sleuf				
313610		Verwijzing naar bestekspost aangepast				
313610	250111	Vullen buitenwerking gestelde leiding.	m	30,00	V	
		.1.	Dichtzetten leidinggedeelte door middel van				
		schildmuur volgens bestekspostnr(s). 317140				
		.4.	Vullen met materiaal op kunstharsbasis				
		opgeschuimde aminoplast-kunsthars	m3			3,77 L
		("bacel-hardschuim")				
315150		Diameter pendelbuis gewijzigd				
315150	252601	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A	
		Betreft instorten muurstuk in put collecteurriool				
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
		.3.	Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2				
		.4.	Hulpstuk omstorten met beton	m3			0,50 L
		Muurstuk t.b.v. pendelbuis 800 mm	st			1,00 T
		. .1. . . .	Bijwerken stroomprofiel met beton	m3			0,25 L
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker				
		in Vlaardingen				
315220		Eenheid en "niet verrkenbaar" toegevoegd				
315220	410199	Akoestisch doormeten palen.	EUR		N	
		Betreft het akoestisch doormeten van de				
		aangebrachte palen uit bestekspost 315210 coform				
		het gestelde in hoofdstuk 41 van deel 3 van dit				
		bestek.				
		Het doormeten vastleggen in rapportage.				
		De rapportage dient ter ACCEPTATIE ingediend te				
		worden bij de directie				
315350		Verwijzing naar bestekspost gewijzigd				
315350	422199	Aanbrengen betonstaal met div. kenmiddellijnen	kg	500,00	V	
		Betreft : wapening vloer t.b.v. overstortput met				
		gemaal.				
		Kenmiddellijn : afhankelijk van berekening volgens				
		bestekspost 315380.				
		Staalkwaliteit FeB 500 HWL	kg			500,00 L
315380		Bestekspost toegevoegd				
315380	411399	Reken- en tekenwerk betonconstructie	EUR		N	
		Vervaardigen vorm- en wapeningstekeningen en				
		constructieve/wapeningsberekeningen van				
		betonnen vloer t.b.v. de overstortput met gemaal.				
		Tekeningen en berekeningen ter ACCEPTATIE				
		indienen conform het gestelde in deel 3 van dit				
		bestek.				
319200		Bestekspost toegevoegd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
319200	411399	Opvangen kabels en leidingen.			
		Betreft het opvangen van 2 glasvezelkabels van			
		Eurofiber (in mantelbuis) over de bouwput.			
		Voorziening ter keuze van aannemer en ter			
		goedkeuring van leidingbeheerder			
		Materiaal ter keuze aannemer			
		Inclusief benodigd grondwerk			
32		BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
		Bestekspost toegevoegd			
32		REINIGEN EN INSPECTEREN COLLECTEURRIOOL			
					
321010		Bestekspost toegevoegd			
321010	250199	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool	st	2,00	V
		Betreft het tijdelijk afsluiten van			
		toevoerriolen op het collecteurriool met een			
		inwendige diameter van 500 en 800 mm.			
		Aanbrengen afsluitingen in de bestaande			
		toevoerriolen. Afstoppen dient zo dicht mogelijk			
		bij het collecteurriool te gebeuren. De aannemer			
		geeft in zijn werkplan de locaties van de			
		afstopping aan. Afstoppingen mogen alleen op			
		werkbare dagen aangebracht worden. Afstoppingen			
		na de werkzaamheden direct verwijderen.			
321020		Bestekspost toegevoegd			
321020	250199	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten collecteurriool	st	1,00	V
		Betreft het tijdelijk eenzijdig afsluiten van			
		het collecteurriool (1200 x 1150) i.v.m.			
		terugkerend water.			
		Afstopping dient onderstrooms geplaatst te worden.			
		Voor het betreden van het collecteurriool moet de			
		aannemer alle wettelijke ARBO-maatregelen nemen			
		om een veilige situatie te creëren. Zie ook het			
		"V&G-plan ontwerp".			
321030		Bestekspost toegevoegd			
321030	250199	Verwijderen van puin uit het collecteurriool	m	35,00	V
		Betreft het verwijderen van puin dat zich in het			
		collecteurriool bevindt en niet door de			
		zuigcombinatie verwijderd kan worden.			
		Vervuilingsgraad: ca. 80 % (inclusief slib e.d.			
		bestekspostnr. 321040).			
		Profielafmeting: gewelf met een breedte van 1150			
		mm en een hoogte van 1200 mm en/of rond 1200 mm.			
		Voor het betreden van het collecteurriool moet de			
		aannemer alle wettelijke ARBO-maatregelen nemen			
		om een veilige situatie te creëren. Zie ook het			
		"V&G-plan ontwerp".			
		Vrijgekomen puin afvoeren naar de breker in			
		Vlaardingen.			
		Stortkosten worden verrekend volgens			
		bestekspostnr. 950010 (stelpost).			
321040		Bestekspost toegevoegd			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321040	250199	Riolering reinigen onder hoge druk	m	35,00	V
		Betreft het reinigen van een samenstel van gewelf			
		en putten.			
		Grootste putafstand: 25 m			
		Aard te reinigen oppervlak: metselwerk/beton.			
		Profielafmeting: gewelf met een breedte van 1150			
		mm en een hoogte van 1200 mm en/of rond 1200 mm.			
		Vervuilingsgraad: ca. 80 % (inclusief puin			
		bestekspostnr. 321030).			
		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
		opdrachtgever niet van waarde te zijn.			
321050		Bestekspost toegevoegd			
321050	257103	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	35,00	V
		Betreft opname van de riolering m.b.v. een op			
		afstand bediende camera, waarbij de beelden			
		bovengronds worden gevolgd op een monitor en			
		worden vastgelegd			
		Grootste putafstand: 25 m			
		Materiaalsoort riolering: Metselwerk/beton			
		Afmeting(en) riolering: muilprofiel met een			
		breedte van 1150 mm en/of rond 1200 mm			
		9.	Riolering gereinigd volgens bestekspostnr. 321030			
		en 321040 en inspectie uitvoeren tijdens een			
		werkbare dag.			
		.1.	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren			
		. .9. . . .	Tijdens inspectie elke 20 m overzichtfoto's en			
		bovendien van alle toestandsaspecten minimaal 3			
		detailfoto's maken onder een verschillende hoek			
		per toestandsaspect.			
	1.	Opnamen aanleveren op digitaal medium			
		Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4			
	3	Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand			
		met foto's in digitaal format aanleveren			
		Bestandsformaat: JPEG			
		Minimale resolutie 768x576 pixels			
321060		Bestekspost toegevoegd			
321060	250199	Tijdelijke voorziening t.b.v. leegpompen riolen	EUR		N
		Betreft leegpompen van het aanwezige water in de			
		toevoerleidingen op het collecteurriool.			
		Gezamenlijke pompcapaciteit 300 m3/h incl.			
		energievoorziening.			
		Persleiding van de pomp naar de put voorbij de			
		afspopping in het collecteurriool met een lengte			
		van max. 100 m.			
		Afstopping in collecteurriool aangebracht volgens			
		bestekspostnr. 321020.			
334123		Kunststof kap wordt ter beschikking gesteld			
334123	251103	Verwijderen kunststofbuis.	st		11,00 T
		Aansluiting op het riool dichtzetten middels			
		kunststof kap			
		1.	Materiaal: PVC			
		.2.	Nominale middellijn(en) 125 mm			
		. . .1. . .	Verbinding door middel van mof			
	1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de			
		Melanchtonweg			
336113		Materialen worden ter beschikking gesteld			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
336113	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
		bocht 90 gr m/m	st			30,00 T
		bocht 90 gr. m/s	st			15,00 T
		verloop 125 < 160	st			15,00 T
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
		mof met rubbermanchet				
337114		Materialen worden ter beschikking gesteld				
337114	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
		bocht 90 gr m/m	st			13,00 T
		bocht 90 gr. m/s	st			13,00 T
		verloop 125 < 160	st			13,00 T
		. 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
		mof met rubbermanchet				
339110		Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
339110	252299	Overzetten huisaansluiting.	st	4,00 V		
		Betreft het overzetten van de DWA				
		huisaansluitingen van de school in de				
		Boekhorststraat op het te vernieuwen riool				
		Kunststofbuis: PVC	m			8,00 T
		Nominale middellijn 200 mm				
		Net voor de aansluiting op het riool verjongen				
		van 200 naar 160 mm; exentrisch zodanig dat het				
		water door blijft stromen				
		bocht 90 gr m/m	st			4,00 T
		bocht 90 gr. m/s	st			4,00 T
		verloop 160 < 200	st			4,00 T
339120		Bestekspost toegevoegd				
339120	252299	Overzetten huisaansluiting.	st	1,00 V		
		Betreft het overzetten van de DWA huisaansluiting				
		van de school in de Hr. Bokelweg op het te				
		vernieuwen PVC riool in het bestaande betonnen				
		riool				
		Kunststofbuis: PVC	m			2,00 T
		Inclusief boren gat en deels weghakken betonnen				
		mantelbuis				
		Nominale middellijn 200 mm				
		Net voor de aansluiting op het riool verjongen				
		van 200 naar 160 mm; exentrisch zodanig dat het				
		water door blijft stromen				
		keilinlaat 315x160 mm	st			1,00 T
		bocht 90 gr. m/s	st			1,00 T
		verloop 160 < 200	st			1,00 T
4811		<u>Lichtmasten verplaatsen ipv verwijderen</u>				
		Lichtmasten verplaatsen ipv verwijderen				
4811		<u>Verplaatsen lichtmasten</u>				
481110		Lichtmasten verplaatsen ipv verwijderen				
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			OPM. DEPOT EN GEBRUIK PALLETS TOEGEVOEGD OPM. DEPOT EN GEBRUIK PALLETS TOEGEVOEGD			
5			VERHARDINGEN Vrijkomende bestrating op pallets in depot (op of nabij het werk) elders plaatsen en bij verwerking weer uit depot halen. Vervoerskosten en het gebruik van de pallets worden geacht bij de opbrek en aanbrengposten te zijn inbegrepen. Te kortkomend materiaal in 1 aaneengesloten vak verwerken			
512140			Opbreken banden 160 mm en rollaag toegevoegd			
512140	307351		Opbreken betonbanden. Situering: langs het asfalt 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraalbeton 0,05 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: schraalbeton 0,04 m3/m 9. Met pastegels / rollaag in cementmortel 9. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm en 180/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker aan in Vlaardingen	m	420,00	A
513120			Gemiddelde zaagdiepte toegevoegd			
513120	300301		Zagen verharding. betreft de rijwielpaden 2.1. Zaagdiepte gemiddeld 75 mm tot ten hoogste 80 mm	m	8,00	A
513130			Hoeveelheid teerhoudend asfalt toegevoegd			
513130	307101		Opbreken asfaltverharding. Situering: de rijweg van de Heer Bokelweg Inclusief aanwezige markeringen 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m 3. Dikte gemiddeld 0,15 m 9. Op een lichtgebonden verhardingslaag van steenmengsel 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben De deklaag is deels teerhoudend asfalt. Er dient rekening te worden gehouden met 40 ton teerhoudend asfalt.	m2	650,00	A
541120			Hoeveelheid teerhoudend asfalt toegevoegd			
541120	300201		Frezen van asfalt. Situering: de zuidelijke rijbaan van de Heer Bokelweg waar alleen een nieuwe deklaag komt 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben De deklaag is deels teerhoudend asfalt. Er dient rekening te worden gehouden met 55 ton teerhoudend asfalt.	m2	900,00	A
542110			Betonstraatstenen worden ter beschikking gesteld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
542110	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	10,00	A	
		Situering: de aansluiting van de BSS op asfalt in				
		de Vijverhofstraat en de Boekhorststraat				
		1.3. . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,11 L
	3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte	st			150,00 T
		80 mm				
	2	Voegen vullen met cementspecie tot 30 mm onder	m3			0,02 L
		bovenkant betonstraatstenen en verder vullen tot				
		bovenkant betonstraatstenen met bitumineuze				
		voegvulling	kg			10,00 L
542120		Hoeveelheid trottoirbanden/stelspecie gewijzigd				
542120	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	90,00	A	
		Betreft de trottoirbanden van de rijweg met goot				
		inclusief invalide inritten				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-	m3			0,54 L
		zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m	m3			3,60 L
		.7.	Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie	st			300,00 T
		aanbrengen	m3			0,54 L
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			90,00 T
542130		Hoeveelheid trottoirbanden gewijzigd				
542130	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	45,00	A	
		Betreft de trottoirbanden van de rijweg zonder				
		goot				
		inclusief invalide inritten				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-	m3			0,27 L
		zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m	m3			1,80 L
		.7.	Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie	st			150,00 T
		aanbrengen	m3			0,27 L
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			45,00 T
8111		<u>Verwijzing naar bestekspost gewijzigd</u>				
		Verwijzing naar bestekspost gewijzigd				
8111		<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
		Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 831110				
811113		Tekst "Betreft" toegevoegd				
811113	624001	Inspecteren verkeersmaatregelen.				
		Betreft verkeersmaatregelen genoemd onder				
		bestekspostnr. 811110				
		Inclusief op- en afdraaien				
		1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen				
		Frequentie: 2 keer/dag				
		.1.	Inspecteren omleidingsroutes				
		Frequentie: 2 keer/dag				
811128		Tekst "Betreft" toegevoegd				
811128	624001	Inspecteren verkeersmaatregelen.				
		Betreft verkeersmaatregelen genoemd onder				
		bestekspostnr. 811120 en de door BUKO aangebracht				
		verkeersmaatregelen conform bijgevoegde tekeningen				
		Inclusief op- en afdraaien				
		1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen				
		Frequentie: 2 keer/dag				
		.1.	Inspecteren omleidingsroutes				
		Frequentie: 2 keer/dag				
8311		<u>Bestekspost toegevoegd</u>				
		Bestekspost toegevoegd				
8311		<u>Werkplannen</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831110		Bestekspost toegevoegd				
831110	219999	Opstellen werkplan bemalingen.	EUR		N	
		Betreft opstellen werkplan t.b.v. het aanbrengen,				
		instandhouden en verwijderen bemalingen.				
831120		Bestekspost toegevoegd				
831120	219999	Opstellen werkplan bemalingen.	EUR		N	
		Betreft opstellen werkplan t.b.v. het aanbrengen,				
		instandhouden en verwijderen bemalingen.				
950020		Bestekspost toegevoegd				
950020	610501	Stelpost.	EUR	7.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
	1.	Acceptatiekosten aanpassing put collecteurriool				
						