

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 1 | | . | Verkeersmaatregelen | | | |
| 1010 | | . | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen - omleidingen</u> | | | |
| 101020 | 610199 | . | Opstellen omleidingsplan. | keer | 40,00 | F |
| | | . | Ten behoeve van uit te voeren omleidingen stelt | | | |
| | | . | de inschrijver een omleidingsplan op, inclusief | | | |
| | | . | bijbehorende tekeningen | | | |
| | | . | Het omleidingplan (bebordingsplan) dient alle | | | |
| | | . | benodigde afzettingen en verkeersmaatregelen te | | | |
| | | . | bevatten waarin rekening is gehouden met de | | | |
| | | . | uitgangspunten zoals omschreven in deel 3 | | | |
| | | . | paragraaf 01.12 en 01.13 van dit bestek | | | |
| | | . | Alle afzettingen/omleidingen dienen te voldoen | | | |
| | | . | aan de CROW publicatie 96b | | | |
| | | . | Het omleidingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen | | | |
| | | . | voor de start van de werkzaamheden ter | | | |
| | | . | goedkeuring aan de directie verstrekt te worden | | | |
| | | . | Eventuele aan- en opmerkingen van de directie | | | |
| | | . | dienen eenmalig zonder verrekening verwerkt te | | | |
| | | . | worden | | | |
| 101030 | 620399 | . | Toepassen omleidingsroute. | keer | 40,00 | F |
| | | . | Ten behoeve van: werkzaamheden volgens deze | | | |
| | | . | raamovereenkomst | | | |
| | | . | Betreft aanbrengen, instandhouden, tussentijds | | | |
| | | . | controleren en verwijderen van de omleidingsroute | | | |
| | | . | ten behoeve de uitvoeringswerkzaamheden | | | |
| | | . | Omleidingsroute volgens tekeningnr(s) nader uit | | | |
| | | . | te werken volgens bestekspostnr. 101020 | | | |
| | | . | Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW- | | | |
| | | . | publicatie 96b | | | |
| | | . | Ter goedkeuring van de directie | | | |
| | | . | Borden in retroreflecterend geel, type en | | | |
| | | . | aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd | | | |
| | | . | bebordingsplan en tekening | | | |
| | | . | Conflicterende bebording afdekken met | | | |
| | | . | magneetstroken en/of tape | | | |
| | | . | Met materiaal van de inschrijver | | | |
| | | . | Ten behoeve van: het afsluiten van het werkvak | | | |
| | | . | voor plaatselijk verkeer | | | |
| | | . | Betreft omleidingsroute ten behoeve de | | | |
| | | . | uitvoeringswerkzaamheden | | | |
| | | . | Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). | | | |
| | | . | nader uit te werken volgens bestekspostnr. 101020 | | | |
| | | . | Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW- | | | |
| | | . | publicatie 96b | | | |
| | | . | Ter goedkeuring van de directie | | | |
| | | . | Borden in retroreflecterend geel, type en | | | |
| | | . | aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd | | | |
| | | . | bebordingsplan | | | |
| | | . | Conflicterende bebording afdekken met | | | |
| | | . | magneetstroken en/of tape | | | |
| | | . | Met materiaal van de inschrijver | | | |
| 1020 | | . | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting <= 24 uur</u> | | | |
| | | . | | | | |
| | | . | | | | |
| | | . | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 102010 | 610199 | | Toepassen maatregelen 30 km <= 24u fig. 1236. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegfazetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 30-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1236 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten | dag | 80,00 | F |
| 102020 | 610199 | | Toepassen maatregelen 50 km <= 24u fig. 1336. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegfazetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 50-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1336 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten | dag | 40,00 | F |
| 102030 | 610199 | | Toepassen maatregelen 60/80 km <= 24u fig. 1336. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegfazetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1336 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten | dag | 30,00 | F |
| 1030 | | | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 103010 | 610199 | | Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 30-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke langer dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1236 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | keer | 60,00 | F |
| 103020 | 610199 | | Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 50-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke langer dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1336 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | keer | 30,00 | F |
| 103030 | 610199 | | Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. Betreft: het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot en met het einde van de straat Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke langer dan 1 dag duren inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen van alle benodigde bebording welke benodigd is voor de afzettingen conform CROW publicatie 96b figuur 1336 De maatregelen treffen in nauw overleg met de directie, politie en (eventuele) overige hulpdiensten Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | keer | 20,00 | F |
| 1040 | | | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt</u> | | | |
| 104010 | 620204 | | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en verwijderen van een afzetting, betreft alle afzettingen binnen een deelopdracht Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124 2. Met materiaal van de aannemer | keer | 30,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 104020 | 620203 | | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 30,00 | F |
| | | | Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en | | | |
| | | | verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke | | | |
| | | | afsluiting rijbaan, betreft alle afzettingen | | | |
| | | | binnen een deelopdracht | | | |
| | | | Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | | | |
| | | 1. | Stationaire afzetting volgens | | | |
| | | | CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' | | | |
| | | | figuurnummer 1205 | | | |
| | | .3. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu | | | |
| | | | = 30 km/h | | | |
| | | | .2 Met materiaal van de aannemer | | | |
| 104030 | 620203 | | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 30,00 | F |
| | | | Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en | | | |
| | | | verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke | | | |
| | | | afsluiting rijbaan korter dan 24 uur, betreft | | | |
| | | | alle afzettingen binnen een deelopdracht | | | |
| | | | Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | | | |
| | | 1. | Stationaire afzetting volgens | | | |
| | | | CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' | | | |
| | | | figuurnummer 1303 | | | |
| | | .2. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu | | | |
| | | | = 50 km/h | | | |
| | | | .2 Met materiaal van de aannemer | | | |
| 104040 | 620203 | | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 20,00 | F |
| | | | Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en | | | |
| | | | verwijderen van een afzetting, gedeeltelijke | | | |
| | | | afsluiting rijbaan langer dan 24 uur, betreft | | | |
| | | | alle afzettingen binnen een deelopdracht | | | |
| | | | Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | | | |
| | | 1. | Stationaire afzetting volgens | | | |
| | | | CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' | | | |
| | | | figuurnummer 1304 | | | |
| | | .2. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu | | | |
| | | | = 50 km/h | | | |
| | | | .2 Met materiaal van de aannemer | | | |
| 104050 | 620206 | | Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. | keer | 70,00 | F |
| | | | Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en | | | |
| | | | verwijderen van een afzetting, afsluiting | | | |
| | | | kruispunt of rotonde | | | |
| | | | Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend | | | |
| | | | aan het werkvak | | | |
| | | | Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren | | | |
| | | 1. | Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in | | | |
| | | | Uitvoering' figuurnummer 1236 | | | |
| | | .1. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu | | | |
| | | | = 30 km/h | | | |
| | | | .2 Met materiaal van de aannemer | | | |
| 1050 | | | <u>Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting</u> | | | |
| 105010 | 620205 | | Toepassen rijdende afzetting. | keer | 60,00 | F |
| | | | Ten behoeve van: reparatievakken of andere | | | |
| | | | werkzaamheden. in meerdere straten binnen een | | | |
| | | | deelopdracht, maximaal 1 keer per dag | | | |
| | | 1. | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks | | | |
| | | | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 | | | |
| | | .3. . . . | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu | | | |
| | | | = 30 km/h | | | |
| | | | .2 Met materiaal van de aannemer | | | |

[illegible]

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| 106030 | 610199 | . | Aanbrengen tijdelijke bebording slijtlagen. | st | 200,00 | F | |
| | | . | Aanbrengen borden tijdelijke situatie | | | | |
| | | . | Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en | | | | |
| | | . | verwijderen van bebording, inclusief | | | | |
| | | . | verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen zoals | | | | |
| | | . | bijvoorbeeld klemmen | | | | |
| | | . | Borden plaatsen uiterlijk 2 werkdagen vooraf aan | | | | |
| | | . | start werkzaamheden en verwijderen minimaal twee | | | | |
| | | . | weken na afloop werkzaamheden, in overleg met | | | | |
| | | . | directie, incl. evt. herstel berm/verharding | | | | |
| | | . | In een elementenverharding / berm | | | | |
| | | . | Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal | st | | | 200,00 L |
| | | . | Met vast kruis | | | | |
| | | . | Totale lengte maximaal 3,60 m | | | | |
| | | . | J20 / J25 / overige tekstborden zoals slipgevaar | st | | | 200,00 L |
| | | . | Retroreflecterend, klasse II | | | | |
| | | . | Tekst op de borden dient in zwart te worden | | | | |
| | | . | uitgevoerd, bijvoorbeeld: "nieuw wegdek", "zachte | | | | |
| | | . | berm" | | | | |
| 106040 | 620199 | . | Overige bebording conform geldende wetgeving | | | | |
| | | . | Langs een weg zonder gescheiden rijbanen | | | | |
| | | . | Te plaatsen tekst op de borden wordt door de | | | | |
| | | . | inschrijver i.o.m. de directie nader bepaald | | | | |
| | | . | Toepassen vooraankondigingsborden | st | 200,00 | F | |
| | | . | Situering: i.o.m de directie | | | | |
| | | . | Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en | | | | |
| | | . | verwijderen van vooraankondigingsborden inclusief | | | | |
| | | . | verkeersbordpalen en bevestigingsmaterialen zoals | | | | |
| | | . | bijvoorbeeld klemmen | | | | |
| | | . | Na het gereedkomen van werkzaamheden verwijderen | | | | |
| | | . | verkeersborden, in overleg met directie | | | | |
| | | . | In een elementenverharding | | | | |
| | | . | Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met | st | | | 200,00 L |
| | | . | vast kruis | | | | |
| | | . | Totale lengte maximaal 3.60 m (hals groter dan of | | | | |
| | | . | gelijk aan 1.80 m) | | | | |
| | | . | Verkeersbord voorzien van tekst waarbij de | st | | | 200,00 L |
| | | . | letterafmeting op de borden bedraagt: | | | | |
| | | . | - binnen de bebouwde kom = 15 x 10 cm | | | | |
| | | . | - buiten de bebouwde kom = 20 x 15 cm | | | | |
| | | . | - fietsers = 8 x 6 cm | | | | |
| | | . | Retroreflecterend, klasse II, kleur geel | | | | |
| | | . | Tekst op de borden dient in zwart te worden | | | | |
| | | . | uitgevoerd | | | | |
| | | . | Langs een weg zonder gescheiden rijbanen. | | | | |
| | | . | Te plaatsen tekst op de borden wordt door de | | | | |
| | | . | directie nader bepaald | | | | |
| | | . | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 2 | | | Asfaltonderhoud Uitgangspunt reparatievakken: - minimale breedte freesvak 0,5 m, maximale breedte freesvak 2,5 m - tussen 1,5 en 2,5 m - breedte tussenlagen groter dan 100 m2: groter dan 2,5 m - breedte deklagen rood tussen 1,0 en 2,0 m - breedte deklagen zwart tot 100 m2: tussen 1,0 en 2,5 m - breedte deklagen zwart groter dan 100 m2: groter dan 2,5 m Uitgangspunt freesvakken tot 100 m2 (paragraaf 2110, 2111, 2120 en 2121): - minimale breedte freesvak 0,5 m, maximale breedte freesvak 2,5 m Uitgangspunt freesvakken groter dan 100 m2 (paragraaf 2112, 2113, 2122 en 2123): - minimale breedte freesvak 1,0 m, maximale breedte freesvak 4,0 m Uitgangspunt aanbrengen asfalt: - breedte onderlagen tot 1,0 m - breedte tussenlagen tot 100 m2: | | | |
| 20 | | | Asfalt t.p.v. reparatievakken Oppervlaktes genoemd in de besteksposten zijn totaal oppervlaktes per wegvak conform bepaling 30.17.02. van deel 3 | | | |
| 201 | | | Reparatievakken tot 10 m2 per wegvak Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 201010 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt en het nieuw aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle bijkomende werkzaamheden. | m2 | 240,00 | F |
| 201011 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | m2 | | 240,00 I |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | |
| | | .1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 201012 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden | m2 | | 240,00 I |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | |
| | | .5. | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | |
| | | .1. | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | |
| | | .1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | | | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 201013 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 240,00 I |
| | | | Situering: ter plaatse van alle aan te brengen | | | |
| | | | asfaltverhardingen | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type 0 | ton | | 0,10 L |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | | | |
| 201014 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 24,00 I |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel (m2) | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 24,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens | | | |
| | | | bestekspostnr(s). 201012 en 201013 | | | |
| 201030 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt en het nieuw | m2 | 240,00 F | |
| | | | aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle | | | |
| | | | bijkomende werkzaamheden. | | | |
| 201031 | 810201 | | Frezen van teervrij asfalt. | m2 | | 240,00 I |
| | | | Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .2. | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | |
| | |2 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 201032 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. | m2 | | 240,00 I |
| | | | Betreft: locatie freeswerkzaamheden | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | |
| | | .5. | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water | | | |
| | | | en vegen | | | |
| | | . . .1. . . | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe | | | |
| | | | verhardingslaag | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Uitgangspunt: teervrij asfalt | | | |
| 201033 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 240,00 I |
| | | | Situering: ter plaatse van alle aan te brengen | | | |
| | | | asfaltverhardingen | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type 0 | ton | | 0,10 L |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | | | |
| 201034 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 24,00 I |
| | | | oppervlakte variabel (m2) | | | |
| | | | Totaal m2 | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 24,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens | | | |
| | | | bestekspostnr(s). 201032 en 201033 | | | |
| 202 | | | Reparatievakken tot 100 m2 per wegvak | | | |
| | | | Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt | | | |
| | | | dient in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | | | | | | |

| BESTEK- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 202010 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt en het nieuw aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle bijkomende werkzaamheden. | m2 | 360,00 F | |
| 202011 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. | m2 | | 360,00 I |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 202012 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. | m2 | | 360,00 I |
| | | | Betreft: locatie freeswerkzaamheden | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | |
| | | | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | |
| | | .5. | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | |
| | |1. | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 202013 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 360,00 I |
| | | | Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type 0 | ton | | 0,14 L |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | | | |
| 202014 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 36,00 I |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 36,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .3. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 202012 en 202013 | | | |
| 202030 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt en het nieuw aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle bijkomende werkzaamheden. | m2 | 360,00 F | |
| 202031 | 810201 | | Frezen van teervrij asfalt. | m2 | | 360,00 I |
| | | | Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | |
| | |2 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|---|-----------------------------------|
| 202032 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 360,00 I |
| 202033 | 812101 | 1.3. | Aanbrengen kleeflaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | m2 ton | | 360,00 I 0,14 L |
| 202034 | 812111 | 1.3.9.1.1 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal m2 oppervlakte variabel Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte variabel Laagdikte 40 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 202032 en 202033 | ton ton | | 36,00 I 36,00 L |
| 203 | | | Reparatievakken > 100 m2 per wegvak Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 203010 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt en het nieuw aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle bijkomende werkzaamheden. | m2 | 500,00 F | |
| 203011 | 810211 | 9.1.1 | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 500,00 I |
| 203012 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 500,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 203013 | 812101 | 1.3. | Aanbrengen kleeflaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | m2 ton | | 500,00 I 0,20 L |
| 203014 | 812111 | 1.3.9.1.1 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal m2 oppervlakte variabel Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte variabel Laagdikte 40 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 203012 en 203013 | ton ton | | 50,00 I 50,00 L |
| 203030 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt en het nieuw aanbrengen van asfalt d = 40 mm incl. alle bijkomende werkzaamheden. | m2 | 500,00 F | |
| 203031 | 810201 | 9.1.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 500,00 I |
| 203032 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 500,00 I |
| 203033 | 812101 | 1.3. | Aanbrengen kleeflaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | m2 ton | | 500,00 I 0,20 L |
| 203034 | 812111 | 1.3.9.1.1 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. oppervlakte variabel (m2) Totaal m2 oppervlakte variabel Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-B Totale breedte variabel Laagdikte 40 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 203032 en 203033 | ton ton | | 50,00 I 50,00 L |
| 21 | | | Vorbereidende werkzaamheden | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 211 | | | Freeswerkzaamheden teerhoudend | | | |
| | | | Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 215120 | | | |
| 2110 | | | <u>Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 211040 | 810299 | | Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m3 | 16,00 F | |
| 211041 | 810213 | | Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m3 | | 16,00 I |
| 211042 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .6. Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt .5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 272,00 I |
| 2111 | | | <u>Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 211110 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 600,00 F | |
| 211111 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 9. Totale breedte variabel .1. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 600,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | |
| 211112 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 600,00 | I |
| 211120 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 300,00 | F | | |
| 211121 | 810211 | 9.1.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 300,00 | I |
| 211122 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 300,00 | I |
| 211130 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 600,00 | F | | |
| 211131 | 810211 | 9.2.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 600,00 | I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|----------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | |
| 211132 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 600,00 | I |
| 211140 | 810299 | | Profielfrezen van teerhoudend asfalt, 0 - 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 200,00 | F | | |
| 211141 | 810211 | 6.9.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: profielfrezen Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 mm tot 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 200,00 | I |
| 211142 | 810102 | 3.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 200,00 | I |
| 2112 | | | <u>Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | | |
| 211210 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 1.400,00 | F | | |
| 211211 | 810211 | 9.1.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 1.400,00 | I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 211212 | 810102 | . | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden | m2 | | | 1.400,00 | I |
| | | 9. | . | . | . | . | . | Totale breedte variabel | | | | | |
| | | .6. | . | . | . | . | . | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | .5. | . | . | . | . | . | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | | | |
| | | . | . | 1. | . | . | . | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | | | |
| | | . | . | . | . | 1 | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| 211220 | 810299 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. | m2 | 1.400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| 211221 | 810211 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt. | m2 | | | 1.400,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | | | |
| | | 9. | . | . | . | . | . | Totale breedte variabel | | | | | |
| | | .1. | . | . | . | . | . | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | 1 | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| 211222 | 810102 | . | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden | m2 | | | 1.400,00 | I |
| | | 9. | . | . | . | . | . | Totale breedte variabel | | | | | |
| | | .6. | . | . | . | . | . | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | .5. | . | . | . | . | . | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | | | |
| | | . | . | 1. | . | . | . | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | | | |
| | | . | . | . | . | 1 | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| 211230 | 810299 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. | m2 | 1.400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |
| 211231 | 810211 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt. | m2 | | | 1.400,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | | | |
| | | 9. | . | . | . | . | . | Totale breedte variabel | | | | | |
| | | .2. | . | . | . | . | . | Dikte van de af te frezen laag: 60 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | 1 | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 211232 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden | m2 | | 1.400,00 I |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | |
| | | | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | |
| | | .5. | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | |
| | | | .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | |
| | | | .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | |
| 2113 | | | <u>Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 211310 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. | m2 | 2.600,00 F | |
| | | | Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | | | |
| 211311 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. | m2 | | 2.600,00 I |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Dikte van de af te frezen laag: 30 mm | | | |
| | | | .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | |
| 211312 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden | m2 | | 2.600,00 I |
| | | | Totale breedte variabel | | | |
| | | 9. | Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag | | | |
| | | .6. | Uitgangspunt: teerhoudend asfalt | | | |
| | | .5. | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen | | | |
| | | | .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | |
| | | | .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | |
| 211320 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. | m2 | 2.600,00 F | |
| | | | Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | | | |
| 211321 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. | m2 | | 2.600,00 I |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | |
| | | | .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 211322 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 2.600,00 I |
| 211330 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 F | |
| 211331 | 810211 | 9.2.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 2.600,00 I |
| 211332 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 2.600,00 I |
| 211340 | 810299 | | Frezen van teerhoudend asfalt, profiel frezen. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 F | |
| 211341 | 810211 | 9.9.1 . | Frezen van teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte 2,50 m en groter Dikte van de af te frezen laag: van 0 mm tot min 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | 2.600,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| | | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 |
| 211342 | 810102 | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte 2,50 m en groter Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215120 | m2 | | | 2.600,00 | I |
| 212 | | . | . | . | . | . | Freeswerkzaamheden teervrij Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 215110 | | | | | |
| 2120 | | . | . | . | . | . | <u>Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teervrij asfalt</u> | | | | | |
| 212040 | 810299 | . | . | . | . | . | Frezen teevr. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m3 | 16,00 | F | | |
| 212041 | 810203 | . | . | . | . | . | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij 2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 60 mm en breedte 0,50 m 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m3 | | | 16,00 | I |
| 212042 | 810102 | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m 6. Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt 5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen 1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | | 272,00 | I |
| 2121 | | . | . | . | . | . | <u>Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | | | |
| 212110 | 810299 | . | . | . | . | . | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 600,00 | F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 212111 | 810201 | 9.1.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212112 | 810102 | 9.6. .5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212120 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 600,00 F | |
| 212121 | 810201 | 9.1.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212122 | 810102 | 9.6. .5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212130 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 600,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 212131 | 810201 | 9.2.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212132 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 600,00 I |
| 212140 | 810299 | | Profielfrezen van teervrij asfalt, 0 - 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 200,00 F | |
| 212141 | 810201 | 6.9.2 | Frezen van teervrij asfalt. Betreft: profielfrezen asfalt Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 mm tot 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 200,00 I |
| 212142 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte 4,00 m en groter Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 200,00 I |
| 2122 | | | <u>Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teervrij asfalt</u> | | | |
| 212210 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 1.400,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 212211 | 810201 | 9.1.2 . | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 212231 | 810201 | 9.2.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 1.400,00 I |
| 212232 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 1.400,00 I |
| 2123 | | | <u>Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teervrij asfalt</u> | | | |
| 212310 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 F | |
| 212311 | 810201 | 9.1.2 | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 2.600,00 I |
| 212312 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 2.600,00 I |
| 212320 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--|----------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | |
| 212321 | 810201 | 9.1.2 . | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | | 2.600,00 | I |
| 212322 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | | 2.600,00 | I |
| 212330 | 810299 | | Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 | F | | |
| 212331 | 810201 | 9.2.2 . | Frezen van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel Dikte van de af te frezen laag: 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | | 2.600,00 | I |
| 212332 | 810102 | 9.6.5.1.1 . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | | 2.600,00 | I |
| 212340 | 810299 | | Frezen teervrij asfalt, profiel frezen 0-30 mm. Frezen inclusief alle bijkomende werkzaamheden | m2 | 2.600,00 | F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 212341 | 810201 | 9.9.2 | Frezen van teervrij asfalt. Betreft: profielfrezen asfalt Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte 2,50 m en groter Dikte van de af te frezen laag: variërend van 0 mm tot 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 2.600,00 I |
| 212342 | 810102 | 9.6.5.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: locatie freeswerkzaamheden Totale breedte 2,50 m en groter Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Uitgangspunt: teervrij asfalt Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water en vegen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215110 | m2 | | 2.600,00 I |
| 213 | | | Opbreken teerhoudend asfalt Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 215020 | | | |
| 2131 | | | <u>Opbreken tot 10 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 213110 | 810302 | 9.2.2.1.1 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte variabel Dikte gemiddeld 0,10 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215020 | m2 | 140,00 F | |
| 213120 | 810302 | 1.3.2.1 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding gezaagd volgens bestekspostgroep 216 Gerekend met een breedte van 0,1 m Asfalt apart opbreken Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215020 | m2 | 40,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 2132 | | | <u>Opbreken tot 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 213210 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 9. Totale breedte variabel .2. Dikte gemiddeld 0,10 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215020 | m2 | 200,00 | F |
| 2133 | | | <u>Opbreken > 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | |
| 213310 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 9. Totale breedte variabel .2. Dikte gemiddeld 0,10 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215020 | m2 | 600,00 | F |
| 2134 | | | <u>Opbreken < 100 m2, teerhoudende penetratielaag</u> | | | |
| 213410 | 810312 | | Opbreken teerhoudende penetratielaag. Teerhoudende penetratielaag: uitgangspunt teerhoudend 9. Totale breedte kleiner dan 2,5 m .2. Dikte gemiddeld 0,10 m .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215030 | m2 | 400,00 | F |
| 2135 | | | <u>Opbreken > 100 m2, teerhoudende penetratielaag</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| 213510 | 810312 | | Opbreken teerhoudende penetratielaag. | m2 | 400,00 | F |
| | | | Teerhoudende pentratielaag: uitgangspunt | | | |
| | | | teerhoudend | | | |
| | | 9. | Totale breedte kleiner dan 2,5 m | | | |
| | | .2. | Dikte gemiddeld 0,10 m | | | |
| | |1. . | Opbreken in stukken met een grootte van ten | | | |
| | | | hoogste 0,5 x 0,5 m | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een | | | |
| | | | inrichting met een door het bevoegd gezag | | | |
| | | | verleende omgevingsvergunning voor het thermisch | | | |
| | | | verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 215030 | | | |
| 214 | | | Opbreken teervrij asfalt | | | |
| | | | Vervoerskosten vrijkomend asfalt dient in de | | | |
| | | | prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten worden | | | |
| | | | verrekend volgens bestekspostnr. 215010 | | | |
| 2141 | | | <u>Opbreken tot 10 m2, teervrij asfalt</u> | | | |
| 214110 | 810301 | | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. | m2 | 140,00 | F |
| | | | Betreft: opbreken teervrij asfalt | | | |
| | | | Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .2. | Dikte gemiddeld 0,10 m | | | |
| | |2. . | Op een niet gebonden funderingslaag | | | |
| | |1. . | Opbreken in stukken met een grootte van ten | | | |
| | | | hoogste 0,50 x 0,50 m | | | |
| | |3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 215010 | | | |
| 2142 | | | <u>Opbreken tot 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | |
| 214210 | 810301 | | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. | m2 | 200,00 | F |
| | | | Betreft: opbreken teervrij asfalt | | | |
| | | | Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .2. | Dikte gemiddeld 0,10 m | | | |
| | |2. . | Op een niet gebonden funderingslaag | | | |
| | |1. . | Opbreken in stukken met een grootte van ten | | | |
| | | | hoogste 0,50 x 0,50 m | | | |
| | |3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 215010 | | | |
| 2143 | | | <u>Opbreken > 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 214310 | 810301 | . | . | . | . | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken teervrij asfalt Teervrij asfalt: uitgangspunt teervrij Totale breedte variabel 9.2.2.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten verrekenen volgens bestekspostnr. 215010 Acceptatiekosten vrijkomend asfalt <u>Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt</u> | m2 | 300,00 | F |
| 215 | | . | . | . | . | | | | |
| 2150 | | . | . | . | . | | | | |
| 215010 | 307199 | . | . | . | . | Acceptatiekosten teervrij breekasfalt. Betreft breekasfalt (schollen, teervrij), vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 214 Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3 Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring | ton | 160,50 | F |
| 215020 | 307199 | . | . | . | . | Acceptatiekosten teerhoudend breekasfalt. Betreft breekasfalt (schollen, teerhoudend), vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 213 Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3 Betreft acceptatiekosten voor een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen | ton | 315,00 | F |
| 215030 | 307199 | . | . | . | . | Acceptatiekosten teerhoudende penetratielaag. Betreft teerhoudende penetratielaag, vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 2134 en 2135 Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3 Betreft acceptatiekosten voor een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen | ton | 200,00 | F |
| 2151 | | . | . | . | . | <u>Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt</u> | | | |
| 215110 | 307199 | . | . | . | . | Acceptatiekosten teervrij freesasfalt. Betreft freesasfalt (teervrij) vrijgekomen en vervoerd volgens bestekspostgroep 212 Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3 Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring | ton | 1.712,50 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 215120 | 307199 | . | Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt. | ton | 1.752,50 | F |
| | | . | Betreft freesasfalt (teerhoudend) vrijgekomen en | | | |
| | | . | vervoerd volgens bestekspostgroep 211 | | | |
| | | . | Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3 | | | |
| | | . | Betreft acceptatiekosten van een op basis van de | | | |
| | | . | Wet Milieubeheer vergunde en vergunde | | | |
| | | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | inrichting in Nederland, voor de thermische | | | |
| | | . | reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen | | | |
| 216 | | . | Bijkomende werkzaamheden asfalt | | | |
| 2161 | | . | <u>Zagen tot 10 m</u> | | | |
| 216110 | 810501 | 1. | Zagen van bitumineuze verharding. | m | 140,00 | F |
| | | 2.1. | Asfaltverharding teerhoudend | | | |
| | | . | Zaagdiepte gemiddeld 60 mm | | | |
| | | . | tot ten hoogste 100 mm | | | |
| 2163 | | . | <u>Zagen > 10 m</u> | | | |
| 216310 | 810501 | 1. | Zagen van bitumineuze verharding. | m | 200,00 | F |
| | | 2.1. | Asfaltverharding teerhoudend | | | |
| | | . | Zaagdiepte gemiddeld 60 mm | | | |
| | | . | tot ten hoogste 100 mm | | | |
| 2164 | | . | <u>Boringen en asfaltonderzoek</u> | | | |
| 216410 | 810399 | . | Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). | st | 100,00 | F |
| | | . | Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen | | | |
| | | . | van een PAK-analyse van de bestaande | | | |
| | | . | asfaltverharding | | | |
| | | . | Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door | | | |
| | | . | de opdrachtgever aangegeven boorlocaties | | | |
| | | . | Het boren van asfaltkernen dient te geschieden | | | |
| | | . | met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen | | | |
| | | . | hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm. | | | |
| | | . | Het boren geschiedt over de gehele dikte van het | | | |
| | | . | asfalt en loodrecht op het wegoppervlak | | | |
| | | . | De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare | | | |
| | | . | wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen | | | |
| | | . | afzonderlijk merken | | | |
| | | . | De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in | | | |
| | | . | plastic zakken verpakt te worden en onder | | | |
| | | . | geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en | | | |
| | | . | bewaard te worden | | | |
| | | . | Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en | | | |
| | | . | met stampers verdichten | | | |
| | | . | Doel van de PAK-analyse is om vast te stellen | | | |
| | | . | welke lagen teerhoudend zijn en dient als bewijs | | | |
| | | . | voor de acceptant van vrijkomend asfalt | | | |
| | | . | De kernen dienen per te onderscheiden laag een 10 | | | |
| | | . | PAK-analyse VROM (HPLC-methode) uitgevoerd te | | | |
| | | . | worden. Als extractiemiddel dient hierbij | | | |
| | | . | dichloormethaan toegepast te worden. Als | | | |
| | | . | alternatief is petroleumether eveneens | | | |
| | | . | toegestaan. Van de te onderzoeken monsters dient | | | |
| | | . | een deel bewaard te blijven, met behoud van de | | | |
| | | . | oorspronkelijke boorkernstructuur c.q. | | | |
| | | . | lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over | | | |
| | | . | oorspronkelijk basismateriaal te kunnen | | | |
| | | . | beschikken. De resultaten van dit onderzoek | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | |
| 216420 | 810399 | | dienen in een rapportage te worden doorgegeven | st | 100,00 | F |
| | | | aan de directie | | | |
| | | | De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht | | | |
| | | | in het bezit te zijn van de directie | | | |
| | | | Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de | | | |
| | | | werkzaamheden bij deze post dienen in de | | | |
| | | | eenheidsprijs te zijn begrepen | | | |
| | | | Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw). | | | |
| | | | Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen | | | |
| | | | van analyses van de aangebrachte asfaltverharding | | | |
| | | | Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door | | | |
| | | | de opdrachtgever aangegeven boorlocaties | | | |
| | | | Het boren van asfaltkernen dient te geschieden | | | |
| | | | met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen | | | |
| | | | hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm. | | | |
| | | | Het boren geschiedt over de gehele dikte van het | | | |
| | | | asfalt en loodrecht op het wegoppervlak | | | |
| | | | De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare | | | |
| | | | wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen | | | |
| | | | afzonderlijk merken | | | |
| | | | De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in | | | |
| | | | plastic zakken verpakt te worden en onder | | | |
| | | | geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en | | | |
| | | | bewaard te worden | | | |
| | | | Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en | | | |
| | | | met stampers verdichten | | | |
| | | | Doel van de analyses is om de laagdikte, | | | |
| | | | percentage holle ruimte, verdichting, | | | |
| | | | samenstelling en eigenschappen asfalt vast te | | | |
| | | | stellen (waaronder bepalen verdichting middels | | | |
| | | | nucleaire bepaling) | | | |
| | | | Van de te onderzoeken monsters dient een deel | | | |
| | | | bewaard te blijven, met behoud van de | | | |
| | | | oorspronkelijke boorkernstructuur c.q. | | | |
| | | | lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over | | | |
| | | | oorspronkelijk basismateriaal te kunnen | | | |
| | | | beschikken. De resultaten van dit onderzoek | | | |
| | | | dienen in een rapportage te worden doorgegeven | | | |
| | | | aan de directie | | | |
| | | | De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht | | | |
| | | | in het bezit te zijn van de directie | | | |
| | | | Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de | | | |
| | | | werkzaamheden bij deze post dienen in de | | | |
| | | | eenheidsprijs te zijn begrepen | | | |
| 22 | | | Leveren en aanbrengen asfaltverharding | | | |
| 221 | | | Reinigen voor aanbrengen asfalt / OB / EAB | | | |
| | | | Acceptatie- en vervoerskosten vrijkomend | | | |
| | | | materiaal dient in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 2210 | | | <u>Reinigen tot 100 m2</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 221010 | 810102 | . 9.6.9.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de gehele breedte van de weg Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Het verhardingsoppervlak reinigen middels een wegdekreiniger Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 3.500,00 | F |
| 2212 | | | <u>Reinigen tot 1000 m2</u> | | | |
| 221210 | 810102 | . 9.6.9.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de gehele breedte van de weg Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Het verhardingsoppervlak reinigen middels een wegdekreiniger Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 28.000,00 | F |
| 2213 | | | <u>Reinigen > 1000 m2</u> | | | |
| 221310 | 810102 | . 9.6.9.1.1 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: voorafgaand aan het aanbrengen van een overlaging, oppervlaktebehandeling of EAB over de gehele breedte van de weg Totale breedte variabel Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag Het verhardingsoppervlak reinigen middels een wegdekreiniger Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 46.000,00 | F |
| 222 | | | Leveren en aanbrengen kleeflaag | | | |
| 2221 | | | <u>Leveren en aanbrengen kleeflaag tot 100 m2</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 222110 | 812101 | . 1.5. | Aanbrengen kleeftlaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg met inschrijver/onderaannemer Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen met 0,35 kg/m2 gemiddeld Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,35 kg/m2 | m2 ton | 7.000,00 F | 2,45 L |
| 2222 | | | <u>Leveren en aanbrengen kleeftlaag tot 1000 m2</u> | | | |
| 222210 | 812101 | . 1.5. | Aanbrengen kleeftlaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg met inschrijver/onderaannemer Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen met 0,35 kg/m2 gemiddeld Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,35 kg/m2 | m2 ton | 11.400,00 F | 4,00 L |
| 2223 | | | <u>Leveren en aanbrengen kleeftlaag > 1000 m2</u> | | | |
| 222310 | 812101 | . 1.5. | Aanbrengen kleeftlaag. Situering: ter plaatse van alle aan te brengen asfaltverhardingen, exacte hoeveelheid in overleg met inschrijver/onderaannemer Hoeveelheid tussen 0,2 en 0,5 kg/m2, te rekenen met 0,35 kg/m2 gemiddeld Bitumenemulsie: kationisch type 0 Hoeveelheid 0,35 kg/m2 | m2 ton | 19.200,00 F | 6,70 L |
| 224 | | | <u>Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2</u> | | | |
| 2241 | | | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | |
| 224110 | 812131 | 2.3.9.1.6 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal m2 oppervlakte variabel Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Totale breedte variabel Totale laagdikte 60 mm Op een funderingslaag | ton ton | 140,00 F | 140,00 L |
| 2242 | | | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | |
| 224210 | 812121 | 2.3.9.3.1 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal m2 oppervlakte variabel Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte variabel Totale laagdikte 40 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 21, 2210 of 2221 | ton ton | 140,00 F | 140,00 L |
| 2243 | | | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 224310 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 120,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 120,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 30 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2210 en 2221 | | | |
| 224330 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 120,00 F | |
| | | | Totaal oppervlakte variabelm2 | | | |
| | | 2. | Asfalt: SMA-NL 8A | ton | | 120,00 L |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 30 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2210 en 2221 | | | |
| 2244 | | | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm</u> | | | |
| 224410 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 120,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 120,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2210 en 2221 | | | |
| 224430 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 120,00 F | |
| | | | oppervlakte variabel (m2) | | | |
| | | | Totaal m2 | | | |
| | | | oppervlakte variabel | | | |
| | | 4. | Asfalt: SMA-NL 11A | ton | | 120,00 L |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2210 en 2221 | | | |
| 225 | | | Leveren en aanbrengen asfalt tot 1000 m2 | | | |
| 2251 | | | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | |
| 225110 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | 200,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 200,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: OL-B | | | |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Totale laagdikte 60 mm | | | |
| | |6 | Op een funderingslaag | | | |
| 2252 | | | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | |
| 225210 | 812121 | | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. | ton | 200,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 16 bind | ton | | 200,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: TL-B | | | |
| | | . .9. . . . | Totale breedte variabel | | | |
| | | . . .3. . . | Totale laagdikte 40 mm | | | |
| | |1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 2253 | | | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | |
| 225310 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 180,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 180,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 225320 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 40,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 9. | Asfalt : AC 8 surf rood | ton | | 40,00 L |
| | | | Met zwarte bitumen | | | |
| | | .3. | Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red | | | |
| | | .9. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .1. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1 | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 225330 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 180,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: SMA-NL 8A | ton | | 180,00 L |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 225340 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 40,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 6. | Asfalt: SMA -NL 8a 70/100 surf rood | ton | | 40,00 L |
| | | | Met zwarte bitumen | | | |
| | | .9. | Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red | | | |
| | | .1. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1 | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 2254 | | | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm</u> | | | |
| 225410 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 180,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 180,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 40 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 225430 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 180,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 4. | Asfalt: SMA-NL 11A | ton | | 180,00 L |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 40 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2212 en 2222 | | | |
| 226 | | | <u>Leveren en aanbrengen asfalt > 1000 m2</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 2261 | | | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | |
| 226110 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | 300,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 300,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: OL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Totale laagdikte 60 mm | | | |
| | | .6 | Op een funderingslaag | | | |
| 2262 | | | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | |
| 226210 | 812121 | | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. | ton | 300,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 16 bind | ton | | 300,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: TL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .3. | Totale laagdikte 40 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 2263 | | | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | |
| 226310 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 260,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 260,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 226320 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 152,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 9. | Asfalt : AC 8 surf rood | ton | | 152,00 L |
| | | | Met zwarte bitumen | | | |
| | | | Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red | | | |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 226330 | 812112 | | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 250,00 F | |
| | | | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | | 2. | Asfalt: SMA-NL 8A | ton | | 250,00 L |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Laagdikte 30 mm | | | |
| | | .1 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 226340 | 812112 | . | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 152,00 | F |
| | | . | Totaal m2 | | | |
| | | . | oppervlakte variabel | | | |
| | 6. | . | Asfalt: SMA -NL 8a 70/100 surf rood | ton | | 152,00 L |
| | | . | Met zwarte bitumen | | | |
| | | . | Toe te passen steenslag: Tilrood / Cloburn Red | | | |
| | .9. | . | Totale breedte variabel | | | |
| | .1. | . | Laagdikte 30 mm | | | |
| | .1 | . | Op een ondergrond die is voorberekt volgens | | | |
| | | . | bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 2264 | | . | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm</u> | | | |
| 226410 | 812111 | . | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 260,00 | F |
| | | . | Totaal m2 oppervlakte variabel | | | |
| | 2. | . | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 260,00 L |
| | .3. | . | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | .9. | . | Totale breedte variabel | | | |
| | .1. | . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | .1 | . | Op een ondergrond die is voorberekt volgens | | | |
| | | . | bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 226430 | 812112 | . | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton | 260,00 | F |
| | | . | Totaal m2 | | | |
| | | . | oppervlakte variabel | | | |
| | 4. | . | Asfalt: SMA-NL 11A | ton | | 260,00 L |
| | .9. | . | Totale breedte variabel | | | |
| | .1. | . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | .1 | . | Op een ondergrond die is voorberekt volgens | | | |
| | | . | bestekspostnr(s). 2213 en 2223 | | | |
| 227 | | . | Bijkomende asfaltwerkzaamheden | | | |
| 2270 | | . | <u>Afwerken asfaltnaden</u> | | | |
| 227010 | 810103 | . | Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken | m | 2.000,00 | F |
| | | . | van asfalt tegen verticale vlakken. | | | |
| | | . | Bij aansluitingen van overlagingen op bestaande | | | |
| | | . | verhardingen en herstellvakken | | | |
| | | . | Over de gehele breedte van het wegdek | | | |
| | 1. | . | Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of | m | | 2.000,00 L |
| | | . | gelijkwaardig. | | | |
| | .1. | . | Breedte contactvlak: 0,04 m | | | |
| 227020 | 312199 | . | Freesnaden afsputten met emulsie en afstrooien. | m | 8.000,00 | F |
| | | . | Betreft: freesnaden van de reparatie vakken. | | | |
| | | . | Breedte af te spuiten freesnaden: 100 mm. | | | |
| | | . | Bitumenemulsie: Eshalite (of gelijkwaardig) 1,3 | ton | | 1,04 L |
| | | . | kg/m2. | | | |
| | | . | Vol afstrooien met gewassen steenslag | ton | | 6,00 L |
| | | . | Nederlandse Steenslag 1/3 7,5 kg/m2 | | | |
| 2271 | | . | <u>Asfaltwapening</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| 227110 | 810104 | . | Aanbrengen inlage van kunststof. | m2 | 1.200,00 | F | |
| | | . | Situering: op aangeven van directie | | | | |
| | | 9. | Wapeningsdoek: Glasstex P50, fabrikant Tensar of | m2 | | | 1.200,00 L |
| | | . | gelijkwaardig. | | | | |
| | | . | Rollbreedte 1,50 m | | | | |
| | | . | Treksterkte (dwars) = 50 kn/m | | | | |
| | | . | Treksterkte (langs) = 50 kn/m | | | | |
| | | . | Glasvezelpatroon 40 x 40 mm | | | | |
| | | . | Gewicht 320 g/m2 | | | | |
| | | .1. | Aanbrengen op asfaltverharding | | | | |
| | | .1. | Verbinding in lengterichting met een overlap van | | | | |
| | | . | 0,30 m | | | | |
| | | .1. | Verbinding in breedterichting met een overlap van | | | | |
| | | . | 0,30 m | | | | |
| 2272 | | . | <u>Aanbrengen kantopsluiting van asfalt</u> | | | | |
| 227210 | 312199 | . | Aanbrengen kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. | m | 800,00 | F | |
| | | . | Betreft: het aanbrengen van een kantopsluiting | | | | |
| | | . | van asfalt langs aan te brengen deklaag | | | | |
| | | . | Situering: opsluiting rijbaan, gelijk aan profiel | | | | |
| | | . | 40/150 geleideband | | | | |
| | | . | Kantopsluiting aanbrengen langs nieuw aan te | | | | |
| | | . | brengen deklaag | | | | |
| | | . | Breedte kantopsluiting: 200 mm | | | | |
| | | . | Breedte schuine kant opsluiting: 110 mm | | | | |
| | | . | Breedte horizontale kant opsluiting 40 mm | | | | |
| | | . | Hoogte kantopsluiting: verlopend van 0 tot 60 mm | | | | |
| | | . | over een lengte van 110 mm aan rijbaanzijde, van | | | | |
| | | . | 60 tot 0 mm verlopend over een lengte van 50 mm | | | | |
| | | . | aan bermzijde | | | | |
| | | . | Materiaal: asfaltdeklaag, typering conform | ton | | | 7,20 L |
| | | . | bestekspostgroep 22 | | | | |
| | | . | Gerekend met uitstekende hoogte opsluiting boven | | | | |
| | | . | deklaag | | | | |
| | | . | Profiel kantopsluiting: conform geleideband 40/150 | | | | |
| | | . | Aanbrengen d.m.v. inwalsen in aangebrachte deklaag | | | | |
| 23 | | . | Leveren en aanbrengen oppervlaktebehandelingen | | | | |
| | | . | Specifieke hoeveelheid aan te brengen bindmiddel | | | | |
| | | . | en afdek materiaal vloeit voort uit sproeiadvies | | | | |
| | | . | inschrijver | | | | |
| | | . | Drie gradaties afdek materiaal worden gebruikt: | | | | |
| | | . | - Fijn afdek materiaal: korreldiameter | | | | |
| | | . | bijvoorbeeld 2/6 mm | | | | |
| | | . | - Middelgrof afdek materiaal: korreldiameter | | | | |
| | | . | bijvoorbeeld 4/8 mm | | | | |
| | | . | - Grof afdek materiaal: korreldiameter | | | | |
| | | . | bijvoorbeeld 8/11 mm | | | | |
| 231 | | . | Aanbrengen oppervlaktebehandeling tot 2500 m2 | | | | |
| | | . | | | | | |
| | | . | | | | | |
| | | . | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 231010 | 814101 | . | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: aanbrengen van een enkelvoudige middelgrove oppervlakbehandeling (te rekenen met korreldiameter 4/8 mm) Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,2 en 2,4 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,8 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met middelgrof afdek materiaal, hoeveelheid tussen 10 en 14 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 12 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8 Leverantie volgens bestekspostnr. 233030 Na afstrooien walsen met bandenwals .9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen Direct na het verwijderen van steenslag emulsie asfalt beton aanbrengen volgens bestekspostnr. 240010 | m2 | 2.000,00 F | |
| | | . | | ton | | 3,60 I |
| | | . | | ton | | 24,00 I |
| 231020 | 814102 | . | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling van grove eerste laag en fijne tweede laag, te rekenen met korreldiameter 8/11 en 2/6 Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid tussen 1,0 en 1,8 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,3 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met grof afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11 Leverantie volgens bestekspostnr. 233040 (eerste laag) .9. Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met fijn afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 14 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6 Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede laag) Na het nastrooien walsen met bandenwals .9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | m2 | 6.000,00 F | |
| | | . | | ton | | 7,80 I |
| | | . | | ton | | 60,00 L |
| | | . | | ton | | 10,80 I |
| | | . | | ton | | 66,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 231030 | 814103 | | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. Betreft: nagestrooide oppervlakbehandeling, eerste laag middelgrof (rekenen met korreldiameter 4/8 mm) en fijn nastrooien (rekenen met korreldiameter 2/6 mm) Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuld mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en 2,4 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met middelgrof afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8 Leverantie volgens bestekspostnr. 233030 (eerste laag) Direct na aanbrengen eerste laag afdek materiaal nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6 Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede laag) Na het nastrooien walsen met bandenwals .9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | m2 | 6.000,00 | F |
| 232 | | | Aanbrengen oppervlaktebehandeling > 2500 m2 | | | |
| 232020 | 814102 | | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft: dubbele oppervlakbehandeling van grove eerste laag en fijne tweede laag, te rekenen met korreldiameters 8/11 en 2/6 Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuld mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,3 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met grof afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11 Leverantie volgens bestekspostnr. 233040 (eerste laag) .9. Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met fijn afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6 Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede laag) Na het nastrooien walsen met bandenwals .9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | m2 | 14.000,00 | F |
| | | | | ton | | 10,80 I |
| | | | | ton | | 60,00 L |
| | | | | ton | | 24,00 L |
| | | | | ton | | 18,20 L |
| | | | | ton | | 140,00 L |
| | | | | ton | | 25,20 L |
| | | | | ton | | 154,00 L |

| BESTEK- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 232030 | 814103 | | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. Betreft: nagestrooide oppervlakbehandeling, eerste laag middelgrof (rekenen met korreldiameter 4/8 mm) en fijn nastrooien (rekenen met korreldiameter 2/6 mm) Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en 2,4 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,8 kg/m2 Soort bindmiddel en leverantie volgens bestekspostnr. 233010 Afstrooien met middelgrof afdek materiaal, hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8 Soort afdek materiaal en leverantie volgens bestekspostnr. 233030 (eerste laag) Direct na aanbrengen eerste laag afdek materiaal nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6 Leverantie volgens bestekspostnr. 233020 (tweede laag) Na het nastrooien walsen met bandenwals 9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | m2 | 14.000,00 | F |
| | | | | ton | | 25,20 L |
| | | | | ton | | 140,00 L |
| | | | | ton | | 56,00 L |
| 233 | | | Leverantie bindmiddel en afdek materiaal Afdek materiaal gewassen aanleveren | | | |
| 233010 | 814111 | | Leveren bindmiddel. Bindmiddel ten behoeve van oppervlaktebehandeling Bindmiddel: Eshalite EM of gelijkwaardig 9. Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens bestekspostnrs. 231010 , 231020 , 231030 , 232020 en 232030 1 Leveren op plaats van verwerking | ton | 101,60 | F |
| | | | | ton | | 101,60 L |
| 233020 | 814112 | | Leveren afdek materiaal. Fijn afdek materiaal ten behoeve van oppervlaktebehandelingen Afdek materiaal gewassen aanleveren Afdek materiaal: fijn, gradatie 2-6 mm, te rekenen met Nederlandse Steenslag 2-6 mm 9. Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens bestekspostnrs. 231020 , 231030 , 232020 en 232030 1 Leveren op plaats van verwerking | ton | 300,00 | F |
| | | | | ton | | 300,00 L |
| 233030 | 814112 | | Leveren afdek materiaal. Middelgrof afdek materiaal ten behoeve van oppervlaktebehandelingen Afdek materiaal gewassen aanleveren Afdek materiaal: middelgrof. gradatie 4-8 mm, te rekenen met Nederlandse Steenslag 4-8 mm 9. Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens bestekspostnrs. 231010 , 231030 en 232030 1 Leveren op plaats van verwerking | ton | 224,00 | F |
| | | | | ton | | 224,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 233040 | 814112 | | Leveren afdek materiaal. | ton | 200,00 F | |
| | | | Grof afdek materiaal ten behoeve van oppervlaktebehandelingen | | | |
| | | | Afdek materiaal gewassen aanleveren | | | |
| | | | Afdek materiaal: grof, gradatie 8-11 mm, te rekenen met Nederlandse Steenslag 8-11 mm | ton | | 200,00 L |
| | | 9. | Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens bestekspostnrs. 231020 en 232020 | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 235 | | | Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling | | | |
| | | | Afdek materiaal gewassen aanleveren | | | |
| 235010 | 814199 | | Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof oppervlakbehandeling | m2 | 2.000,00 F | |
| | | | Type: Thermoflex RWB | | | |
| | | | Leverancier: Possehl | | | |
| | | | Ondergrond: asfaltverharding | | | |
| 235011 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak | m2 | | 2.000,00 I |
| | | 9. | Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m | | | |
| | | .1. | Ondergrond: asfaltverharding | | | |
| | | . .1. . . . | Losliggend vuil afvegen | | | |
| | | . . .1. . . | Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten | | | |
| 235012 | 814101 | | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: aanbrengen flexibele oppervlaktebehandeling op fietspaden / fietssuggestiestroken | m2 | | 2.000,00 I |
| | | | Inclusief afdekken van markeringen, putranden / deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel | | | |
| | | 2. | Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m | | | |
| | | .9. | Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te rekenen met 2,5 kg/m2 | ton | | 5,00 I |
| | | | Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB | | | |
| | | | Vol en zat afstrooien met afdek materiaal, gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 | | | |
| | | | Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm | ton | | 24,00 L |
| | | . . .9. . . | Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten | | | |
| | | | Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | | | |
| 235020 | 814199 | | Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof oppervlakbehandeling | m2 | 2.000,00 F | |
| | | | Type: Thermoflex RWB | | | |
| | | | Leverancier: Possehl | | | |
| | | | Ondergrond: asfaltverharding | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 235021 | 810102 | . | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak 9. Totale breedte groter dan 2,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .1. Losliggend vuil afvegen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten | m2 | | | 2.000,00 | I |
| 235022 | 814101 | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: aanbrengen flexibele oppervlaktebehandeling op kruispunten Inclusief afdekken van markeringen, putranden / deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te rekenen met 2,5 kg/m2 Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB Vol en zat afstrooien met afdek materiaal, gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF porfier 2-3 mm .9. Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen | m2 | | | 2.000,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | | ton | | | 5,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | | ton | | | 24,00 | L |
| 24 | | . | . | . | . | . | . | Leveren en aanbrengen Emulsie-AsfaltBeton | | | | | |
| 240010 | 816101 | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. Betreft: rijbaan Situering: op aanwijzing directie Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden 1. Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 Kleur: zwart .9. Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed .2. Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of nieuw aangebrachte oppervlaktebehandeling volgens bestekspostnr. 652210 | m2 | 1.500,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | ton | | | 18,00 | L |
| 240020 | 816101 | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. Betreft: fietspad / fietssuggestiestrook Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden 1. Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 Kleur: rood .3. Totale breedte van 0,5 tot 1,5 m .1. Op een bestaande verhardingslaag | m2 | 500,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | ton | | | 6,00 | L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 240030 | 816101 | . | . | . | . | . | Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. Betreft: rijbaan Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden 2. Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2 Kleur: zwart .9. Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed .2. Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of op een bestaande verhardingslaag | m2 | 4.000,00 | F | |
| 240040 | 816101 | . | . | . | . | . | Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. Betreft: profileerlaag aanbrengen op rijbaan t.b.v EAB-deklaag Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en eventueel overige elementen welke niet vervuild mogen worden 9. Emulsie-asfaltbeton 0/6 (t.b.v. profileerlaag): hoeveelheid 10 kg/m2 .9. Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed .2. Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of op een bestaande verhardingslaag | m2 | 1.000,00 | F | |
| 240050 | 810199 | . | . | . | . | . | Tijdelijk afdekken figuratie / belijning. Betreft: afdekken / afplakken van belijning, figuratie en overige markering op rijbaan ten behoefte van oppervlakbehandeling en aanbrengen emulsie-asfaltbeton Op aanwijzing directie Inclusief leverantie benodigde materialen Verrekening op basis van opgemeten oppervlaktes afgedekte figuratie / markering | m2 | 200,00 | F | |
| 25 | | . | . | . | . | . | Leveren en aanbrengen asfalt t.p.v, nutsgaten Stortkosten voor teervrij en teerhoudend asfalt zijn voor rekening van de inschrijver | | | | |
| 2500 | | . | . | . | . | . | <u>Herstellen overhakkers</u> | | | | |
| 250020 | 312199 | . | . | . | . | . | Herstellen nutsgaten/overhakkers l: 1-3m b: < 1 m. De oppervlakte aan elementenverharding / betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers met een lengte van 1 tot 3 m, tot 1 m breed (afmeting betonstraatstenen per vak gemiddeld 2 x 1 m) volgens onderstaande werkzaamheden: - Verwijderen betonstraatstenen kf - Verwijderen straatlaag - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting - Schoonmaken asfalt - L. + A. onderlaag van asfalt - L. + A. kleeflagen - L. + A. deklaag van asfalt | m2 | 150,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|-----------------------------------|--------|---|
| | | DEFICODE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 250021 | 831702 | . | . | . | . | . | . | Opbreken betonstraatstenen. Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. t.b.v. vullen overhakkers Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 150,00 | I |
| 250022 | 220101 | . | . | . | . | . | . | Grond ontgraven uit cunet. Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag Grondsoort: straatzand Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m . .9. . . . Ontgravingsbreedte op bodem is variabel.1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | | 8,00 | I |
| 250023 | 810211 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen randen langs overhakkers uit bestekspostnr. 250021 Gerekend met 5 m freesvak per nutsgat Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 7. Totale breedte 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 187,50 | I |
| 250024 | 810102 | . | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: gefreesde aansluitingen en voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag Gerekend met 4,5 m2 per nutsgat .1. Ondergrond: asfaltverharding . .3. . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfalmaterialen Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 337,50 | I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 250025 | 280199 | . | Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. | m2 | | 150,00 I |
| | | . | Betreft: ondergrond van de overhakkers | | | |
| | | . | Funderingsmateriaal: variabel | | | |
| | | . | Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen | | | |
| | | . | hoeveelheid resultaatsverplichting | | | |
| | | . | Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 | ton | | 8,60 L |
| | | . | Ondergrond vlak profileren | | | |
| | | . | Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de | | | |
| | | . | Standaard RAW bepaling | | | |
| 250026 | 812131 | . | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | | 22,50 I |
| | | . | af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte | | | |
| | | . | te verwijderen betonstraatstenen | | | |
| | | . | Gerekend met 2,0 m2 onderlaag per nutsgat | | | |
| | | . | Totaal m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag | | | |
| | | . | asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 22,50 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: OL-B | | | |
| | | .1. | Totale breedte kleiner dan 1,00 m | | | |
| | | .1. | Totale laagdikte 60 mm | | | |
| | | .4 | Op een ondergrond die is voorbereid volgens | | | |
| | | . | bestekspostnr(s). 250025 | | | |
| 250027 | 812101 | . | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 337,50 I |
| | | . | Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen | | | |
| | | . | asfalt volgens bestekspostnr. 250028 | | | |
| | | . | Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per nutsgat | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type O | | | |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | kg | | 270,00 L |
| 250028 | 812111 | . | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 34,00 I |
| | | . | oppervlakte variabel | | | |
| | | . | Gerekend met 4,5 m2 deklaag per nutsgat | | | |
| | | . | Totaal m2 | | | |
| | | . | Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde | | | |
| | | . | betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen | | | |
| | | . | rondom | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 34,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | .2. | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | |
| | | .3. | Laagdikte 40 mm | | | |
| | | .5 | Op de voorgaande verhardingslaag | | | |
| | | . | aangebracht volgens bestekspostnr. 250026 | | | |
| 250030 | 312199 | . | Herstellen nutsgaten/overhaker l:1,5-3 m b:1-2 m. | m2 | 100,00 F | |
| | | . | De oppervlakte aan elementenverharding / | | | |
| | | . | betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid | | | |
| | | . | resultaatsverplichting | | | |
| | | . | Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers | | | |
| | | . | met een lengte van 1,5 tot 3 m van 1 tot 2 m | | | |
| | | . | breed (afmetingen betonstraatstenen per vak | | | |
| | | . | gemiddeld 2 x 1,5 m) volgens onderstaande | | | |
| | | . | werkzaamheden: | | | |
| | | . | - Verwijderen betonstraatstenen kf | | | |
| | | . | - Verwijderen straatlaag | | | |
| | | . | - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond | | | |
| | | . | - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting | | | |
| | | . | - Schoonmaken asfalt | | | |
| | | . | - L. + A. onderlaag van asfalt | | | |
| | | . | - L. + A. kleeflagen | | | |
| | | . | - L. + A. deklaag van asfalt | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|----------|
| | | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 250031 | 831702 | | Opbreken betonstraatstenen. Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. t.b.v. vullen overhakkers Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 100,00 I |
| 250032 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag Grondsoort: straatzand Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m 2,0 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | | 5,00 I |
| 250033 | 810211 | | Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen randen langs overhakkers uit bestekspostnr. 250031 Gerekend met 6 m freesvak per nutsgat Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 7. Totale breedte 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 100,00 I |
| 250034 | 810102 | | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: gefreesde aansluitingen en voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag Gerekend met 6 m2 per nutsgat 9. Totale breedte is variabel .1. Ondergrond: asfaltverharding .3. Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 200,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 250035 | 280199 | | Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. | m2 | | 100,00 I |
| | | | Betreft: ondergrond van de overhakkers | | | |
| | | | Funderingsmateriaal: variabel | | | |
| | | | Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 | ton | | 5,70 L |
| | | | Ondergrond vlak profileren | | | |
| | | | Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen | | | |
| | | | hoeveelheid resultaatsverplichting | | | |
| | | | Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de | | | |
| | | | Standaard RAW bepaling | | | |
| 250036 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. | ton | | 15,00 I |
| | | | af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte | | | |
| | | | te verwijderen betonstraatstenen | | | |
| | | | Gerekend met 3,0 m2 onderlaag per nutsgat | | | |
| | | | Totaal m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag | | | |
| | | | asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 15,00 L |
| | | .3. . . . | Mengseleigenschappen: OL-B | | | |
| | | . .2. . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | |
| | | . . .1. . | Totale laagdikte 60 mm | | | |
| | |4 | Op een ondergrond die is voorbereid volgens | | | |
| | | | bestekspostnr(s). 250035 | | | |
| 250037 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 200,00 I |
| | | | Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen | | | |
| | | | asfalt volgens bestekspostnr. 250038 | | | |
| | | | Gerekend met 6 m2 kleeflaag per nutsgat | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type O | | | |
| | | .3. . . . | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | kg | | 160,00 L |
| 250038 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 20,00 I |
| | | | oppervlakte variabel | | | |
| | | | Gerekend met 6 m2 deklaag per nutsgat | | | |
| | | | Totaal m2 | | | |
| | | | Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde | | | |
| | | | betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen | | | |
| | | | rondom overhaker | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 20,00 L |
| | | .3. . . . | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | . .2. . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | |
| | | . . .3. . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |5 | Op de voorgaande verhardingslaag | | | |
| | | | aangebracht volgens bestekspostnr. 250036 | | | |
| 250040 | 312199 | | Herstellen nutsgaten/overhaker l:2-4 m b>2 m. | m2 | 100,00 F | |
| | | | De oppervlakte aan elementenverharding / | | | |
| | | | betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid | | | |
| | | | resultaatsverplichting | | | |
| | | | Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers | | | |
| | | | met een lengte van 2 tot 4 m en een breedte | | | |
| | | | groter dan 2 m (afmeting betonstraatstenen per | | | |
| | | | vak gemiddeld 3 x 2,5 m) volgens onderstaande | | | |
| | | | werkzaamheden: | | | |
| | | | - Verwijderen betonstraatstenen kf | | | |
| | | | - Verwijderen straatlaag | | | |
| | | | - Profileren en verdichten ondergrond | | | |
| | | | - Frezen asfalt t.b.v. aansluiting | | | |
| | | | - Schoonmaken asfalt | | | |
| | | | - L. + A. onderlagen van asfalt (in 2 lagen) | | | |
| | | | - L. + A. kleeflagen | | | |
| | | | - L. + A. deklaag van asfalt | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------------|--------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 250041 | 831702 | . | . | . | . | . | . | Opbreken betonstraatstenen. Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf. t.b.v. vullen overhakkers Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 100,00 | I |
| 250042 | 220101 | . | . | . | . | . | . | Grond ontgraven uit cunet. Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag Grondsoort: straatzand Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m . .9. Ontgravingsbreedte op bodem > 2,0 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | | 5,00 | I |
| 250043 | 810211 | . | . | . | . | . | . | Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen randen langs overhakkers uit bestekspostnr. 250041 Gerekend met 8 m freesvak per nutsgat Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 7. Totale breedte 0,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn begrepen | m2 | | | 53,30 | I |
| 250044 | 810102 | . | . | . | . | . | . | Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: gefreesde aansluitingen en voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat .1. Ondergrond: asfaltverharding . .9. Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen 1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfalmaterialen Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | | 154,00 | I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 250045 | 280199 | | Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. Betreft: ondergrond van de overhakkers Funderingsmateriaal: variabel Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 Ondergrond vlak profileren Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW bepaling | m2 | | 100,00 I |
| | | | | ton | | 5,70 L |
| 250046 | 812131 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. af te rekenen hoeveelheid m2 asfalt = oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen Gerekend met 7,5 m2 per nutsgat Totaal m2 Betreft: het aanbrengen van onderlaag asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen | ton | | 15,00 I |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 15,00 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: OL-B | | | |
| | | . .2. . . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | |
| | | . . .1. . . | Totale laagdikte 60 mm | | | |
| | |4 | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 250045 | | | |
| 250047 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen asfalt volgens bestekspostnr. 250048 Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat | m2 | | 154,00 I |
| | | 1. | Bitumenemulsie: kationisch type O | | | |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | kg | | 90,00 L |
| 250048 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. oppervlakte variabel Gerekend met 11,5 m2 deklaag per nutsgat Totaal m2 Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen en gefreesde aansluitingen rondom | ton | | 15,30 I |
| | | 2. | Asfalt: AC 11 surf | ton | | 15,30 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | | . .2. . . . | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | |
| | | . . .3. . . | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |5 | Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 250046 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 3 | | | Markering en bebording | | | |
| | | | Acceptatiekosten vrijgekomen materialen dienen in | | | |
| | | | de prijs per eenheid begrepen te zijn | | | |
| 30 | | | Verwijderen markering | | | |
| | | | | | | |
| 301 | | | Verwijderen markering wegenverf | | | |
| | | | | | | |
| 301010 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .1. | Van wegenverf of reflecterende wegenverf | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .9. . . | Verwijderen door middel van fijnfrezen | | | |
| | | | Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 301020 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .1. | Van wegenverf of reflecterende wegenverf | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .4. . . | Verwijderen door middel van waterstralen | | | |
| | | | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 302 | | | Verwijderen markering thermoplast | | | |
| | | | | | | |
| 302010 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .2. | Van thermoplastisch markeringsmateriaal | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .9. . . | Verwijderen door middel van fijnfrezen | | | |
| | | | Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 302020 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .2. | Van thermoplastisch markeringsmateriaal | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .4. . . | Verwijderen door middel van waterstralen | | | |
| | | | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 303 | | | | | | |
| | | | Verwijderen voorgevormde markering | | | |
| | | | | | | |
| 303010 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .4. | Van voorgevormd markeringsmateriaal | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .9. . . | Verwijderen door middel van fijnfreen | | | |
| | | | Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 303020 | 320141 | | Volledig verwijderen van een markering. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Rekening houden met intact houden bestaande | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | 9. | Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en | | | |
| | | | lengtemarkeringen van diverse soorten en breedtes | | | |
| | | .4. | Van voorgevormd markeringsmateriaal | | | |
| | | . .3. . . . | Op een dichte bitumineuze ondergrond | | | |
| | | . . .4. . . | Verwijderen door middel van waterstralen | | | |
| | | | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 31 | | | | | | |
| | | | Leveren en aanbrengen markering | | | |
| | | | Bij het aanbrengen van markering dient men | | | |
| | | | rekening te houden met maximaal een halve | | | |
| | | | dagproductie per keer | | | |
| 311 | | | | | | |
| | | | Leveren en aanbrengen overige markering | | | |
| | | | | | | |
| 311010 | 320112 | | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch | m2 | 100,00 | F |
| | | | markeringsmateriaal. | | | |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | 9. | Betreft: vlakmarkering(en) en stopstrepen | | | |
| | | . .1. . . . | Op een asfaltverharding | | | |
| | | . . .1. . . | Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, | kg | | 700,00 L |
| | | | laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid | | | |
| | | | van 7 kg/m2 | | | |
| | |1 | Kleur markeringsmateriaal: wit | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 311020 | 320112 | 9. 1. 1. 1 | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: op aanwijzing van directie Cijfers en figuraties Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit | m2 kg | 100,00 F | 700,00 L |
| 311030 | 320112 | 2. 1. 1. 1 | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: op aanwijzing van directie Lengtemarkering kleiner dan 10 m2 in totaal Diverse soorten markering, zoals onder andere 0,5-0,5, 1-1, 1-3, 3-1 Breedte: 0,10 m Zowel parallel aan rijbaan als loodrecht erop Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit | m2 kg | 100,00 F | 700,00 L |
| 311040 | 320112 | 2. 1. 1. 1 | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: op aanwijzing van directie Lengtemarkering kleiner dan 10 m2 in totaal Diverse soorten markering, zoals onder andere 0,5-0,5, 1-1, 1-3, 3-1 Breedte: 0,15 m Zowel parallel aan rijbaan als loodrecht erop Op een asfaltverharding Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit | m2 kg | 100,00 F | 700,00 L |
| 311060 | 320199 | . | Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. Situering: op aanwijzing van directie Cijfers en figuraties Op een asfaltverharding 2 componenten, reflecterend, koud hardend, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat voor hand- en machinegebruik, dik 2 mm Kleur: wit Gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2 | m2 kg | 100,00 F | 450,00 L |
| 312 | | | Leveren en aanbrengen wegenverf | | | |
| 312010 | 320101 | 2. 1. 1. 1 | Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: op aanwijzing van directie Onderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit | km kg | 4,00 F | 220,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 312020 | 320101 | | Aanbrengen lengtemarkering van wegverf. | km | 4,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | 2. | Onderbroken streep | | | |
| | | .2. | Breedte: 0,15 m | | | |
| | | . .1. . . . | Op een asfaltverharding | | | |
| | | . . .1. . . | Wegverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 | kg | | 220,00 L |
| | |1 | Kleur markeringsmateriaal: wit | | | |
| 312030 | 320111 | | Aanbrengen overige markering van wegverf. | m2 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | 2. | Vlakmarkering | | | |
| | | . .1. . . . | Op een asfaltverharding | | | |
| | | . . .1. . . | Wegverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 | kg | | 55,00 L |
| | |1 | Kleur markeringsmateriaal: wit | | | |
| 32 | | | Verwijderen bebording | | | |
| 320010 | 321312 | | Verwijderen verkeersbordpalen. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | 1. | Uit het maaiveld | | | |
| | | . .9. . . . | Paal met vast grondkruis, lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m | | | |
| | |2. | Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot inschrijver | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 320020 | 321312 | | Verwijderen verkeersbordpalen. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | 1. | Uit het maaiveld | | | |
| | | . .9. . . . | Paal met vast grondkruis, lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m | | | |
| | |2. | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 320030 | 321311 | | Verwijderen verkeersborden. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | . . .9. . . | Afmetingen: type 0, I, II, overige tekstborden en toeristische bebording, inclusief klemmen en hulpstukken | | | |
| | |2. | Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot inschrijver | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 320040 | 321311 | | Verwijderen verkeersborden. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | . . .9. . . | Afmetingen: type 0, I, II, overige tekstborden en toeristische bebording, inclusief klemmen en hulpstukken | | | |
| | |2. | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 33 | | | Aanbrengen bebording | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 330010 | 321301 | | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | 1. | In het maaiveld | | | |
| | | .9. | Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal | st | | 100,00 I |
| | | | Betreft palen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 320010 | | | |
| | | .9. | Lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 330020 | 321301 | | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | 1. | In het maaiveld | | | |
| | | .1. | Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis | st | | 100,00 L |
| | | .9. | Lengte variërend van 3,0 tot 4,5 m | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 330030 | 321302 | | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | | Betreft borden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 320030 | | | |
| | | | De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen | | | |
| | | .9. | Afmetingen conform RVV: type 0, I, II, overige tekstborden en toeristische bebording, inclusief klemmen en hulpstukken | st | | 100,00 I |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |
| 330040 | 321302 | | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. | st | 100,00 | F |
| | | | Exacte locatie op aanwijzing directie | | | |
| | | | De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen | | | |
| | | .9. | Afmetingen conform RVV: type 0, I, II, inclusief klemmen en hulpstukken | st | | 100,00 L |
| | |9 | Retroflecterend, klasse III | | | |
| | |9 | Langs wegen met en zonder gescheiden rijbanen | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 4 | | | Riolering | | | |
| | | | Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 401 | | | Kolken | | | |
| 4010 | | | <u>Opnieuw stellen kolken</u> | | | |
| 401010 | 252699 | | Op hoogte brengen ééndelige straatkolk. | st | 80,00 F | |
| | | | - Opnemen kolken; | | | |
| | | | - Aanbrengen kolken; | | | |
| | | | - Uitvullen verhardingslaag; | | | |
| | | | - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden | | | |
| 401011 | 251122 | | Verwijderen kolk. | st | | 80,00 I |
| | | | Inclusief bijbehorende grond- en | | | |
| | | | asfalt/straatwerkzaamheden | | | |
| | | | Funderingslaag apart zetten en hergebruiken | | | |
| | | 2. | Kolk van beton/gietijzer combinatie | | | |
| | | .9. | Straatkolk of trottoirkolk | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr(s). 401012 | | | |
| | | | Onbruikbare materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 401012 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | | 80,00 I |
| | | | Inclusief bijbehorende grond- en | | | |
| | | | asfalt/straatwerkzaamheden | | | |
| | | 9. | T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd | m3 | | 2,40 L |
| | | | met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca. 0,03 | | | |
| | | | m3/kolk) | | | |
| | | | Aanvullen tot 0,30 m onder maaiveld met zand | m3 | | 6,40 L |
| | | | gestabiliseerd cement aanbrengen (200 kg cement) | | | |
| | | | (ca. 0,08 m3/kolk) | | | |
| | | .9. | Kolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401011 | | | |
| | |1 | Constructie: eendelig | | | |
| 401013 | 800111 | | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden | ton | | 16,00 I |
| | | | steenmengsel. | | | |
| | | | Betreft: afwerken funderingslaag en herprofilieren. | | | |
| | | | Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st, | | | |
| | | | gemiddelde dikte 0,10 m | | | |
| | | | Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st | | | |
| | | | Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering | | | |
| | | 7. | Menggranulaat bijleveren tekortkomend materiaal | ton | | 16,00 L |
| | | .1. | Sortering 0/16 | | | |
| | |1. | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | |
| 4011 | | | <u>Leveren en aanbrengen kolken</u> | | | |
| 401110 | 252699 | | Aanbrengen tweedelige straatkolk. | st | 40,00 F | |
| | | | - Aanbrengen kolken; | | | |
| | | | - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken; | | | |
| | | | - Uitvullen verhardingslaag; | | | |
| | | | - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 |
| 401111 | 252613 | . | . | . | . | . | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | | | 40,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | Inclusief bijbehorende grond- en | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | asfalt/straatwerkzaamheden | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Funderingslaag apart zetten en hergebruiken | | | | | |
| | | 9. | . | . | . | . | T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd | m3 | | | 1,20 | L |
| | | . | . | . | . | . | met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,03 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | m3/kolk) | m3 | | | 3,20 | L |
| | | . | . | . | . | . | Aanvullen tot 0,30 m onder maaiveld met zand | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | gestabiliseerd cement aanbrengen (200 kg cement) | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | (ca 0,08 m3/kolk) | | | | | |
| | | .2. | . | . | . | . | Straatkolk, klasse Y | st | | | 40,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | Fabrikant: Struyk Verwo Aqua o.g. | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Type: Aquaway S 1332-1325 GB2 tweedelig | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | met achteraansluiting Ø125 mm, met stankscherm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Afmeting: 300 x 450 x 900 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | - GY-kwaliteit rand: GJL 250 | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | - GY-kwaliteit deksel: GJS 400 | | | | | |
| | | . | . | . | . | .1. | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m | | | | | |
| | | . | . | . | . | .2 | Constructie: tweedelig | | | | | |
| 401112 | 252201 | . | . | . | . | . | Aanbrengen PVC-buis | m | | | 80,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk | | | | | |
| | | 2. | . | . | . | . | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 | m | | | 80,00 | L |
| | | .2.1. | . | . | . | . | Nominale middellijn 125 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | .1 | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | rubbermanchet | | | | | |
| 401113 | 252202 | . | . | . | . | . | Aanbrengen PVC-hulpstuk. | st | | | 80,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | Gerekend met 2 hulpstukken per kolk | | | | | |
| | | 2. | . | . | . | . | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden | st | | | 80,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | bocht | | | | | |
| | | .2.1. | . | . | . | . | Nominale middellijn 125 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | .1 | Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | mof met rubbermanchet | | | | | |
| 401114 | 800111 | . | . | . | . | . | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden | ton | | | 8,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | steenmengsel. | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Betreft: afwerken funderingslaag en herprofilen | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering | | | | | |
| | | 7. | . | . | . | . | Menggranulaat bijleveren te kort komend materiaal | ton | | | 8,00 | L |
| | | .1. | . | . | . | . | Sortering 0/16 | | | | | |
| | | .1. | . | . | . | . | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | | | |
| 401120 | 252699 | . | . | . | . | . | Aanbrengen tweedelige combikolk. | st | 40,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | - Aanbrengen kolken; | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | - Aanbrengen PVC buis- en hulpstukken; | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | - Uitvullen verhardingslaag | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | - Bijkomende grond- en verhardingswerkzaamheden | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 401121 | 252613 | | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | | 40,00 I |
| | | | Inclusief bijbehorende grond- en | | | |
| | | | asfalt/straatwerkzaamheden. | | | |
| | | 9. | T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd | m3 | | 40,00 L |
| | | | met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,03 | | | |
| | | | m3/kolk). | | | |
| | | | Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd | m3 | | 3,20 L |
| | | | met cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 | | | |
| | | | m3/kolk). | | | |
| | | | Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y | st | | 40,00 L |
| | | | Fabrikant: Struyk Verwo Aqua o.g. | | | |
| | | | Type: Aquaway ST 1590-1320 GB2 tweedelig | | | |
| | | | met achteraansluiting Ø125 mm, met stankscherm | | | |
| | | | Afmeting: 450 x 450 x 1000 mm | | | |
| | | | - GY-kwaliteit rand: GJL 250 | | | |
| | | | - GY-kwaliteit deksel: GJS 400 | | | |
| | | | Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m | | | |
| | | | Constructie: tweedelig | | | |
| 401122 | 252201 | | Aanbrengen PVC-buis | m | | 80,00 I |
| | | | Gerekend met 2 m PVC-buis per kolk | | | |
| | | 2. | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 | m | | 80,00 L |
| | | .2.1. . . | Nominale middellijn 125 mm | | | |
| | | | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met | | | |
| | | | rubbermanchet | | | |
| 401123 | 252202 | | Aanbrengen PVC-hulpstuk. | st | | 80,00 I |
| | | | Gerekend met 2 hulpstukken per kolk | | | |
| | | 2. | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 45 graden | st | | 80,00 L |
| | | | bocht | | | |
| | | .2.1. . . | Nominale middellijn 125 mm | | | |
| | | | Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. | | | |
| | | | mof met rubbermanchet | | | |
| 401124 | 800111 | | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden | ton | | 8,00 I |
| | | | steenmengsel. | | | |
| | | | Betreft: afwerken funderingslaag en herprofilen | | | |
| | | | Gemiddelde oppervlak per kolk: 1,0 m2/st, | | | |
| | | | gemiddelde dikte 0,10 m | | | |
| | | | Gemiddelde hoeveelheid per kolk: 0,20 ton/st | | | |
| | | | Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering | | | |
| | | 7. | Menggranulaat bijleveren te kort komend materiaal | ton | | 8,00 L |
| | | .1. | Sortering 0/16 | | | |
| | | | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | |
| 402 | | | Putranden | | | |
| 4021 | | | <u>Opbreken putranden</u> | | | |
| 402110 | 251123 | | Verwijderen putrand met deksel. | st | 40,00 F | |
| | | 2. | Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel | | | |
| | | | Inclusief opbreken stellagen en losbreken uit | | | |
| | | | verharding | | | |
| | | .1. | Putrand ontdoen van grond- en specieresten | | | |
| | | | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 4022 | | | <u>Opnieuw stellen putranden in asfalt-van den broek</u> | | | |
| | | | Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 402210 | 252799 | | Opbreken putrand en voorbereiden vervanging. Betreft het verwijderen van bestaande putrand en voorbereiden voor vervanging middels systeem Van den Broek Inclusief bijkomende werkzaamheden | st | 20,00 | F |
| 402211 | 810501 | 1.2.3. . . | Zagen van bitumineuze verharding. Situering: langs de putrand, tot ca. 6,0 m/putrand (maximaal 1,25 x 1,25 m) Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm | m | | 100,00 I |
| 402212 | 810302 | 9.3.9.1. . . . | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Slopen met behulp van compressor. Situering: rondom putrand, ca. 1 m2/putrand Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend Breedte tot 0,25 m rondom putrand Dikte gemiddeld 0,15 m Op een funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | | 20,00 I |
| 402213 | 251123 | 2.1.3 | Verwijderen putrand met deksel. Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel Inclusief opbreken stellagen en losbreken uit verharding Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | st | | 20,00 I |
| 402214 | 252799 | | Lev. + aanbr. betonnen overgangsring op putschacht Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen | st | | 20,00 I |
| | | | Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen Gerekend met 2 st. /put. | st | | 20,00 L |
| | | | Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700 Gerekend met 25 kg / put | kg | | 500,00 L |
| | | | Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring Gerekend met 1 st. /put | st | | 20,00 L |
| | | | Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700 Gerekend met 25 kg / put | kg | | 500,00 L |
| | | | De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn: dikte putafdekking + 30 mm stelmortel | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|--|---|-----------------------------------|---|-------|---|
| | | DEFICODE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 402215 | 252899 | . | . | . | . | . | . | Lev.+aanbr. metalen dekplaat incl. verklikker. | st | | | 20,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | asfaltconstructie | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat | st | | | 20,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | . | Dikte minimaal 12 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | nokken ter voorkoming van verschuiving bij | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | aanbrengen asfaltconstructie | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | magnetisch element | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element | st | | | 20,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | metaalplaat | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element | st | | | 20,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | . | Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | met maximaal toegestane afwijking van 4 cm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter | m3 | | | 0,60 | L |
| | | . | . | . | . | . | . | keuze aannemer) op metalen afdekplaat en | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | betonplaat, gerekend met 0,03 m3 per put | | | | | |
| 402220 | 252799 | . | . | . | . | . | . | Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt | st | 20,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | in nieuw aangebrachte / aan te brengen asfalt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | putafdekking | | | | | |
| 402221 | 257199 | . | . | . | . | . | . | Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. | st | | | 20,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | Betreft het exact localiseren van hart | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | gepolariseerd magnetisch element welke | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat. | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen markeringspunt op asfalt tpv hart | st | | | 20,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | afdekplaat | | | | | |
| 402222 | 271099 | . | . | . | . | . | . | Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. | st | | | 20,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | . | Betreft boren van asfaltkern exact gecentreerd | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | boven hart magnetisch gepolariseerd element | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Hart boorkern dient te zijn het uitgezette | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | markeringspunt | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Boren asfaltkern teervrij asfalt | st | | | 20,00 | L |
| | | . | . | . | . | . | . | De vrijkomende sparing in het asfalt dient als | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | geleiding voor de draaiende as van de boorfreess | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Diameter van de te maken boorkern dient te worden | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | afgestemd op de draaiende as van de boorfreess | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Diameter asfaltkern maximaal 300 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | minus 30 mm | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | begrepen te zijn | | | | | |
| | | . | . | . | . | . | . | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| 402223 | 271099 | . | Boren sparing in asfalt tbv nieuwe ronde putrand | st | | 20,00 | I |
| | | . | Betreft het rond uitboren van asfalt tpv nieuw | | | | |
| | | . | aan te brengen ronde putrand, inclusief | | | | |
| | | . | verwijderen en afvoeren van asfalt uit de | | | | |
| | | . | gemaakte sparing | | | | |
| | | . | Boren sparing dmv. boorrees | | | | |
| | | . | Boorrees dient een draaiende as te hebben welke | | | | |
| | | . | in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor | | | | |
| | | . | wordt er exact rondom het hart van de metalen | | | | |
| | | . | afdekplaat geboord | | | | |
| | | . | Diameter boorrees: maximaal 20 mm ruimte rondom | | | | |
| | | . | de nieuw te plaatsen putrand | | | | |
| | | . | Dikte vrijkomend teervrij asfalt: maximaal 220 mm | | | | |
| | | . | Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief | st | | 20,00 | I |
| | | . | gepolariseerd magnetisch element | | | | |
| | | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een | | | | |
| | | . | inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | |
| | | . | verleende omgevingsvergunning voor het thermisch | | | | |
| | | . | verwerken van teerhoudend asfalt | | | | |
| | | . | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te | | | | |
| | | . | zijn | | | | |
| 402224 | 252701 | . | Aanbrengen putrand met deksel. | st | | 20,00 | I |
| | | . | Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe | | | | |
| | | . | ronde putrand met deksel | | | | |
| | | . | Putafdekking leveren onder KOMO-certificaat | | | | |
| | | . | volgens NEN-EN 124, belastingklasse D400 | | | | |
| | | .2. | Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel | st | | 20,00 | L |
| | | . | Leverancier: Struyk Verwo Aqua o.g. | | | | |
| | | . | Type: P Dynamic-level 52 | | | | |
| | | . | Dagmaat Ø 725/520 mm, hoogte 160 mm | | | | |
| | | . | Dekseluitvoering: zonder vergrendeling | | | | |
| | | .9. | Aanbrengen putrand m.b.v. stelhulp type S600 | st | | 1,00 | I |
| | | . | Putrand op hoogte stellen met prefab betonplaat, | st | | 20,00 | L |
| | | . | klasse D400, afm l x b x h: 900 x 900 x 100 mm | | | | |
| | | . | (indien nodig) | | | | |
| | | . | Betonkwaliteit C 35/45, conform NEN-EN 206-1 | | | | |
| | | . | Grootte mangat: Ø 520 mm | | | | |
| | | . | Inclusief de benodigde handelingen t.b.v. op | | | | |
| | | . | hoogte stellen putrand | | | | |
| 402225 | 252899 | . | Naadfixatie putrand met Poltec 703. | I | | 0,40 | I |
| | | . | Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna | | | | |
| | | . | volledige naadvulling met krimparme snelhardende | | | | |
| | | . | gietmortel. | | | | |
| | | . | Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel | I | | 0,40 | L |
| | | . | Poltec 703 | | | | |
| | | . | Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm | | | | |
| | | . | onder de bovenkant asfaltdeklaag. | | | | |
| | | . | Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op | keer | | 20,00 | L |
| | | . | bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en | | | | |
| | | . | freesboorzijde asfalt | | | | |
| | | . | - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML | | | | |
| | | . | Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer | | | | |
| | | . | afhankelijk van staat ondergrond | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|---|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 402226 | 252899 | . | Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking | I | | 0,20 | I |
| | | . | Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie. Voorgeschreven methode: VDB Direct© Inject systeem. Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V . Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 44 57 032 E: info@vandenbroekheteren.nl I: www.vandenbroekheteren.nl | | | | |
| | | . | De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een heteluchtlan met een temperatuur van tenminste 1000°C | m | | 20,00 | L |
| | | . | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. | | | | |
| | | . | Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa | kg | | 100,00 | L |
| | | . | Vullen van eisen / verwerkingswijze: | | | | |
| | | . | - Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans (met on-demand pompsysteem); | | | | |
| | | . | - Het te injecteren materiaal dient te zijn: | | | | |
| | | . | polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS | | | | |
| | | . | - De voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden; | | | | |
| | | . | - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand | | | | |
| | | . | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | | |
| 4023 | | . | <u>Opnieuw stellen putranden in asfalt-incl. opbreken</u> | | | | |
| 402310 | 252699 | . | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | 40,00 | F | |
| | | . | - Zagen asfaltverharding; | | | | |
| | | . | - Opbreken asfaltverharding; | | | | |
| | | . | - Op hoogte brengen bestaande putafdekking; | | | | |
| | | . | - Aanvullen funderingsmateriaal; | | | | |
| | | . | - Aanbrengen onderlaag van asfalt; | | | | |
| | | . | - Frezen t.b.v. getrapte aansluiting; | | | | |
| | | . | - Aanbrengen deklaag van asfalt. | | | | |
| 402311 | 810501 | . | Zagen van bitumineuze verharding. | m | | 240,00 | I |
| | | . | Situering: langs de putrand, tot ca. 6,0 m/putrand (maximaal 1,5 x 1,5 m) | | | | |
| | | 1. | Asfaltverharding | | | | |
| | | .2.3. | Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|---|
| 402312 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. | m2 | | 76,00 | I |
| | | | Slopen met behulp van compressor. | | | | |
| | | | Situering: rondom putrand, ca. 1,9 m2/putrand | | | | |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | | |
| | | 9. | Breedte tot 0,45 m rondom putrand | | | | |
| | | .3. | Dikte gemiddeld 0,15 m | | | | |
| | | . .9. . . . | Op een funderingslaag | | | | |
| | | . . .1. . . | Opbreken in stukken met een grootte van ten | | | | |
| | | | hoogste 0,5 x 0,5 m | | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een | | | | |
| | | | inrichting met een door het bevoegd gezag | | | | |
| | | | verleende omgevingsvergunning voor het thermisch | | | | |
| | | | verwerken van teerhoudend asfalt | | | | |
| | | | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te | | | | |
| | | | zijn | | | | |
| 402313 | 252702 | | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | | 40,00 | I |
| | | | (inclusief het opnemen van de putrand) | | | | |
| | | | Inclusief vrijmaken putrand tot onderzijde | | | | |
| | | | fundering, fundering terzijde leggen | | | | |
| | | . .1. . . . | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend | st | | 40,00 | I |
| | | | deksel opnieuw stellen | | | | |
| | | . . .1. . . | Putrand op hoogte brengen met stellagen van | | | | |
| | | | steens metselwerk en stellen in metselspecie. | | | | |
| | | | Metselstenen, gerekend met 2 stellagen | st | | 2.000,00 | L |
| | | | Metselspecie: Metselmortel M1 (10 liter/putrand) | I | | 400,00 | L |
| | | | Binnen- en buitenzijde platvol voegen | | | | |
| 402314 | 800111 | | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden | ton | | 15,20 | I |
| | | | steenmengsel. | | | | |
| | | | Afwerken funderingslaag en herprofilieren. | | | | |
| | | | Gemiddelde oppervlakte per putrand, 1,9 m2/st, | | | | |
| | | | gemiddelde dikte 0,10 m | | | | |
| | | | Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,4 ton/st | | | | |
| | | | Inclusief terugverwerken vrijgekomen fundering | | | | |
| | | 7. | Menggranulaat bijleveren | ton | | 15,20 | L |
| | | .1. | Sortering 0/16 | | | | |
| | | . . .1. . . | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | | |
| 402315 | 812132 | | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in | ton | | 20,90 | I |
| | | | twee lagen. | | | | |
| | | | Totaal variabel m2 , gerekend met 1,9 m2 per | | | | |
| | | | putrand | | | | |
| | | 2. | Asfalt: AC 22 base | ton | | 20,90 | L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: OL-B | | | | |
| | | . .1. . . . | Totale breedte kleiner dan 1,00 m | | | | |
| | | . . .9. . . | Totale laagdikte 110 mm | | | | |
| | | | Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten | | | | |
| | | | hoogste 60 mm | | | | |
| | |4 | Eerste laag op een ondergrond die is voorberekt | | | | |
| | | | volgens bestekspostnr(s). 402314 | | | | |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 402316 | 810212 | | Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. | m2 | | 160,00 I |
| | | | Gemiddelde hoeveelheid per putrand, 4,0 m2/st | | | |
| | | | (0,5 m buiten opgebroken asfalt) | | | |
| | | | Totaal aantal aansluitingen (4 zijden per putrand) | | | |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 9. | Breedte 0,5 m (t.b.v. de deklaag) | | | |
| | | .3. | Dikte van de af te frezen laag: 40 mm | | | |
| | |1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een | | | |
| | | | inrichting met een door het bevoegd gezag | | | |
| | | | verleende vergunning voor het thermisch verwerken | | | |
| | | | van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te | | | |
| | | | zijn | | | |
| 402317 | 812101 | | Aanbrengen kleeflaag. | m2 | | 236,00 I |
| | | | Situering: ten behoeve van deklaag, gerekend met | | | |
| | | | 5,9 m2 per putrand | | | |
| | | 1. | Bitumenemulsie: type O | ton | | 0,09 L |
| | | .3. | Hoeveelheid 0,4 kg/m2 | | | |
| 402318 | 812111 | | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | | 23,60 I |
| | | | oppervlak t.b.v. inlagen; | | | |
| | | | Gemiddelde oppervlakte per putrand 5,9 m2 | | | |
| | | | Gemiddelde hoeveelheid per putrand 0,59 ton | | | |
| | | | Totaal 5,9 m2 per putrand | | | |
| | | 1. | Asfalt: AC 8 surf | ton | | 23,60 L |
| | | .3. | Mengseleigenschappen: DL-B | | | |
| | |1. | Laagdikte 40 mm | | | |
| | |4 | Op een bestaande verhardingslaag | | | |
| | | | en nieuw aangebrachte onderlaag | | | |
| 4024 | | | <u>Opnieuw stellen putranden in elementverharding</u> | | | |
| 402410 | 252702 | | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | 40,00 F | |
| | | | (inclusief het opnemen van de putrand) | | | |
| | | | Inclusief het vrijmaken van de putrand | | | |
| | | | t.o.v. de fundering | | | |
| | | .1. | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend | st | | 40,00 I |
| | | | deksel opnieuw stellen. | | | |
| | | | Totaal hoeveelheid; | stuk | | 40,00 I |
| | |1. | Putrand op hoogte brengen met stellagen van | | | |
| | | | steens metselwerk en stellen in metselspecie. | | | |
| | | | Metselstenen, gerekend met 2 stellagen | st | | 2.000,00 L |
| | | | Metselspecie: Metselmortel M1. (10 lit/putrand) | I | | 400,00 L |
| | | | Binnen- en buitenzijde platvol voegen | | | |
| 4025 | | | <u>Leverantie</u> | | | |
| 402510 | 252799 | | Leveren putrand inclusief deksel. | st | 20,00 F | |
| | | | Betreft: leveren van putrand inclusief deksel op | | | |
| | | | aanwijzing van de directie. | | | |
| | | | Putrand inclusief deksel | st | | 20,00 L |
| | | | Type: Struyk Verwo Aquagate solid 23 | | | |
| | | | Hoog 240 mm, dagmaat 520 | | | |
| | | | Deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-vormige | | | |
| | | | rand verankerd aan het beton. | | | |
| 403 | | | Straatpotten | | | |
| 4030 | | | <u>Opnieuw stellen straatpotten</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 403110 | 252799 | | Op hoogte brengen straatpotten. | st | 100,00 | F |
| | | | Betreft: op hoogte brengen bestaande | | | |
| | | | straatpotten, waterleidingputjes e.d. inclusief | | | |
| | | | bijbehorende (grond)werkzaamheden | | | |
| | | | Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen, | | | |
| | | | inclusief loshakken garnituur | | | |
| | | | Straatpotten, waterleidingputjes e.d. in | | | |
| | | | asfaltverharding t.p.v. asfaltwerkzaamheden | | | |
| 403120 | 283861 | | Aanbrengen opbouwgarmituur. | st | 40,00 | F |
| | | | Betreft: vervangen en of aanbrengen straatpotten, | | | |
| | | | waterleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende | | | |
| | | | (grond)werkzaamheden | | | |
| | | 7. | Ten behoeve van waterleidingputje | | | |
| | | .5. . . . | Straatpot aanbrengen , HDPE-putje 190 x 190 mm | st | | 40,00 L |
| | | | voorzien van gietijzeren deksel (EN-GJL-200) | | | |
| | | .6. . . . | Met inbegrip van markeringspaal | st | | 40,00 L |
| | | | Inclusief herstraten omliggende bestrating | | | |
| | | | Vrijkomende niet her te gebruiken materialen | | | |
| | | | vervoeren naar een door het bevoegd gezag | | | |
| | | | vergunde eindverwerkingsinrichting , inclusief | | | |
| | | | acceptatiekosten | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 5 | | | Kantopsluitingen Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of gootconstructies wordt het benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v. het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en het aanvullen achter de kantopsluiting met zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn In overleg met de directie kan besloten worden het uitkassen en aanvullen te verreken middels bestekspostnrs. 701170 , 701280 en 702020 | | | |
| 51 | | | Opbreken kantopsluitingen Vervoers- en acceptatiekosten worden geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn | | | |
| 511 | | | Opbreken opsluitbanden | | | |
| 511010 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden Opsluitbanden 60 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 511020 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden Opsluitbanden 80 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 511030 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 300,00 | F |
| 511040 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton Gazonbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 100,00 | F |
| 512 | | | Opbreken trottoirbanden | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|--------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
| 512010 | 831711 | . | . | . | . | . | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden 5. Inclusief fundering en steunrug . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton . 3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 300,00 | F |
| 512020 | 831711 | . | . | . | . | . | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden 5. Inclusief fundering en steunrug . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton . 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 300,00 | F |
| 512030 | 831711 | . | . | . | . | . | Opbreken betonbanden. Inclusief grondwerkzaamheden 5. Inclusief fundering en steunrug . Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton . Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton . 9. RWS-band 110/220 x 250 mm . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 513 | | . | . | . | . | . | Opbreken molgoten | | | |
| 513010 | 831706 | . | . | . | . | . | Opbreken molgoot. Inclusief grondwerkzaamheden 9. Breedte 3 streklagen . 1. In cementmortel inclusief fundering . 3. Straatbaksteen standaard keiformaat . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten | m | 200,00 | F |
| 513020 | 831706 | . | . | . | . | . | Opbreken molgoot. Inclusief grondwerkzaamheden 2. Breedte 5 streklagen . 1. In cementmortel inclusief fundering . 3. Straatbaksteen standaard keiformaat . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 513030 | 831706 | 9. 1.6.3 | Opbreken molgoot. Inclusief grondwerkzaamheden Breedte 3 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 513040 | 831706 | 2. 1.6.3 | Opbreken molgoot. Inclusief grondwerkzaamheden Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 513050 | 831706 | 4. 1.6.3 | Opbreken molgoot. Inclusief grondwerkzaamheden Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 200,00 | F |
| 513060 | 831799 | . | Opbr. + afv. 3 streks natuursteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 3 streklagen Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 100,00 | F |
| 513070 | 831799 | . | Opbr. + afv. 5 streks natuursteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 5 streklagen Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 100,00 | F |
| 514 | | | Opbreken kantlagen | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 514010 | 831704 | 1.1.1.3.3 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 400,00 | F |
| 514020 | 831704 | 1.2.1.3.3 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 400,00 | F |
| 514040 | 831705 | 1.1.1.3.3 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 400,00 | F |
| 514050 | 831705 | 1.2.1.3.3 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 400,00 | F |
| 514060 | 831799 | . | Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 1 streklaag Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 100,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 514070 | 831799 | | Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. Inclusief grondwerkzaamheden Bestaand uit 2 streklagen Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 100,00 | F |
| 514090 | 831799 | | Opbr. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. Inclusief grondwerkzaamheden Gesteld in beton/specie op fundering Bestaand uit 1 streklaag Betontegel 300 x 150 x 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m | 500,00 | F |
| 55 | | | Aanbrengen betonbanden | | | |
| 551 | | | Aanbrengen opsluitbanden | | | |
| 5510 | | | <u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden</u> | | | |
| 551010 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 9. In bestaande grond Grondsoort: divers . 3. . . . Profiel 60 x 200 mm Recht, kleur: grijs | m st | 200,00 | F 200,00 L |
| 551030 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle bijbehorende grondwerkzaamheden 9. In bestaande grond Grondsoort: divers . 4. . . . Profiel 80 x 200 mm Recht, kleur: grijs | m st | 160,00 | F 160,00 L |
| 551040 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle bijbehorende grondwerkzaamheden 9. In bestaande grond Grondsoort: divers . 4. . . . Profiel 80 x 200 mm Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs | m st | 40,00 | F 51,00 L |
| 551050 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle bijbehorende grondwerkzaamheden 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton . 5. . . . Profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs | m m3 st | 200,00 | F 8,00 L 200,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 551060 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 100,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 4,00 L |
| | | | Profiel 100 x 200 mm | st | | 128,00 L |
| | | | Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs | | | |
| 551070 | 831305 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief alle bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 100,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 4,00 L |
| | | | Gazonband profiel 100 x 200 mm Recht, kleur: grijs | st | | 100,00 L |
| 5511 | | | <u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden</u> | | | |
| 551110 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 240,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 9,60 L |
| | | | Profiel 130/150 x 250 mm Recht | st | | 240,00 L |
| 551120 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 60,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 2,40 L |
| | | | Profiel 130/150 x 250 mm Bochtbanden diversen stralen | st | | 76,43 L |
| 551130 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 240,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 12,00 L |
| | | | Profiel 180/200 x 250 mm | st | | 240,00 L |
| 551140 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 60,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 3,00 L |
| | | | Profiel 180/200 x 250 mm Bochtbanden diversen stralen | st | | 76,43 L |
| 551150 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 120,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 6,00 L |
| | | | Profiel 110/220 x 250 mm, recht | st | | 120,00 L |
| 551160 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden | m | 40,00 | F |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m3 | | 2,00 L |
| | | | Profiel 110/220 x 250 mm, bocht Bochtbanden met diverse stralen | st | | 50,96 L |
| 5513 | | | <u>Pasmaken opsluitbanden</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 551310 | 831502 | 2.2.3.1 | Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 60 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 40,00 | F |
| 551320 | 831502 | 2.2.4.1 | Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 80 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 40,00 | F |
| 551330 | 831502 | 2.2.5.1 | Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 30,00 | F |
| 551340 | 831502 | 2.9.9.1 | Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Gazonband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 30,00 | F |
| 5514 | | | <u>Pasmaken trottoirbanden</u> | | | |
| 551410 | 831502 |1.3.1 | Pasmaken van betonbanden. Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 60,00 | F |
| 551420 | 831502 |1.6.1 | Pasmaken van betonbanden. Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 60,00 | F |
| 551430 | 831502 |9.9.1 | Pasmaken van betonbanden. RWS band 110/220 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten | st | 60,00 | F |
| 552 | | | Leveren en aanbrengen inritconstructie | | | |
| 552020 | 831304 |6 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | m | 40,00 | F |
| | |3 | Profiel 130/150 x 250 mm Kwartbocht (r=0,5) | m3 | | 1,60 L |
| | | | | st | | 50,96 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 552030 | 314399 | | Aanbr. inritconstructie 7 str bss df. Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden Situering: op aanwijzing van directie Betonstraatstenen dikformaat, 7 strekken Dikte: 80 mm, voorzien van vellingkant In cementspecie aanbrengen op fundering in talud | m st m3 | 80,00 F | 2.800,00 L 6,00 L |
| 552040 | 831199 | | Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. Situering: inritten trottoir in nieuw profiel Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm kwartmaantegel Met normaal facet, kleur grijs Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand | st st m3 | 80,00 F | 80,00 L 2,40 L |
| 553 | | | Leveren en aanbrengen molgoot | | | |
| 553010 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 9. Bestaand uit 3 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m m3 st m3 | 60,00 F | 2,39 L 900,00 L 0,04 L |
| 553020 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 2. Bestaand uit 5 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .3 Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m m3 st m3 | 60,00 F | 2,39 L 1.500,00 L 0,04 L |
| 553030 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 9. Bestaand uit 3 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur in overleg met directie, kleurecht, uitgangspunt: heide Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO-certificaat met keurmerk Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m m3 st m3 | 60,00 F | 2,39 L 900,00 L 0,04 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 553040 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | 60,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief | | | |
| | | | bijbehorende grondwerkzaamheden | | | |
| | | 2. | Bestaand uit 5 streklagen | | | |
| | | . 3. . . . | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 2,39 L |
| | | 6. | Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 | st | | 1.500,00 L |
| | | | mm | | | |
| | | | Kleur in overleg met directie, kleurecht, | | | |
| | | | uitgangspunt: heide | | | |
| | | | Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders | | | |
| | | | Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-certificaat met keurmerk | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie en opdrachtgever overlegd te worden | | | |
| | | 3 | Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m3 | | 0,04 L |
| 553050 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | 60,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief | | | |
| | | | bijbehorende grondwerkzaamheden | | | |
| | | 4. | Bestaand uit 7 streklagen | | | |
| | | . 3. . . . | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 3,23 L |
| | | 6. | Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 | st | | 2.100,00 L |
| | | | mm | | | |
| | | | Kleur in overleg met directie, kleurecht, | | | |
| | | | uitgangspunt: heide | | | |
| | | | Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders | | | |
| | | | Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-certificaat met keurmerk | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie en opdrachtgever overlegd te worden | | | |
| | | 3 | Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m3 | | 0,04 L |
| 553060 | 832299 | | Lev. + aanbr. 3 streks natuursteen. | m | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief | | | |
| | | | bijbehorende grondwerkzaamheden | | | |
| | | | Bestaand uit 3 streklagen | | | |
| | | | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 2,10 L |
| | | | Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm | st | | 2.550,00 L |
| | | | Gelijkend aan omliggende kantlagen | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie en opdrachtgever overlegd te worden | | | |
| | | | Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 | m3 | | 0,05 L |
| 553070 | 832299 | | Lev. + aanbr. 5 streks natuursteen. | m | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief | | | |
| | | | bijbehorende grondwerkzaamheden | | | |
| | | | Bestaand uit 5 streklagen | | | |
| | | | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 3,85 L |
| | | | Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm | st | | 4.250,00 L |
| | | | Gelijkend aan omliggende kantlagen | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie en opdrachtgever overlegd te worden | | | |
| | | | Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 | m3 | | 0,05 L |
| 554 | | | Leveren en aanbrengen kantlagen | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | F | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 |
| 554010 | 831301 | . | . | . | . | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen streklaag, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .9 Afstrooien en invegen met split 1/3 | m | 400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 2,80 | L |
| | | . | . | . | . | | st | | | 2.000,00 | L |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 0,12 | L |
| 554020 | 831301 | . | . | . | . | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen streklaag, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .9 Afstrooien en invegen met split 1/3 | m | 400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 5,60 | L |
| | | . | . | . | . | | st | | | 4.000,00 | L |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 0,24 | L |
| 554050 | 831302 | . | . | . | . | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen streklaag, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm - Kleur in overleg met directie, kleurecht, uitgangspunt: heide Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO-certificaat met keurmerk Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden .9 Afstrooien en invegen met brekerzand | m | 400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 2,00 | L |
| | | . | . | . | . | | st | | | 2.000,00 | L |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 0,12 | L |
| 554070 | 831302 | . | . | . | . | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen streklaag, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm - Kleur in overleg met directie, kleurecht, uitgangspunt: heide Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO-certificaat met keurmerk .9 Afstrooien en invegen met brekerzand | m | 400,00 | F | | |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 4,00 | L |
| | | . | . | . | . | | st | | | 4.000,00 | L |
| | | . | . | . | . | | m3 | | | 0,24 | L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| 554080 | 832299 | | Lev. + aanbr. 1 streks natuursteen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Gelijkend aan omliggende kantlagen Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 | m | 100,00 | F | |
| | | | | m3 | | | 1,40 L |
| | | | | st | | | 850,00 L |
| | | | | m3 | | | 0,05 L |
| 554090 | 832299 | | Lev. + aanbr. 2 streks natuursteen. Situering: op aanwijzing directie Betreft leveren en aanbrengen molgoot, inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm Gelijkend aan omliggende kantlagen Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 | m | 100,00 | F | |
| | | | | m3 | | | 2,10 L |
| | | | | st | | | 1.700,00 L |
| | | | | m3 | | | 0,05 L |
| 58 | | | Opnieuw stellen kantopsluitingen Bij het opnieuw stellen van kantopsluitingen en/of gootconstructies wordt het benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v. het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en het aanvullen achter de kantopsluiting met zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn In overleg met de directie kan besloten worden het uitkassen en aanvullen te verreken middels bestekspostnrs. 701170 , 701280 en 702020 Vervoers- en acceptatiekosten worden eveneens geacht in de prijs per eenheid begrepen te zijn | | | | |
| 581 | | | Opnieuw stellen betonbanden tot 10 m | | | | |
| 5810 | | | <u>Trottoirbanden</u> | | | | |
| 581010 | 307399 | | Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. Betreft: - opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; - aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm | m | 140,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER <small>HOOFD-CODE DEFICODENUMMER</small> | OMSCHRIJVING | EENHEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|--|--|---------|---|-----------------------------------|
| | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 581011 | 831711 | Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 6. . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuilen specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-verlies leveren volgens bestekspostnr. 585110 of 585130 | m | | 140,00 I |
| 581012 | 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden en fundering en steunrug van beton 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m³/m beton 6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm | m | | 140,00 I |
| | | | m³ | | 7,00 L |
| | | | st | | 140,00 I |
| 581020 | 307399 | Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. Betreft: - opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm; - aanbrengen trottoirbanden 130/150x200 mm | m | 140,00 F | |
| 581021 | 831711 | Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 2. . . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm 9 Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuilen specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-verlies leveren volgens bestekspostnr. 585120 of 585140 | m | | 140,00 I |
| 581022 | 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden en fundering en steunrug van beton 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m³/m beton 2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm | m | | 140,00 I |
| | | | m³ | | 5,60 L |
| | | | st | | 140,00 I |
| 5811 | | Opsluitbanden | | | |

[illegible]

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|-----------------------------------|
| 5820 | | | <u>Trottoirbanden</u> | | | |
| 582010 | 307399 | | Opn. stellen trott.banden van beton 180/200x250mm. Betreft: - opbreken trottoirbanden van beton 180/200x250 mm; - aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250 mm; | m | 260,00 F | |
| 582011 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 9. Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 585110 of 585130 | m | | 260,00 I |
| 582012 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: aanbrengen van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden en fundering en steunrug van beton 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton 6. Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 582011 | m m3 st | | 260,00 I 13,00 L 260,00 I |
| 582020 | 307399 | | Opn. stellen trott.banden van beton 130/150x200mm. Betreft: - opbreken trottoirbanden van beton 130/150x200 mm; - aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150x200 mm; | m | 260,00 F | |
| 582021 | 831711 | | Opbreken betonbanden. Betreft: opbreken van een trottoirband inclusief grondwerkzaamheden. 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stampbeton Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 2. Trottoirbanden 130/150 x 200 mm 9. Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 585120 of 585140 | m | | 260,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|---|
| 582022 | 831304 | | Aanbrengen trottoirbanden van beton. | m | | 260,00 | I |
| | | | Betreft: aanbrengen van een trottoirband | | | | |
| | | | inclusief grondwerkzaamheden en fundering en | | | | |
| | | | steunrug van beton | | | | |
| | | 6. | In cementspecie aanbrengen op fundering en | m3 | | 10,40 | L |
| | | | voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton | | | | |
| | | . 2. . . . | Profiel 130/150 x 200 mm , vrijgekomen volgens | st | | 260,00 | I |
| | | | bpn. 582021 | | | | |
| 5821 | | | <u>Opsluitbanden</u> | | | | |
| | | | | | | | |
| 582110 | 831406 | | Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. | m | 260,00 | F | |
| | | | Betreft: opbreken en aanbrengen van een | | | | |
| | | | opsluitband inclusief grondwerkzaamheden | | | | |
| | | 3. | Profiel 60 x 200 mm | | | | |
| | | . 9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden | | | | |
| | | | ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- | | | | |
| | | | en specieresten dienen te worden vervoerd naar | | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 585210 | | | | |
| 582120 | 831406 | | Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. | m | 260,00 | F | |
| | | | Betreft: opbreken en aanbrengen van een | | | | |
| | | | opsluitband inclusief grondwerkzaamheden | | | | |
| | | 4. | Profiel 80 x 200 mm | | | | |
| | | . 9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden | | | | |
| | | | ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- | | | | |
| | | | en specieresten dienen te worden vervoerd naar | | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 585220 | | | | |
| 582130 | 831406 | | Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. | m | 260,00 | F | |
| | | | Betreft: opbreken en aanbrengen van een | | | | |
| | | | opsluitband inclusief grondwerkzaamheden | | | | |
| | | 5. | Profiel 100 x 200 mm | | | | |
| | | . 9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te stellen betonbanden | | | | |
| | | | ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- | | | | |
| | | | en specieresten dienen te worden vervoerd naar | | | | |
| | | | een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 585230 | | | | |
| 583 | | | Opnieuw stellen strek/gootlagen tot 10 m | | | | |
| | | | | | | | |
| 5831 | | | <u>Streklagen bss kf</u> | | | | |
| | | | | | | | |
| 583110 | 314599 | | Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. | m | 140,00 | F | |
| | | | Betreft: | | | | |
| | | | - opbreken kantopsluiting van 2 strekken bss kf; | | | | |
| | | | - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss kf | | | | |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|-------------|
| 583111 | 831705 | 1.2.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breukverlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 140,00 | I |
| 583112 | 831302 | 1.2.9.4. | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm vrijgekomen | m m3 st | | 140,00 4,20 700,00 | I L I |
| 583120 | 314599 | | Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 1 strek bss kf; - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek bss kf | m | 140,00 | F | |
| 583121 | 831705 | 1.1.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breukverlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 140,00 | I |
| 583122 | 831302 | 1.1.9.4. | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm vrijgekomen | m m3 | | 140,00 2,80 | I L |
| 5832 | | | <u>Streklagen straatbakstenen kf</u> | | | | |
| 583210 | 314599 | | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 2 strekken sbs kf; - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken sbs kf | m | 140,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 583211 | 831704 | 1.2.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 140,00 I |
| 583212 | 831301 | 1.2.9.3. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen | m m3 | | 140,00 I 4,20 L |
| 583220 | 314599 | | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 1 strek sbs kf; - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek sbs kf | m | 140,00 F | |
| 583221 | 831704 | 1.1.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 140,00 I |
| 583222 | 831301 | 1.1.9.3. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen | m m3 | | 140,00 I 2,80 L |
| 5833 | | | <u>Streklagen straatbakstenen df</u> | | | |
| 583310 | 314599 | | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 2 strekken sbs df; - aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken sbs df | m | 140,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 583311 | 831704 | 1.2.9.2.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 | m | | 140,00 I |
| 583312 | 831301 | 1.2.9. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen | m m3 | | 140,00 I 4,20 L |
| 583320 | 314599 | | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 1 strek sbs df; - aanbrengen kantopsluiting van 1 strek sbs df | m | 140,00 F | |
| 583321 | 831704 | 1.1.9.2.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 | m | | 140,00 I |
| 583322 | 831301 | 1.1.9. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen | m m3 | | 140,00 I 2,80 L |
| 5835 | | | <u>Goottegel</u> | | | |
| 583510 | 314599 | | Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. Betreft: - opbreken kantopsluiting van goottegel; - aanbrengen kantopsluiting van goottegel | m | 140,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 583511 | 314599 | | Opbreken kantopsluiting van goottegels. Bestaand uit 1 goottegels In cementmortel inclusief fundering en steunrug Goottegels afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605290 | m | | 140,00 I |
| 583512 | 314599 | | Aanbrengen kantopsluiting van goottegels. Bestand uit 1 goottegels Stellen in schraal beton t.b.v. fundatie molgoot (ca. 0,03 m3/m) Afstrooien en invegen met brekerzand. Goottegels afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 583511 | m | | 140,00 I |
| 5836 | | | <u>Molgoot bss kf</u> | m3 | | 4,20 L |
| 583610 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. Betreft: - opbreken molgoot 3 streklagen bss kf; - aanbrengen molgoot 3 streklagen bss kf | m | 140,00 F | |
| 583611 | 831706 | | Opbreken molgoot. 9. Breedte 3 streklagen 1. In cementmortel inclusief fundering van stampbeton 6. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm 9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583612 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 140,00 I |
| 583612 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. 9. Bestaand uit 3 streklagen 3. In cementspecie aanbrengen op fundering 6. Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm vrijgekomen 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m | | 140,00 I |
| | | | | m3 | | 2,90 L |
| | | | | m3 | | 0,21 L |
| 583620 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. Betreft: - opbreken molgoot 5 strekken bss kf; - aanbrengen molgoot 5 strekken bss kf | m | 140,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 583621 | 831706 | . | . | . | . | . | . | Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen 1. In cementmortel inclusief fundering van stampbeton 9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583622 . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | | 140,00 | I |
| 583622 | 831303 | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 3. In cementspecie aanbrengen op fundering 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm vrijgekomen 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m m3 m3 | | | 140,00 4,90 0,21 | I L L |
| 583630 | 314599 | . | . | . | . | . | . | Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. Betreft: - opbreken molgoot 7 strekken bss kf; - aanbrengen molgoot 7 strekken bss kf | m | 140,00 | F | | |
| 583631 | 831706 | . | . | . | . | . | . | Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen 1. In cementmortel inclusief fundering van stampbeton 9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583632 . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | | 140,00 | I |
| 583632 | 831303 | . | . | . | . | . | . | Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 7 streklagen 3. In cementspecie aanbrengen op fundering 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm vrijgekomen 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m m3 m3 | | | 140,00 6,90 0,29 | I L L |
| 5837 | | . | . | . | . | . | . | <u>Molgoot straatbakstenen kf</u> | | | | | |
| 583710 | 314599 | . | . | . | . | . | . | Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. Betreft: - opbreken molgoot 3 streklagen straatbaksteen kf; - aanbrengen molgoot 3 streklagen straatbakstenen kf | m | 140,00 | F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------|---|-----------------------------------|
| 583711 | 831706 | 9. 1. 3. 9 | Opbreken molgoot. Breedte 3 streklagen In cementmortel inclusief fundering van stampbeton Straatbaksteen standaard keiformaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583712 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 140,00 I |
| 583712 | 831303 | 9. 3. 3. 3 | Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 3 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m m3 m3 | | 140,00 I 2,90 L 0,21 L |
| 583720 | 314599 | . | Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. Betreft: - opbreken molgoot 5 streklagen straatbakstenen kf; - aanbrengen molgoot 5 streklagen straatbakstenen kf | m | 140,00 F | |
| 583721 | 831706 | 2. 1. 3. 9 | Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering van stampbeton Straatbaksteen standaard keiformaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens 583722 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 140,00 I |
| 583722 | 831303 | 2. 3. 3. 3 | Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m m3 m3 | | 140,00 I 4,90 L 0,21 L |
| 5838 | | | <u>Molgoot van natuursteenkeien</u> | | | |
| 583810 | 314599 | . | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken natuursteenkei. Betreft: - opbreken molgoot 3 streklagen natuursteenkeien; - aanbrengen molgoot 3 streklagen natuursteenkeien | m | 140,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 583811 | 831706 | 9. | Opbreken molgoot. | m | | 140,00 I |
| | | .1. | Breedte 3 streklagen | | | |
| | | | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |9. | Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 583812 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605520 | | | |
| 583812 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 140,00 I |
| | | 9. | Bestaand uit 3 streklagen | | | |
| | | . .3. . . . | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 2,90 L |
| | |9. | Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm | | | |
| | | | vrijgekomen | | | |
| | |9 | Afstrooien en inwassen met voegmiddel NDE V1/10 | m3 | | 0,42 L |
| 583820 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken natuursteenkei. | m | 140,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken molgoot 5 streklagen natuursteenkeien; | | | |
| | | | - aanbrengen molgoot 5 streklagen | | | |
| | | | natuursteenkeien | | | |
| 583821 | 831706 | | Opbreken molgoot. | m | | 140,00 I |
| | | 2. | Breedte 5 streklagen | | | |
| | | .1. | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |9. | Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 583822 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605520 | | | |
| 583822 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 140,00 I |
| | | 2. | Bestaand uit 5 streklagen | | | |
| | | . .3. . . . | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 4,90 L |
| | |9. | Natuursteenkeien 100/150x/150/100x100/150 mm | | | |
| | | | vrijgekomen | | | |
| | |9 | Afstrooien en inwassen met voegmiddel NDE V1/10 | m3 | | 0,56 L |
| 584 | | | Opnieuw stellen strek/gootlagen > 10 m | | | |
| 5841 | | | <u>Streklagen bss kf</u> | | | |
| 584110 | 314599 | | Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. | m | 260,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken kantopsluiting 2 streklagen bss kf; | | | |
| | | | - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen bss kf | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 584111 | 831705 | 1.2.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 260,00 I |
| 584112 | 831302 | 1.2.9.4. | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte 80 mm vrijgekomen | m m3 | | 260,00 I 7,80 L |
| 584120 | 314599 | | Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting 1 streklaag bss kf; - aanbrengen kantopsluiting 1 streklaag bss kf | m | 260,00 F | |
| 584121 | 831705 | 1.1.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 260,00 I |
| 584122 | 831302 | 1.1.9.4. | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte 80 mm vrijgekomen | m m3 | | 260,00 I 5,20 L |
| 5842 | | | <u>Streklagen van straatbakstenen kf</u> | | | |
| 584210 | 314599 | | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting 2 streklagen straatbakstenen kf; - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen straatbakstenen kf | m | 260,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 584211 | 831704 | 1.2.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 260,00 I |
| 584212 | 831301 | 1.2.9.3. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen | m | | 260,00 I |
| 584220 | 314599 | . | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. Betreft: - opbreken kantopsluiting van 1 streklaag straatbakstenen kf; - aanbrengen kantopsluiting van 1 streklaag straatbakstenen kf | m | 260,00 F | |
| 584221 | 831704 | 1.1.9.3.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Straatbaksteen keiformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | m | | 260,00 I |
| 584222 | 831301 | 1.1.9.3. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Straatbaksteen: standaard keiformaat vrijgekomen | m | | 260,00 I |
| 5843 | | | <u>Streklagen van straatbakstenen df</u> | | | |
| 584310 | 314599 | . | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. Betreft: - opbreken kantopsluiting 2 streklagen straatbakstenen df; - aanbrengen kantopsluiting 2 streklagen straatbakstenen df | m | 260,00 F | |
| | | | | | | 5,20 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 584311 | 831704 | 1.2.9.2.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 | m | | 260,00 I |
| 584312 | 831301 | 1.2.9.2. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,03 m3/m) Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen | m m3 | | 260,00 I 7,80 L |
| 584320 | 314599 | . | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. Betreft: - opbreken kantopsluiting streklaag straatbakstenen df; - aanbrengen kantopsluiting 1 streklaag straatbakstenen df | m | 260,00 F | |
| 584321 | 831704 | 1.1.9.2.9 | Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 | m | | 260,00 I |
| 584322 | 831301 | 1.1.9.2. | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,02 m3/m) Straatbaksteen: standaard dikformaat vrijgekomen | m m3 | | 260,00 I 5,20 L |
| 5845 | | . | <u>Goottegel</u> | | | |
| 584510 | 314599 | . | Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. Betreft: - opbreken kantopsluiting van goottegel; - aanbrengen kantopsluiting van goottegel. | m | 260,00 F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| 584511 | 314599 | | Opbreken kantopsluiting van goottegels. Bestaand uit 1 goottegels In cementmortel inclusief fundering en steunrug van beton Goottegels afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605290 | m | | 260,00 | I |
| 584512 | 314599 | | Aanbrengen kantopsluiting van goottegels. Bestaand uit 1 goottegels Stellen in cementspecie t.b.v. fundatie molgoot (ca. 0,03 m ³ /m). Afstrooien en invegen met straatzand. Goottegels afmeting: 300x150 mm, dikte: 60 mm vrijgekomen Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 605290 | m m ³ m ³ | | 260,00 7,80 0,78 | I L L |
| 5846 | | | <u>Molgoot van bss kf</u> | | | | |
| 584610 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. Betreft: - opbreken molgoot 3 strekken bss kf; - aanbrengen molgoot 3 strekken bss kf | m | 260,00 | F | |
| 584611 | 831706 | | Opbreken molgoot. Breedte 3 streklagen In cementmortel inclusief fundering van stampbeton Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 584612 Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | m | | 260,00 | I |
| 584612 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 3 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm vrijgekomen Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m m ³ m ³ | | 260,00 5,50 0,39 | I L L |
| 584620 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. Betreft: - opbreken molgoot 5 strekken bss kf; - aanbrengen molgoot 5 strekken bss kf | m | 260,00 | F | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 584621 | 831706 | 1. | Opbreken molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 2. | Breedte 5 streklagen | | | |
| | | .1. | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 584622 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | | | |
| 584622 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 2. | Bestaand uit 5 streklagen | | | |
| | | .3. | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 9,10 L |
| | |6. | Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 | | | |
| | | | mm vrijgekomen | | | |
| | |3 | Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m3 | | 0,39 L |
| 584630 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. | m | 260,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken molgoot 7 strekken bss kf; | | | |
| | | | - aanbrengen molgoot 7 strekken bss kf | | | |
| 584631 | 831706 | | Opbreken molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 4. | Breedte 7 streklagen | | | |
| | | .1. | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 584632 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | | | |
| 584632 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 4. | Bestaand uit 7 streklagen | | | |
| | | .3. | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 9,10 L |
| | |6. | Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 | | | |
| | | | mm vrijgekomen | | | |
| | |3 | Afstrooien en invegen met zand brekerzand | m3 | | 0,39 L |
| 5847 | | | <u>Molgoot van straatbakstenen kf</u> | | | |
| 584710 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. | m | 260,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken molgoot 3 streklagen straatbakstenen | | | |
| | | | kf; | | | |
| | | | - aanbrengen molgoot 3 streklagen | | | |
| | | | straatbakstenen kf | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 584711 | 831706 | 9. | Opbreken molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | .1. | Breedte 3 streklagen | | | |
| | | | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |3. | Straatbaksteen standaard keiformaat | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 584712 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | | | |
| 584712 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 9. | Bestaand uit 3 streklagen | | | |
| | |3. | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 5,50 L |
| | |3. | Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen | | | |
| | |3 | Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m3 | | 0,39 L |
| 584720 | 314599 | | Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. | m | 260,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken molgoot 5 streklagen straatbakstenen | | | |
| | | | kf; | | | |
| | | | - aanbrengen molgoot 5 streklagen | | | |
| | | | straatbakstenen kf | | | |
| 584721 | 831706 | | Opbreken molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 2. | Breedte 5 streklagen | | | |
| | | .1. | In cementmortel inclusief fundering van | | | |
| | | | stampbeton | | | |
| | |3. | Straatbaksteen standaard keiformaat | | | |
| | |9 | Vrijgekomen materialen verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 584722 | | | |
| | | | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | | | |
| 584722 | 831303 | | Aanbrengen molgoot. | m | | 260,00 I |
| | | 2. | Bestaand uit 5 streklagen | | | |
| | |3. | In cementspecie aanbrengen op fundering | m3 | | 9,10 L |
| | |3. | Straatbakstenen: standaard keiformaat vrijgekomen | | | |
| | |3 | Afstrooien en invegen met zand split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 5848 | | | <u>Kantopsluiting natuursteenbrokken</u> | | | |
| 584810 | 314599 | | Opnieuw stellen kantopsluiting natuursteenbrokken. | m | 200,00 F | |
| | | | Betreft: | | | |
| | | | - opbreken kantopsluiting natuursteenbrokken en | | | |
| | | | tijdelijk terzijde stellen; | | | |
| | | | - aanbrengen kantopsluiting natuursteenbrokken | | | |
| | | | en afvoegen | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| 584811 | 832199 | | Opbreken kantopsluiting van natuursteenbrokken. Breedte 1 strek laag, gebruikt als trottoirband Met inbegrip van de mortellaag en de steunrug van beton Natuursteenbrokken afm. 100-500x100-500x100-250mm Voeg gevuld met gebonden materiaal - beton Inclusief schoonmaken brokken en naar depot aannemer vervoeren t.b.v. hergebruik | m | | 200,00 I |
| 584812 | 832199 | | Aanbrengen kantopsluiting van natuursteenbrokken. Betreft aanbrengen vrijgekomen materialen, inclusief vervoer uit depot Breedte 1 strek laag, gebruikt als trottoirband Natuursteenbrokken afm. 100-500x100-500x100-250mm In cementspecie inclusief fundering en steunrug (ca. 0,05 m3/m) Inclusief afvoegen openstaande voegen (0,04 m3/m) | m m3 m3 | | 200,00 I 10,00 L 8,00 L |
| 585 | | | Leveren tekortkomende materialen | | | |
| 5851 | | | <u>Trottoirbanden</u> | | | |
| 585110 | 831605 |6.1 | Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm recht Leveren op plaats van verwerking | st st | 140,00 F | 140,00 L |
| 585120 | 831605 |2.1 | Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 200 mm recht Leveren op plaats van verwerking | st st | 140,00 F | 140,00 L |
| 585130 | 831606 |6.2.1 | Leveren gebogen trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm R = 0,50 uitw. Werkende lengte 0.785 m Leveren op plaats van verwerking | st st | 30,00 F | 30,00 L |
| 585140 | 831606 |2.2.1 | Leveren gebogen trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 200 mm R = 0,50 uitw. Werkende lengte 0.785 m Leveren op plaats van verwerking | st st | 30,00 F | 30,00 L |
| 5852 | | | <u>Opsluitbanden</u> | | | |
| 585210 | 831608 |3.1.1 | Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 200 mm recht Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking | st st | 150,00 F | 150,00 L |
| 585220 | 831608 |4.1.1 | Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 80 x 200 mm recht Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking | st st | 150,00 F | 150,00 L |
| 585230 | 831608 |5.1.1 | Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm recht Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking | st st | 150,00 F | 150,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 6 | | | Elementenverharding | | | |
| | | | Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn | | | |
| 601 | | | Opbreken en afvoeren tot 10 m2 | | | |
| 6010 | | | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| 601010 | 831702 | | Opbreken betonstraatstenen. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikformaat of keiformaat, dikte 80 mm | | | |
| | | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 6011 | | | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| 601110 | 831701 | | Opbreken straatbaksteen. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatbakstenen standaard waalformaat, dikformaat en keiformaat, dikte 80 mm | | | |
| | | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 6012 | | | <u>Betontegels</u> | | | |
| 601210 | 831703 | | Opbreken betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Betontegels 200 x 200 x 45 mm | | | |
| | | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 601220 | 831703 | | Opbreken betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .6. | Betontegels 200 x 200 x 60 mm | | | |
| | | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 601230 | 831703 | | Opbreken betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Betontegels 300 x 300 x 45 mm | | | |
| | | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 601240 | 831703 | 9.3.3 | Opbreken betontegels. Totale breedte variabel Betontegels 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 140,00 | F |
| 602 | | | Opbreken en afvoeren > 10 m2 | | | |
| 6020 | | | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| 602010 | 831702 | 9.9.3 | Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte variabel Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikformaat of keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 540,00 | F |
| 6021 | | | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| 602110 | 831701 | 9.9.3 | Opbreken straatbaksteen. Totale breedte variabel Straatbaksteen standaard waalformaat, dikformaat of keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 540,00 | F |
| 6022 | | | <u>Betontegels</u> | | | |
| 602210 | 831703 | 9.6.3 | Opbreken betontegels. Totale breedte variabel Betontegels 200 x 200 x 45 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 260,00 | F |
| 602220 | 831703 | 9.6.3 | Opbreken betontegels. Totale breedte variabel Betontegels 200 x 200 x 60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m2 | 260,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 602230 | 831703 | . | . | . | . | Opbreken betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | . | . | . | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | . | . | . | Betontegels 300 x 300 x 45 mm | | | |
| | | . | . | . | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | . | . | . | . | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | . | . | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | . | . | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | . | . | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | . | . | . | | | | |
| 602240 | 831703 | . | . | . | . | Opbreken betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | . | . | . | Totale breedte variabel | | | |
| | | .3. | . | . | . | Betontegels 300 x 300 x 60 mm | | | |
| | | . | . | . | .3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op | | | |
| | | . | . | . | . | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | . | . | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | . | . | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | . | . | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | . | . | . | | | | |
| 603 | | . | . | . | . | Herstraten tot 10 m2 | | | |
| | | . | . | . | . | Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | . | . | . | per eenheid begrepen te zijn | | | |
| | | . | . | . | . | | | | |
| 6030 | | . | . | . | . | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| | | . | . | . | . | Bij het herstraten van betonstraatstenen dient | | | |
| | | . | . | . | . | het bij te leveren zand uit brekerzand te | | | |
| | | . | . | . | . | bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen | | | |
| | | . | . | . | . | begrepen te zijn. | | | |
| | | . | . | . | . | | | | |
| 603010 | 831402 | . | . | . | . | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 140,00 | F |
| | | . | . | . | . | Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf | | | |
| | | . | . | . | . | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | . | . | . | . | straatwand | | | |
| | | . | . | . | . | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | . | . | . | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | . | . | . | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | . | . | . | bepalen | | | |
| | | .9. | . | . | . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | . | . | . | . | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | . | . | . | . | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | . | . | . | . | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | . | . | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | . | . | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | . | . | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | . | . | . | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | . | . | . | . | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | | | |
| | | . | . | . | . | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | .1. | . | . | . | Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten | | | |
| | | .3. | . | . | . | Betonstraatstenen: standaard keiformaat | | | |
| | | .5 | . | . | . | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| | | . | . | . | . | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 603020 | 831402 | | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 140,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betonstraatstenen df | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand. | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320 | | | |
| | | | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten | | | |
| | |2. . | Betonstraatstenen: standaard dikformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 603030 | 831402 | | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 140,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330 | | | |
| | | | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten | | | |
| | |1. . | Betonstraatstenen: standaard waalformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 6031 | | | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| | | | Bij het herstraten van straatbakstenen dient het | | | |
| | | | bij te leveren zand uit brekerzand te bestaan. De | | | |
| | | | kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te | | | |
| | | | zijn. | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--------|
| | | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 603110 | 831401 | | Herstraten straatbakstenen. Betreft: herstraten van straatbakstenen kf inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzaad Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten 9. Totale breedte is variabel .9. Straatverband in nader overleg met de directie te bepalen .9. Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 Dikte straatbakstenen 80 mm 3. Straatbaksteen: standaard keiformaat 5. Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m2 | 140,00 | F | |
| 603120 | 831401 | | Herstraten straatbakstenen. Betreft: herstraten van straatbakstenen df inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzaad. Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten 9. Totale breedte is variabel .9. Straatverband in nader overleg met de directie te bepalen .9. Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 Dikte straatbakstenen 80 mm 2. Straatbaksteen: standaard dikformaat 5. Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m2 | 140,00 | F | 0,42 L |
| 603130 | 831401 | | Herstraten straatbakstenen. Betreft: herstraten van straatbakstenen wf inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzaad. Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten 9. Totale breedte is variabel .9. Straatverband in nader overleg met de directie te bepalen .9. Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- verlies leveren volgens bestekspostnr. 605430 Dikte straatbakstenen 80 mm 1. Straatbaksteen: standaard waalformaat 5. Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m2 | 140,00 | F | 0,42 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 6032 | | | Betontegels | | | |
| | | | Bij het herstraten van betontegels dient het bij | | | |
| | | | te leveren zand uit straatzand te bestaan. De | | | |
| | | | kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te | | | |
| | | | zijn. | | | |
| 603210 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 140,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad. | | | |
| | | | Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .1. . . . | Onbruikbare betontegels vervoeren aar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten | | | |
| | | | gevolge van breuk- verlies leveren volgens | | | |
| | | | bestekspostnrs. 605110 en 605120 | | | |
| | |1. | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels | | | |
| | | | Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | | Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te | | | |
| | | | worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag | | | |
| | | | vergunde eindverwerkingsinrichting | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzaad | m3 | | 0,42 L |
| 603220 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 140,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad | | | |
| | | | Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .1. . . . | Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies leveren volgens | | | |
| | | | bestekspostnrs. 605210 t/m 605240 | | | |
| | |3. | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzaad | m3 | | 0,42 L |
| 603230 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 140,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 200x200x45mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad. | | | |
| | | | Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .1. . . . | Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies leveren volgens | | | |
| | | | bestekspostnrs. 605130 en 605140 | | | |
| | |6. | Betontegels 200 x 200 x 45 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzaad | m3 | | 0,42 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 603240 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 200x200x60mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand. | | | |
| | | | Betontegels ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .1. | Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op | | | |
| | | | basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn. Tekortkomende betontegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies leveren volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 605250 en 605260 | | | |
| | |6. | Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatwand | m3 | | 0,42 L |
| 603270 | 830301 | | Zagen van bestrating. | m | 140,00 | F |
| | | .2.1. . . . | Zaagdiepte gemiddeld 45 mm | | | |
| | | | tot ten hoogste 80 mm | | | |
| 604 | | | Herstraten > 10 m2 | | | |
| 6040 | | | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| | | | Bij het herstraten van betonstraatstenen dient | | | |
| | | | het bij te leveren zand uit brekerzand te | | | |
| | | | bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| 604010 | 831402 | | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310 | | | |
| | | | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | . . .1. . . . | Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten | | | |
| | |3. . . | Betonstraatstenen: standaard keifmaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 604020 | 831402 | | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betonstraatstenen df | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel. | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen. | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320 | | | |
| | | | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten | | | |
| | |2. . | Betonstraatstenen: standaard dikformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 604030 | 831402 | | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | | Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad. | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330 | | | |
| | | | Dikte betonstraatstenen 80 mm | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten | | | |
| | |1. . | Betonstraatstenen: standaard waalformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 6041 | | | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| | | | Bij het herstraten van straatbakstenen dient het | | | |
| | | | bij te leveren zand uit brekerzand te bestaan. De | | | |
| | | | kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te | | | |
| | | | zijn | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 604110 | 831401 | . | Herstraten straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Betreft: herstraten van straatbakstenen kf | | | |
| | | . | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | . | straatzaad | | | |
| | | . | Stenen ondoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | . | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | . | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | . | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | . | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605410 | | | |
| | | . | Dikte straatbakstenen 80 mm | | | |
| | |3. | Straatbaksteen: standaard keiformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 604120 | 831401 | . | Herstraten straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Betreft: herstraten van straatbakstenen df | | | |
| | | . | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | . | straatzaad | | | |
| | | . | Stenen ondoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | . | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | . | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | . | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | . | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605420 | | | |
| | | . | Dikte straatbakstenen 80 mm | | | |
| | |2. | Straatbaksteen: standaard dikformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 604130 | 831401 | . | Herstraten straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Betreft: herstraten van straatbakstenen wf | | | |
| | | . | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | . | straatzaad | | | |
| | | . | Stenen ondoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten | | | |
| | | . | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | . | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | . | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | . | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | . | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | . | begrepen te zijn | | | |
| | | . | Tekort komende materialen ten gevolge van breuk- | | | |
| | | . | verlies leveren volgens bestekspostnr. 605430 | | | |
| | | . | Dikte straatbakstenen 80 mm | | | |
| | |1. | Straatbaksteen: standaard waalformaat | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 6042 | | | Betontegels | | | |
| | | | Bij het herstraten van betontegels dient het bij | | | |
| | | | te leveren zand uit straatzand te bestaan. De | | | |
| | | | kosten dienen in de eenheidsprijzen begrepen te | | | |
| | | | zijn | | | |
| 604210 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 300x300x45mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekortkomende betontegels ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. | | | |
| | | | 605110 en 605120 | | | |
| | |1. | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzaad | m3 | | 0,78 L |
| 604220 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 300x300x60mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatzaad | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .9. . . . | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekortkomende betontegels ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. | | | |
| | | | 605110 en 605120 | | | |
| | |3. | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzaad | m3 | | 0,78 L |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 604230 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 200x200x45mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekortkomende betontegels ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. | | | |
| | | | 605130 en 605140 | | | |
| | |6. | Betontegels 200 x 200 x 45 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatwand | m3 | | 0,78 L |
| 604240 | 831403 | | Herstraten betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Betreft: herstraten van betontegels 200x200x60mm | | | |
| | | | inclusief eventuele afvoer en afwerking van | | | |
| | | | straatwand | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | 9. | Totale breedte is variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | . .9. | Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken tegels ten | | | |
| | | | gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en | | | |
| | | | specieresten dienen te worden vervoerd naar een | | | |
| | | | op basis van de Wet Milieubeheer vergunde | | | |
| | | | bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- | | | |
| | | | inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs | | | |
| | | | begrepen te zijn | | | |
| | | | Tekortkomende betontegels ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens bestekspostnrs. | | | |
| | | | 605250 en 605260 | | | |
| | |6. | Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief | | | |
| | | | pastegels | | | |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatwand | m3 | | 0,78 L |
| 604270 | 830301 | | Zagen van bestrating. | m | 260,00 | F |
| | | .2.1. . . . | Zaagdiepte gemiddeld 45 mm | | | |
| | | | tot ten hoogste 80 mm | | | |
| 604280 | 314599 | | Herstraten inritten. | m2 | 260,00 | F |
| | | | Situering: t.p.v. particuliere inritten welke aan | | | |
| | | | wegvakonderdelen liggen waar onderhoud plaats | | | |
| | | | vindt en op aanwijzing van de directie | | | |
| | | | Totale breedte: variabel | | | |
| | | | Maximale diepte vanuit achterkant voetpad: 1.00 m | | | |
| | | | Materiaal: betontegels, betonstraatstenen, | | | |
| | | | straatbakstenen en sierbestrating | | | |
| | | | Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten | | | |
| | | | Tekort komende materialen ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens de bestekspostnrs. | | | |
| | | | 605110 t/m 605330 | | | |
| | | | Intrillen na afstrooien en invegen met straatwand | m3 | | 0,78 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 604290 | 830301 | | Zagen van bestrating. | m | 260,00 | F |
| | | | Betreft bestrating conform bestekspostnr. 604280 | | | |
| | | .2.1. . . | Zaagdiepte gemiddeld 45 mm | | | |
| | | | tot ten hoogste 80 mm | | | |
| 6043 | | | <u>Natuursteen / sierbestrating</u> | | | |
| | | | | | | |
| 604310 | 831408 | | Herstraten sierbestrating. | m2 | 140,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Kinderkoppen ontdoen van vuil en/of specieresten. | | | |
| | | | Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te | | | |
| | | | worden vervoerd naar een op basis van de Wet | | | |
| | | | Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- | | | |
| | | | of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten | | | |
| | | | dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | | | Totale breedte: variabel | | | |
| | | | Conform bestaand verband herstraten | | | |
| | | .1. . . . | Natuursteen kinderkoppen | | | |
| | | | Afmetingen: 100x100x100 mm | | | |
| | |1. | Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren | | | |
| | | | Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens de bestekspostnr. | | | |
| | | | 605510 | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met | m3 | | 0,84 |
| | | | gestabiliseerd zand | | | L |
| 604320 | 831408 | | Herstraten sierbestrating. | m2 | 140,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing van directie | | | |
| | | | Greskeien ontdoen van vuil en/of specieresten. | | | |
| | | | Vrijgekomen vuil en/of specieresten dienen te | | | |
| | | | worden vervoerd naar een op basis van de Wet | | | |
| | | | Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- | | | |
| | | | of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten | | | |
| | | | dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| | | | Totale breedte: variabel | | | |
| | | | Conform bestaand verband herstraten | | | |
| | | .1. . . . | Natuursteen greskeien | | | |
| | | | Afmetingen: 200x200x100mm | | | |
| | |1. | Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n | | | |
| | | | Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van | | | |
| | | | breukverlies leveren volgens de bestekspostnr. | | | |
| | | | 605520 | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met | m3 | | 0,84 |
| | | | gestabiliseerd zand | | | L |
| 604330 | 830301 | | Zagen van bestrating. | m | 140,00 | F |
| | | | Betreft bestrating conform bestekspostnrs. 604310 | | | |
| | | | en 604320 | | | |
| | | .2.2. . . | Zaagdiepte gemiddeld 100 mm | | | |
| | | | tot ten hoogste 150 mm | | | |
| 6044 | | | <u>Aanbrengen voegvulling sierbestrating</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 604410 | 831199 | | Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. Betreft voegvulling sierbestrating / natuursteenbestrating Voegvulling: NDE spezialvergussmörtel V1/10 Fabrikant: NDE GmbH o.g. Hoeveelheid 15 kg/m2 Breedte: variabel Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele voeghoogte vullen met voegmortel Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen met voegmortel Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier, kleur in overleg met directie Inclusief toepassen verkeersmaatregelen (afzetting / bebording) Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Verkeersmaatregelen handhaven gedurende uithardingstijd voegmiddel | m2 | 280,00 | F |
| 604420 | 831199 | | Aanbrengen flexibele voegvulling. Situering: op aangeven van directie Betreft: flexibele voegvulling als dilatatie Voegvulling: flexibele voegvulling h.o.h. maximaal 6 m Met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en bitumenstrip Hoeveelheid 1 kg/m Breedte voeg 6-10 mm, lengte voeg variabel Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele voeghoogte vullen met strip en mortel Verdichten met voegverdichtingsmachine Eventueel voegen navullen Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.) reinigen met sponsmachine Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier, kleur in overleg met directie Inclusief toepassen verkeersmaatregelen (afzetting / bebording) Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Verkeersmaatregelen handhaven gedurende uithardingstijd voegmiddel | m kg | 200,00 | F |
| 605 | | | LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING | | | |
| 6051 | | | <u>Leveren betontegels 45 mm</u> | | | |
| 605110 | 831604 | | Leveren betontegels. Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 45 kleur grijs 1 Leveren op plaats van verwerking | st st | 1.200,00 | F |
| 605120 | 831604 | | Leveren betontegels. Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs 1 Leveren op plaats van verwerking | st st | 1.200,00 | F |
| | | | | | | 200,00 L |
| | | | | | | 1.200,00 L |
| | | | | | | 1.200,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 605130 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 6. . . . | Betontegels 200 x 200 x 45 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605140 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 6. . . . | Betontegels 100 x 200 x 45 mm, breuklastklasse | st | | 1.200,00 L |
| | | | (NEN-EN 1339) | | | |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | . 6. . . . | Betontegels 100 x 200 x 45 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | Kleur: grijs. | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 6052 | | | <u>Leveren betontegels 60 mm</u> | | | |
| 605210 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 3. . . . | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse | st | | 1.200,00 L |
| | | | (NEN-EN 1339) | | | |
| | | | ten minste 70 | | | |
| | | | kleur grijs | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605220 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 3. . . . | Betontegels 150 x 300 x 60 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | kleur grijs | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605230 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 3. . . . | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse | st | | 1.200,00 L |
| | | | (NEN-EN 1339) | | | |
| | | | ten minste 80 | | | |
| | | | kleur antraciet | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605240 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 3. . . . | Betontegels 150 x 300 x 60 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | kleur antraciet | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605250 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 6. . . . | Betontegels 200 x 200 x 60 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605260 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 1.200,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | . 6. . . . | Betontegels 10 x 200 x 60 mm | st | | 1.200,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 605290 | 831604 | | Leveren betontegels. | st | 300,00 | F |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | | .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm | st | | 300,00 L |
| | | | Zonder vellingkant | | | |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | | .1. Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 6053 | | | <u>Leveren betonstraatstenen</u> | | | |
| | | | | | | |
| 605310 | 831603 | | Leveren betonstraatstenen. | st | 2.400,00 | F |
| | | | Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-certificaat met keurmerk | | | |
| | | | .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat - | st | | 2.400,00 L |
| | | | Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, | | | |
| | | | uitgangspunt heide | | | |
| | | | - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | | .3. Dikte 80 mm | | | |
| | | | .1. Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605320 | 831603 | | Leveren betonstraatstenen. | st | 2.400,00 | F |
| | | | Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-certificaat met keurmerk | | | |
| | | | .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat - | st | | 2.400,00 L |
| | | | Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, | | | |
| | | | uitgangspunt heide | | | |
| | | | - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | | .3. Dikte 80 mm | | | |
| | | | .1. Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 605330 | 831603 | | Leveren betonstraatstenen. | st | 2.400,00 | F |
| | | | Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-certificaat met keurmerk | | | |
| | | | .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat - | st | | 2.400,00 L |
| | | | Kleurecht: gelijk aan aanliggende bestrating, | | | |
| | | | uitgangspunt heide | | | |
| | | | - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | | .3. Dikte 80 mm | | | |
| | | | .1. Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 6054 | | | <u>Leveren straatbakstenen</u> | | | |
| | | | | | | |
| 605410 | 831602 | | Leveren straatbakstenen. | st | 2.400,00 | F |
| | | | .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak | st | | 2.400,00 L |
| | | | voorzien van vellingkant | | | |
| | | | - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, | | | |
| | | | uitgangspunt: rood | | | |
| | | | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | | .1. Leveren op plaats van verwerking | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|-------|---|
| | | | | | | | | | |
| 605420 | 831602 |2. .1 | Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden Leveren op plaats van verwerking | st st | 2.400,00 | F | 2.400,00 | L | |
| 605430 | 831602 |1. .1 | Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant - Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: rood - Kwaliteit: klasse A 4-12 Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden Leveren op plaats van verwerking | st st | 2.400,00 | F | 2.400,00 | L | |
| 6055 | | | <u>Leveren natuursteenkeien</u> | | | | | | |
| 605510 | 314899 | . | Leveren natuursteenkeien. 100x100x100 mm. Betreft: natuursteenkeien, kinderkoppen afm. ca. 100x100x100 mm Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden Leveren op plaats van verwerking | st st | 600,00 | F | 600,00 | L | |
| 605520 | 314899 | . | Leveren natuursteenkeien. 200x200x100 mm. Betreft: natuursteenkeien afm. ca. 200x200x100 mm Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen dienen ter accordering aan de directie overlegd te worden Leveren op plaats van verwerking | st st | 600,00 | F | 600,00 | L | |
| 606 | | | Vorbereidende werkzaamheden straatwerk | | | | | | |
| 6060 | | | <u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u> | | | | | | |
| 606010 | 831101 | .1.1. . . . | Aanbrengen straatlaag. Situering: onder aan te brengen elementenverhardingen en indien nodig onder te herstraten elementenverhardingen Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Op het zandbed Straatzand | m2 m3 | 1.748,00 | F | | 87,40 | L |
| 606020 | 831101 | .1.1. | Aanbrengen straatlaag. Situering: onder aan te brengen elementenverhardingen (straatbakstenen) en indien nodig onder te herstraten elementenverhardingen (straatbakstenen) Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Op het zandbed Straatzand | m2 m3 | 1.200,00 | F | | 60,00 | L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 606030 | 831101 | . | Aanbrengen straatlaag. | m2 | 240,00 F | |
| | | . | Situering: onder aan te brengen | | | |
| | | . | elementenverhardingen (natuursteen) en indien | | | |
| | | . | nodig onder te herstraten elementenverhardingen | | | |
| | | . | (natuursteen) | | | |
| | | . | Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en | | | |
| | | . | ten hoogste 70 mm | | | |
| | | .1. | Op het zandbed | | | |
| | | .9. | Splitbeton | m3 | | 12,00 L |
| | | . | Steenslag 3/7 of 4/8 met 50-100 kg Portlandcement | | | |
| | | . | (CEM I 32,5R) per m3 | | | |
| | | . | Splitbeton aardvochtig verwerken | | | |
| | | . | Mengen op plaats van verwerking d.m.v. | | | |
| | | . | dwangmenger of in installatie | | | |
| 607 | | . | | | | |
| | | . | Leveren en aanbrengen tot 10 m2 | | | |
| 6070 | | . | | | | |
| | | . | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| 607010 | 831112 | . | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 140,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .1. | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | | .4. | Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 | st | | 6.160,00 L |
| | | . | mm | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 607020 | 831112 | . | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 140,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .1. | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | | .2. | Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 | st | | 9.800,00 L |
| | | . | mm | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 607030 | 831112 | . | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 140,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .1. | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | | .1. | Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 | st | | 14.000,00 L |
| | | . | mm | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 6071 | | . | | | | |
| | | . | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| | | . | | | | |
| | | . | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 607110 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 140,00 | F |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 3. | Straatbaksteen:Formaat: keiformaat | st | | 7.000,00 L |
| | | . | - Gerekend met 50 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant met vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,42 L |
| 607120 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 140,00 | F |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 3. | Straatbaksteen:Formaat: dikformaat | st | | 10.500,00 L |
| | | . | - Gerekend met 75 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant met vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,42 L |
| 607130 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 140,00 | F |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 1. | Straatbaksteen: Formaat: waalformaat | st | | 15.400,00 L |
| | | . | - Gerekend met 110 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,42 L |
| 6072 | | . | <u>Betontegels</u> | | | |
| 607210 | 831113 | . | Aanbrengen betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .1. | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse | st | | 1.470,00 L |
| | | . | (NEN-EN 1339) 45 | | | |
| | | . | Kleur: grijs | | | |
| | | .1. | Betontegels 150 x 300 x 45 mmKleur: grijs | st | | 280,00 L |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| 607220 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. | m2 | 140,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .1. | In halfsteensverband | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .3. | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 | st | | 1.470,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .3. | Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs | st | | 280,00 L |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,42 L |
| 6075 | | | <u>Grasbetontegels</u> | | | |
| 607510 | 314399 | | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 mm dik, 0,4 m breed in lengterichting parallel aan de rijbaan | m | 100,00 | F |
| | | | - zagen asfaltverharding; | | | |
| | | | - opbreken asfaltverharding; | | | |
| | | | - grond ontgraven uit cunet; | | | |
| | | | - grond afvoeren; | | | |
| | | | - aanbrengen funderingslaag; | | | |
| | | | - aanbrengen straatlaag; | | | |
| | | | - aanbrengen grasbetontegels; | | | |
| | | | - verwerken grond in grasbetontegels. | | | |
| 607511 | 810501 | | Zagen van bitumineuze verharding. | m | | 100,00 I |
| | | 1. | Asfaltverharding | | | |
| | | .2.3. | Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm | | | |
| 607512 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding gezaagd volgens bpn. 607511 | m2 | | 10,00 I |
| | | | Gerekend met een breedte van 0,1 m | | | |
| | | | Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te ontgraven grond | | | |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 1. | Totale breedte kleiner dan 1,50 m | | | |
| | | .3. | Dikte gemiddeld 0,15 m | | | |
| | | .2. | Op een niet gebonden funderingslaag | | | |
| | | .1. | Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m | | | |
| | | .1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn | | | |
| 607513 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels | m3 | | 24,00 I |
| | | | Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr. 607514 | | | |
| | | | Grond apart ontgraven en gescheiden houden van op te breken asfalt | | | |
| | | | Grondsoort: Gemengde grond / puin | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving | | | |
| | | .1. | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m | | | |
| | | .1. | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m | | | |
| | | .1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 607514 | 220201 | | Grond vervoeren. Betreft: grond/puin vrijgekomen volgens bpn. 607513 Grondsoort: gemengde grond / puin Uitgangspunt: klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 9. Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m3 | | 24,00 I |
| 607515 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,54. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 6075131 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | | 60,00 I |
| | | | | ton | | 22,20 L |
| 607516 | 831101 | | Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr. 6075159. Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m2 | | 40,00 I |
| | | | | m3 | | 2,00 L |
| 607517 | 314599 | | Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. Betreft: aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen als kantopsluiting asfaltverharding Grasbetonstenen met profiel Afmeting ca: 400x600x100 mm | m | | 100,00 I |
| | | | | st | | 167,00 L |
| 607518 | 220301 | | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed Grondsoort: teelaarde Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling 1. Hoogte 0,12 m .1. Zonder overhoogte1. Kruinbreedte 0,40 m | m3 | | 0,50 I |
| | | | | m3 | | 0,02 L |
| 607520 | 314399 | | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 mm dik, 0,6 m breed in lengterichting parallel aan de rijbaan - zagen asfaltverharding; - opbreken asfaltverharding; - grond ontgraven uit cunet; - grond afvoeren; - aanbrengen funderingslaag; - aanbrengen straatlaag; - aanbrengen grasbetontegels; - verwerken grond in grasbetontegels. | m | 100,00 F | |
| 607521 | 810501 | | Zagen van bitumineuze verharding. 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm | m | | 100,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 607522 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding gezaagd volgens bpn. 607521 Gerekend met een breedte van 0,1 m Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te ontgraven grond Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn | m2 | | 10,00 I |
| 607523 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr. 607524 Grondsoort: gemengde grond/puin Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | 32,00 I |
| 607524 | 220201 | | Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 607523 Grondsoort: gemengde grond / puin Uitgangspunt: klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 9. Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m3 | | 32,00 I |
| 607525 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .4. Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 607523 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | | 80,00 I |
| | | | | ton | | 29,60 L |
| 607526 | 831101 | | Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .4. Op een ondergrond, die is voorbereid volgens 607525 .9. Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m2 | | 60,00 I |
| | | | | m3 | | 3,00 L |
| 607527 | 314599 | | Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. Betreft: aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen als kantopsluiting asfaltverharding Grasbetonstenen met profiel Afmeting ca: 400x600x100 mm. | m | | 100,00 I |
| | | | | st | | 250,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 607528 | 220301 | | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. | m3 | | 0,70 I |
| | | | Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels | | | |
| | | | vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed | | | |
| | | | Grondsoort: teelaarde | m3 | | 0,70 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van aanvulling | | | |
| | | 1. | Hoogte 0,10 m | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| | | . .1. . . . | Kruinbreedte 0,60 m | | | |
| 607530 | 314399 | | Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. | m2 | 50,00 F | |
| | | | Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 | | | |
| | | | mm dik, tot 4 m breed met als uitgangspunt | | | |
| | | | breedte in gehele tegels | | | |
| | | | - grond ontgraven uit cunet; | | | |
| | | | - grond afvoeren; | | | |
| | | | - aanbrengen funderingslaag; | | | |
| | | | - aanbrengen straatlaag; | | | |
| | | | - aanbrengen grasbetontegels; | | | |
| | | | - verwerken grond in grasbetontegels. | | | |
| 607533 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. | m3 | | 20,00 I |
| | | | Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering | | | |
| | | | grasbetontegels | | | |
| | | | Overblijvende grond afvoeren conform | | | |
| | | | bestekspostnr. 607534 | | | |
| | | | Grondsoort: gemengde grond/puin | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van ontgraving | | | |
| | | .1. | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m | | | |
| | | . .9. . . . | Ontgravingsbreedte op bodem variabel | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 607534 | 220201 | | Grond vervoeren. | m3 | | 20,00 I |
| | | | Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 607533 | | | |
| | | | Grondsoort: gemengde grond / puin | | | |
| | | | Uitgangspunt: klasse Industrie | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van ontgraving | | | |
| | | 9. | Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van | | | |
| | | | de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, | | | |
| | | | verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. | | | |
| | | | Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te | | | |
| | | | zijn | | | |
| 607535 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden | m2 | | 50,00 I |
| | | | steenmengsel. | | | |
| | | 9. | Breedte kleiner dan of gelijk aan 4,00 m, | | | |
| | | | laagdikte 0,20 m | | | |
| | | .7. | Menggranulaat | ton | | 18,50 L |
| | | . .2. . . . | Sortering 0/31,5 | | | |
| | |4. | Op een ondergrond, die is voorberekt volgens | | | |
| | | | bestekspostnr(s). 607533 | | | |
| | |1 | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | |
| 607536 | 831101 | | Aanbrengen straatlaag. | m2 | | 50,00 I |
| | | | Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en | | | |
| | | | ten hoogste 60 mm | | | |
| | | .4. | Op een ondergrond, die is voorberekt volgens | | | |
| | | | 607535 | | | |
| | | . .9. . . . | Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m3 | | 2,50 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 607537 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. | m2 | | 50,00 I |
| | | | Betontegels te leveren onder | | | |
| | | | KOMO-productcertificaat met keurmerk | | | |
| | | .5. | In blokverband | | | |
| | | . .1. . . . | Op straatlaag | | | |
| | | . . .9. . . | Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm met profiel | st | | 209,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| 607538 | 220301 | | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. | m3 | | 0,50 I |
| | | | Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels | | | |
| | | | vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed | | | |
| | | | Grondsoort: teelaarde | m3 | | 0,50 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van aanvulling | | | |
| | | 1. | Hoogte 0,10 m | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| 608 | | | Leveren en aanbrengen > 10 m2 | | | |
| 6080 | | | <u>Betonstraatstenen</u> | | | |
| 608010 | 831112 | | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen. | | | |
| | | . .1. . . . | Op straatlaag | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | |4. . | Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 | st | | 11.440,00 L |
| | | | mm | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 608020 | 831112 | | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen. | | | |
| | | . .1. . . . | Op straatlaag | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | |2. . | Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte80 | st | | 18.200,00 L |
| | | | mm | | | |
| | | | Kleur: grijs | st | | 18.200,00 L |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 608030 | 831112 | | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | | directie overlegd te worden | | | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | | bepalen. | | | |
| | | . .1. . . . | Op straatlaag | | | |
| | | . . .1. . . | Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen | | | |
| | |1. . | Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte80 | st | | 26.000,00 L |
| | | | mm | | | |
| | | | - Gerekend met 110 st/m2 | | | |
| | | | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | |5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 6081 | | | <u>Straatbakstenen</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 608110 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 3. | Straatbaksteen:Formaat: keiformaat | st | | 13.000,00 L |
| | | . | - Gerekend met 50 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant met vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 608120 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 3. | Straatbaksteen:Formaat: dikformaat | st | | 19.500,00 L |
| | | . | - Gerekend met 75 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant met vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 608130 | 831111 | . | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 260,00 F | |
| | | . | Monsterstenen dienen ter accordering aan de | | | |
| | | . | directie overlegd te worden | | | |
| | | 1. | Straatbaksteen: Formaat: waalformaat | st | | 28.600,00 L |
| | | . | - Gerekend met 110 st/m2 | | | |
| | | . | - Kleur: rood-bruin | | | |
| | | . | - Kwaliteit: klasse A 4-12 | | | |
| | | . | zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen | | | |
| | | . | zonder afstandhouders | | | |
| | | .9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | Straatverband in nader overleg met de directie te | | | |
| | | . | bepalen. | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 1/3 | m3 | | 0,78 L |
| 6082 | | . | <u>Betontegels</u> | | | |
| 608210 | 831113 | . | Aanbrengen betontegels. | m2 | 260,00 F | |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | In halfsteensverband (kortverband) | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .1. | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse | st | | 2.730,00 L |
| | | . | (NEN-EN 1339) 45 | | | |
| | | . | Kleur: grijs | | | |
| | | .1. | Betontegels 150 x 300 x 45 mm | st | | 520,00 L |
| | | . | Kleur: grijs | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand | m3 | | 0,78 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 608220 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | In halfsteensverband (kortverband) | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .3. | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 | st | | 2.730,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .3. | Betontegels 150 x 300 x 60 mm | st | | 520,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand | m3 | | 0,78 L |
| 608230 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | In halfsteensverband (kortverband) | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .6. | Betontegels 200 x 200 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) | st | | 5.720,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .6. | Betontegels 100 x 200 x 45 mm | st | | 1.560,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 608240 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. | m2 | 260,00 | F |
| | | 9. | Totale breedte variabel | | | |
| | | .9. | In halfsteensverband (kortverband) | | | |
| | | .1. | Op straatlaag | | | |
| | | .6. | Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) | st | | 5.720,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .6. | Betontegels 100 x 200 x 60 mm | st | | 1.560,00 L |
| | | | Kleur: grijs | | | |
| | | .5 | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | 0,78 L |
| 6085 | | | <u>Grasbetontegels</u> | | | |
| 608510 | 314399 | | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 mm dik, 0,4 m breed in lengterichting parallel aan de rijbaan | m | 300,00 | F |
| | | | - zagen asfaltverharding; | | | |
| | | | - opbreken asfaltverharding; | | | |
| | | | - grond ontgraven uit cunet; | | | |
| | | | - grond afvoeren; | | | |
| | | | - aanbrengen funderingslaag; | | | |
| | | | - aanbrengen straatlaag; | | | |
| | | | - aanbrengen grasbetontegels; | | | |
| | | | - verwerken grond in grasbetontegels. | | | |
| 608511 | 810501 | | Zagen van bitumineuze verharding. | m | | 300,00 I |
| | | 1. | Asfaltverharding | | | |
| | | .2.3. | Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 608512 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding gezaagd volgens bpn. 608511 Gerekend met een breedte van 0,1 m Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te ontgraven grond Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag . . .1. . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs per eenheid begrepen te zijn | m2 | | 30,00 I |
| 608513 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr. 608514 Grond apart ontgraven en gescheiden houden van op te breken asfalt Grondsoort: Gemengde grond / puin Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m . . .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | 72,00 I |
| 608514 | 220201 | | Grond vervoeren. Betreft: grond/puin vrijgekomen volgens bpn. 608513 Grondsoort: gemengde grond / puin Uitgangspunt: klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 9. Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m3 | | 72,00 I |
| 608515 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 . . .4. . . Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 6085131 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | | 180,00 I |
| | | | | ton | | 66,60 L |
| 608516 | 831101 | | Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .4. Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr. 608515 . . .9. . . Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m2 | | 120,00 I |
| | | | | m3 | | 6,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 608517 | 314599 | | Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. | m | | 300,00 I |
| | | | Betreft: aanbrengen kantopsluiting van | | | |
| | | | grasbetonstenen als kantopsluiting | | | |
| | | | asfaltverharding | | | |
| | | | Grasbetonstenen met profiel | st | | 500,00 L |
| | | | Afmeting ca: 400x600x100 mm | | | |
| 608518 | 220301 | | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. | m3 | | 1,30 I |
| | | | Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels | | | |
| | | | vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed | | | |
| | | | Grondsoort: teelaarde | m3 | | 0,05 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van aanvulling | | | |
| | | 1. | Hoogte 0,12 m | | | |
| | | . 1. . . . | Zonder overhoogte | | | |
| | | . . 1. . . | Kruinbreedte 0,40 m | | | |
| 608520 | 314399 | | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. | m | 300,00 F | |
| | | | Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 | | | |
| | | | mm dik, 0,6 m breed in lengterichting parallel | | | |
| | | | aan de rijbaan | | | |
| | | | - zagen asfaltverharding; | | | |
| | | | - opbreken asfaltverharding; | | | |
| | | | - grond ontgraven uit cunet; | | | |
| | | | - grond afvoeren; | | | |
| | | | - aanbrengen funderingslaag; | | | |
| | | | - aanbrengen straatlaag; | | | |
| | | | - aanbrengen grasbetontegels; | | | |
| | | | - verwerken grond in grasbetontegels. | | | |
| 608521 | 810501 | | Zagen van bitumineuze verharding. | m | | 300,00 I |
| | | 1. | Asfaltverharding | | | |
| | | . 2. 3. . . | Zaagdiepte gemiddeld 150 mm | | | |
| | | | tot ten hoogste 200 mm | | | |
| 608522 | 810302 | | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. | m2 | | 30,00 I |
| | | | Betreft: opbreken van kantstrook asfaltverharding | | | |
| | | | gezaagd volgens bpn. 608521 | | | |
| | | | Gerekend met een breedte van 0,1 m | | | |
| | | | Asfalt apart opbreken en gescheiden houden van te | | | |
| | | | ontgraven grond | | | |
| | | | Teerhoudend asfalt: uitgangspunt teerhoudend | | | |
| | | 1. | Totale breedte kleiner dan 1,50 m | | | |
| | | . 3. . . . | Dikte gemiddeld 0,15 m | | | |
| | | . . 2. . . | Op een niet gebonden funderingslaag | | | |
| | | 1 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een | | | |
| | | | inrichting met een door het bevoegd gezag | | | |
| | | | verleende omgevingsvergunning voor het thermisch | | | |
| | | | verwerken van teerhoudend asfalt | | | |
| | | | Acceptatiekosten verrekenen dienen in de prijs | | | |
| | | | per eenheid begrepen te zijn | | | |
| 608523 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. | m3 | | 96,00 I |
| | | | Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering | | | |
| | | | grasbetontegels | | | |
| | | | Overblijvende grond afvoeren conform | | | |
| | | | bestekspostnr. 608524 | | | |
| | | | Grondsoort: gemengde grond/puin | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van ontgraving | | | |
| | | . 1. . . . | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m | | | |
| | | . . 1. . . | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m | | | |
| | | . . . 1. . | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------|---|-----------------------------------|--------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 |
| 608524 | 220201 | . | . | . | . | . | Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 608523 Grondsoort: gemengde grond / puin Uitgangspunt: klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 9. Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m3 | | | 96,00 | I |
| 608525 | 800201 | . | . | . | . | . | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 608523 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | | | 240,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | | ton | | | 88,80 | L |
| 608526 | 831101 | . | . | . | . | . | Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens 608525 .9. Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m2 | | | 180,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | | m3 | | | 9,00 | L |
| 608527 | 314599 | . | . | . | . | . | Aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen. Betreft: aanbrengen kantopsluiting van grasbetonstenen als kantopsluiting asfaltverharding Grasbetonstenen met profiel Afmeting ca: 400x600x100 mm. | m | | | 300,00 | I |
| | | . | . | . | . | . | | st | | | 750,00 | L |
| 608528 | 220301 | . | . | . | . | . | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed Grondsoort: teelaarde Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling 1. Hoogte 0,10 m .1. Zonder overhoogte .1. Kruinbreedte 0,60 m | m3 | | | 1,90 | I |
| | | . | . | . | . | . | | m3 | | | 1,90 | L |
| 608530 | 314399 | . | . | . | . | . | Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 100 mm dik, tot 4 m breed met als uitgangspunt breedte in gehele tegels - grond ontgraven uit cunet; - grond afvoeren; - aanbrengen funderingslaag; - aanbrengen straatlaag; - aanbrengen grasbetontegels; - verwerken grond in grasbetontegels. | m2 | 100,00 | F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 608533 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. Betreft: grond/puin ontgraven t.b.v. fundering grasbetontegels Overblijvende grond afvoeren conform bestekspostnr. 608534 Grondsoort: gemengde grond/puin Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m3 | | 40,00 I |
| 608534 | 220201 | | Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn. 608533 Grondsoort: gemengde grond / puin Uitgangspunt: klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van ontgraving 9. Vrijgekomen grond afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn | m3 | | 40,00 I |
| 608535 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 9. Breedte kleiner dan of gelijk aan 4,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 608533 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | | 100,00 I |
| 608536 | 831101 | | Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens 608535 .9. Gestabiliseerd zand (min. 200 kg/m cement) | m2 | | 100,00 I |
| 608537 | 831113 | | Aanbrengen betontegels. Betontegels te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk .5. In blokverband .1. Op straatlaag .9. Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm met profiel Kleur: grijs | m2 | | 100,00 I |
| 608538 | 220301 | | Grond verwerken in grasbetontegels en berm. Gerekend met 10 % oppervlakte grasbetontegels vullen plus 0,1 m3/m berm afwerken 1 m breed Grondsoort: teelaarde Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling 1. Hoogte 0,10 m .1. Zonder overhoogte | m3 | | 1,00 I |
| | | | | m3 | | 1,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 7 | | | Grond- en funderingswerkzaamheden | | | |
| 701 | | | Grondwerk | | | |
| 7011 | | | <u>Ontgraven grond</u> | | | |
| 701110 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet | m3 | 80,00 | F |
| | | | Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr. | | | |
| | | | 701810 | | | |
| | | | Grondsoort: grond / zand | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van ontgraving. | | | |
| | | .9. . . . | Ontgravingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40 | | | |
| | | | m | | | |
| | | . .9. . . | Ontgravingsbreedte variërend tussen 0,50 m en | | | |
| | | | 3,00 m | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701150 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. | m3 | 100,00 | F |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Vrijgekomen grond vervoeren volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 701510 en verwerken volgens | | | |
| | | | bestekspostnr. 701220 | | | |
| | | | Grondsoort: gemengde grond | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch | | | |
| | | | profiel van ontgraving | | | |
| | | .1. . . . | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m | | | |
| | | . .9. . . | Ontgravingsbreedte op bodem variabel | | | |
| | | . . .1. . | Taluds 1 : 0 | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701170 | 220101 | | Grond ontgraven uit cunet. | m3 | 100,00 | F |
| | | | Betreft grond/zand/menggranulaat uitkassen langs | | | |
| | | | kantopsluiting t.b.v. nieuwe kantlaag/molgoot | | | |
| | | | Toepassen in overleg met directie | | | |
| | | | Vrijgekomen grond vervoeren volgens | | | |
| | | | bestekspostnrs. 701510 , 701810 of terzijde leggen | | | |
| | | | en verwerken in berm volgens 701220 | | | |
| | | | Grondsoort: gemengde grond / zand / menggranulaat | | | |
| | | | indicatief klasse Industrie | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch | | | |
| | | | profiel van ontgraving | | | |
| | | 4. | Grondsoorten gescheiden ontgraven | | | |
| | | .1. . . . | Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m | | | |
| | | . .1. . . | Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,20 tot | | | |
| | | | 0,50 m | | | |
| | | . . .1. . | Taluds 1 : 0 | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 7012 | | | <u>Verwerken grond</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 701210 | 220301 | | Grond verwerken in berm/cunet | m3 | 80,00 F | |
| | | | Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven. | | | |
| | | | Grondsoort: teelaarde | m3 | | 80,00 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van aanvulling. | | | |
| | | 9. | Aanvullingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40 m | | | |
| | | | | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| | | . .9. . . . | Aanvullingsbreedte variërend tussen 0,50 m en 3,00 m | | | |
| | | | | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701220 | 220301 | | Grond verwerken in berm. | m3 | 50,00 F | |
| | | | Grond ontgraven volgens bestekspostnr. | | | |
| | | | Grondsoort: zwarte grond, vervoerd volgens bestekspostnr. 701520 of | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwerking | | | |
| | | 1. | Hoogte gemiddeld 0,05 m | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| | | . .9. . . . | Verwerking grond in overleg met directie | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701250 | 220399 | | Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. | m3 | 120,00 F | |
| | | | Betreft: het verwerken van teelaarde in bermen. | | | |
| | | | leveren grond; | | | |
| | | | - verwerken grond; | | | |
| | | | - egaliseren grond. | | | |
| 701251 | 220321 | | Leveren grond. | m3 | | 120,00 I |
| | | | Grondsoort: teelaarde | m3 | | 120,00 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling | | | |
| | | . .1. . . . | Leveren op de plaats van verwerking | | | |
| 701252 | 220301 | | Grond verwerken in cunet. | m3 | | 120,00 I |
| | | | Grondsoort: teelaarde | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling | | | |
| | | 9. | Hoogte gemiddeld 100 mm | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| | | . .9. . . . | Bovenoppervlak variabel | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701253 | 221131 | | Egaliseren. | are | | 120,00 I |
| | | 1. | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 | | | |
| | | . .1. . . . | Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha | | | |
| | | . . .2. . . | Egaliseren volgens natuurlijk verhang | | | |
| | |1. | Toegestane positieve afwijking 0,02 m | | | |
| | |1. | Toegestane negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| 701260 | 220301 | | Grond verwerken in cunet. | m3 | 100,00 F | |
| | | | Situering: op aanwijzing directie | | | |
| | | | Grondsoort: Zand voor zandbed | m3 | | 100,00 L |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwerking | | | |
| | | 9. | Hoogte: 0 < 0,10 m | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | |
| | | . .9. . . . | Kruinbreedte variabel | | | |
| | | . . .1. . . | Taluds 1 : 0 | | | |
| | |1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | |
| | |3 | Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en verdichten volgens bestekspostnr. 701330 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| 701270 | 220301 | . | Grond verwerken in cunet. | m3 | 100,00 | F | |
| | | . | Situering: op aanwijzing directie | | | | |
| | | . | Grondsoort: Zand voor zandbed | m3 | | | 100,00 L |
| | | . | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van | | | | |
| | | . | theoretisch profiel van verwerking | | | | |
| | | 9. | Ontgravingshoogte: 0,10 < 0,20 m | | | | |
| | | .1. | Zonder overhoogte | | | | |
| | | .9. | Kruinbreedte variabel | | | | |
| | | .1. | Taluds 1 : 0 | | | | |
| | | .1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | | |
| | | .3 | Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en | | | | |
| | | . | verdichten volgens bestekspostnr. 701330 | | | | |
| 701280 | 220399 | . | Leveren en aanbrengen z.v. achter betonband. | m3 | 50,00 | F | |
| | | . | Betreft aanbrengen van zand voor zandbed achter | | | | |
| | | . | de betonband t.p.v. aanpassen wegprofiel | | | | |
| | | . | (verschuiven bandenlijn) | | | | |
| | | . | Toepassen in overleg met directie | | | | |
| | | . | Grondsoort: zand voor zandbed | m3 | | | 50,00 L |
| | | . | Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5 | | | | |
| | | . | Hoogte gemiddeld 0,10 | | | | |
| | | . | Breedte oppervlak variabel tot circa 0,5 m | | | | |
| | | . | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | | |
| | | . | Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en | | | | |
| | | . | verdichten volgens bestekspostnr. 701330 | | | | |
| 7013 | | . | <u>Bewerken grond</u> | | | | |
| 701310 | 220421 | . | Profileren van oppervlakken. | m2 | 3.200,00 | F | |
| | | . | Situering: ondergrond voor het aanbrengen van | | | | |
| | | . | zand voor zandbed / fundering | | | | |
| | | . | Grondsoort: gemengde grond | | | | |
| | | . | Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m | | | | |
| | | .1. | Breedte oppervlak gemiddeld var. m | | | | |
| | | .1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | | |
| 701320 | 220421 | . | Profileren van oppervlakken. | m2 | 32.000,00 | F | |
| | | . | Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs. | | | | |
| | | . | 701260 en 701270 | | | | |
| | | . | Grondsoort: zand voor zandbed | | | | |
| | | . | Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m | | | | |
| | | .1. | Breedte oppervlak gemiddeld var. m | | | | |
| | | .1. | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | | | | |
| 701330 | 220412 | . | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m3 | 250,00 | F | |
| | | . | Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs. | | | | |
| | | . | 701260 en 701270 | | | | |
| | | . | Grondsoort: zand voor zandbed | | | | |
| | | . | Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch | | | | |
| | | . | profiel van ontgraving | | | | |
| | | .2. | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 | | | | |
| | | . | en 06 van de Standaard | | | | |
| 7014 | | . | <u>Werkzaamheden berm</u> | | | | |
| 701410 | 221199 | . | Herstellen berm incl. inzaaien en bijkomende | are | 120,00 | F | |
| | | . | werkzaamheden. | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 701411 | 510102 | . | . | . | . | . | Schonen terrein. Betreft schonen berm voor inzaaien Te schonen oppervlakte: ca. variabel are Aard van het te verzamelen vuil: puin en zwerfafval .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde eindverwerkingsinrichting | m3 | | 1,20 I |
| 701412 | 221131 | . | . | . | . | . | Egaliseren. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m | are | | 120,00 I |
| 701413 | 512101 | . | . | . | . | . | Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm .4. Zaadmengsel ten behoeve van grasland / bermmengsel Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken | are | | 120,00 I |
| 7015 | | . | . | . | . | . | <u>Vervoeren grond</u> | | | |
| 701510 | 220201 | . | . | . | . | . | Grond vervoeren. Betreft overtollige gemengde grond, vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnr. 701150 tbv hergebruik Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving 2. Vervoeren naar: door aannemer te organiseren depot volgens bestekspostnr. 701910 , inclusief verwerken in depot | m3 | 200,00 F | |
| 701520 | 220201 | . | . | . | . | . | Grond vervoeren. Grond ontgraven volgens bestekspostnrs. 701150 t/m , en vervoeren naar werk, alwaar verwerking geschiedt volgens bestekspostnrs. 701220 en Inclusief ontgraven uit depot Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking | m3 | 200,00 F | |
| 7018 | | . | . | . | . | . | <u>Afvoeren grond</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 701810 | 220201 | | Grond vervoeren. | m3 | 80,00 | F |
| | | | Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond naar | | | |
| | | | een vergunde eindverwerkingsinrichting | | | |
| | | | Grondsoort: grond / zand | | | |
| | | | Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel | | | |
| | | | van ontgraving. Indicatief 'Toepassing grond | | | |
| | | | industrie', volgens besluit bodemkwaliteit | | | |
| | | 2. | Vervoeren naar: een op basis van de Wet | | | |
| | | | Milieu-beheer vergunde bewerkings-, verwerkings- | | | |
| | | | of eindverwerkings- inrichting. Acceptatiekosten | | | |
| | | | dienen in de prijs begrepen te zijn | | | |
| 7019 | | | <u>Inrichten depot</u> | | | |
| | | | | | | |
| 701910 | 610199 | | Toepassen tijdelijk grond depot. | keer | 20,00 | F |
| | | | Betreft: een door de aannemer ter beschikking te | | | |
| | | | stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen | | | |
| | | | her te gebruiken grond | | | |
| | | | Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen | | | |
| | | | Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten | | | |
| | | | hekwerk | | | |
| | | | Afmeting van voldoende grootte waar alle | | | |
| | | | partijen grond apart kunnen worden gestort | | | |
| | | | Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke | | | |
| | | | toestand terugbrengen | | | |
| | | | Per deelopdracht maximaal 1 depot aanbrengen, | | | |
| | | | instandhouden en verwijderen | | | |
| 701920 | 610199 | | Toepassen tijdelijk depot materialen. | keer | 20,00 | F |
| | | | Betreft: een door de aannemer ter beschikking te | | | |
| | | | stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen | | | |
| | | | materialen | | | |
| | | | Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen | | | |
| | | | Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten | | | |
| | | | hekwerk | | | |
| | | | Afmetingen naar inschatting aannemer | | | |
| | | | Per deelopdracht 1 depot aanbrengen, | | | |
| | | | instandhouden en verwijderen | | | |
| 702 | | | Fundering | | | |
| | | | | | | |
| 7020 | | | <u>Leveren en aanbrengen fundering</u> | | | |
| | | | | | | |
| 702010 | 800201 | | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden | m2 | 1.000,00 | F |
| | | | steenmengsel. | | | |
| | | 9. | Breedte variabel tussen 1,0 tot 6,0 m, laagdikte | | | |
| | | | 0,25 m | | | |
| | | .7. | Menggranulaat | ton | | 462,50 L |
| | | .2. | Sortering 0/31,5 | | | |
| | |9. . | Op bestaande ondergrond | | | |
| | |1. . | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 702020 | 800201 | . 9.7.2.9.1 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft aanbrengen van menggranulaat achter de betonband t.p.v. aanpassen wegprofiel (verschuiven bandenlijn) Toepassen in overleg met directie Breedte variabel tot 0,5 m, laagdikte tot 0,20 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op bestaande ondergrond Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | m2 | 200,00 F | |
| 7021 | | | <u>Profileren puinbaan</u> | ton | | 74,00 L |
| 702110 | 220421 | . 1.1.3.1. | Profileren van oppervlakken. Betreft: nieuw aangebrachte funderingslaag Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5. Breedte oppervlak gemiddeld 8 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m2 | 2.000,00 F | |
| 702120 | 280199 | | Afwerken bestaande puinbaan. Betreft het uitvullen en profileren van een bestaande puinbaan | m2 | 2.000,00 F | |
| 702121 | 800111 | . 7.1.1. | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: uitvullen na opbreken van bestaande asfaltverharding Menggranulaat gemiddelde dikte 0,05 m Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer | ton | | 185,00 I |
| 702122 | 220421 | . 1.1.3.1. | Profileren van oppervlakken. Betreft: bestaande funderingslaag Grondsoort: menggranulaat Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5. Breedte oppervlak gemiddeld 8 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m2 | | 2.000,00 I |
| 703 | | | Leveren zand / grond / granulaat | | | |
| 7030 | | | <u>Leveren zand/grond/granulaat</u> | | | |
| 703010 | 831601 | .1 | Leveren zand. Betreft het leveren van straatzand, al dan niet als tekort komende materialen, op aangeven van directie Situering: op aangeven van directie Soort zand: straatzand Leveren op plaats van verwerking | m3 | 40,00 F | |
| | | | | m3 | | 40,00 L |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 703020 | 831601 | | Leveren zand. | m3 | 40,00 | F |
| | | | Betreft het leveren van zand voor zandbed al dan | | | |
| | | | niet als tekort komende materialen, op aangeven | | | |
| | | | van directie | | | |
| | | | Situering: op aangeven van directie | | | |
| | | | Soort zand: zand voor zandbed | m3 | | 40,00 L |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 703030 | 831601 | | Leveren zand. | m3 | 40,00 | F |
| | | | Betreft het leveren van brekerzand al dan niet | | | |
| | | | als tekort komende materialen, op aangeven | | | |
| | | | van directie | | | |
| | | | Situering: op aangeven van directie | | | |
| | | | Soort zand: brekerzand | m3 | | 40,00 L |
| | |1 | Leveren op plaats van verwerking | | | |
| 703040 | 800221 | | Leveren van ongebonden steenmengsel voor een | ton | 40,00 | F |
| | | | wegfundering van steenmengsel. | | | |
| | | | Betreft het leveren van menggranulaat als te kort | | | |
| | | | komende materialen, op aangeven van directie | ton | | 40,00 L |
| | | 7. | Menggranulaat | | | |
| | | .1. | Sortering 0/16 | | | |
| | |1 | Plaats van levering: op plaats van verwerking | | | |
| 703050 | 800221 | | Leveren van ongebonden steenmengsel voor een | ton | 40,00 | F |
| | | | wegfundering van steenmengsel. | | | |
| | | | Betreft het leveren van menggranulaat als te kort | | | |
| | | | komende materialen, op aangeven van directie | ton | | 40,00 L |
| | | 7. | Menggranulaat | | | |
| | | .2. | Sortering 0/31,5 | | | |
| | |1 | Plaats van levering: op plaats van verwerking | | | |
| 80 | | | Mobilisatie materieel (deelopdr / < ½ dagproductie) | | | |
| | | | Het mobiliseren van het materieel is alleen van | | | |
| | | | toepassing indien er minder dan een halve dag (4 | | | |
| | | | werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer | | | |
| | | | dan een halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt, | | | |
| | | | worden de mobilisatiekosten geacht in de | | | |
| | | | eenheidsprijzen begrepen te zijn | | | |
| | | | Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per | | | |
| | | | deelopdracht geteld | | | |
| | | | Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten | | | |
| 800010 | 012199 | | Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. | keer | 30,00 | F |
| | | | Betreft aan- en afvoer asfaltfrees | | | |
| | | | In het mobiliseren van materieel is begrepen het | | | |
| | | | aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de | | | |
| | | | werkzaamheden benodigd groot materieel | | | |
| | | | Ten behoeve van freeswerkzaamheden | | | |
| 800020 | 012199 | | Mobiliseren materieel kleine asfaltset. | keer | 30,00 | F |
| | | | Betreft aan- en afvoer kleine asfaltset | | | |
| | | | In het mobiliseren van materieel is begrepen het | | | |
| | | | aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de | | | |
| | | | werkzaamheden benodigd groot materieel | | | |
| | | | Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden | | | |
| 800030 | 012199 | | Betreft aan- en afvoer grote asfaltset | keer | 30,00 | F |
| | | | Betreft aan- en afvoer grote asfaltset | | | |
| | | | In het mobiliseren van materieel is begrepen het | | | |
| | | | aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de | | | |
| | | | werkzaamheden benodigd groot materieel | | | |
| | | | Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden | | | |
| 81 | | | Diversen | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
| 8101 | | | <u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid</u> | | | |
| 810110 | 610199 | | Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers, fietsers en mensen in een rolstoel Minimale breedte: 1,50 m Maatregelen ter keuze inschrijver Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten De maatregelen in één deelopdracht worden als 1 keer beschouwd | keer | 40,00 F | |
| 8102 | | | <u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u> | | | |
| 810220 | 610199 | | In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). Betreft: het in kennis stellen van aan- en omwonenden die mogelijk hinder ondervinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden Verspreidingsgebied brieven t.b.v. werkzaamheden op aangeven van directie De brief dient voor bezorging goedgekeurd te worden door de directie De kennisgeving op briefpapier van de inschrijver opstellen Kennisgeving richting bewoners uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bezorgen Hoeveelheidsbepaling is per te bezorgen brief Op de brief de uitvoerder als contactpersoon vermelden en tevens aangeven onder welk telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten kantooruren bereikbaar is / zijn | st | 8.000,00 F | |
| 810230 | 610199 | | In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). Betreft: het in kennis stellen van bedrijven die mogelijk hinder ondervinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden middels een brief + persoonlijke toelichting De brief dient voor bezorging goedgekeurd te worden door de directie De kennisgeving op briefpapier van de inschrijver opstellen Kennisgeving richting bedrijven uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden Op de brief de uitvoerder als contactpersoon vermelden en tevens aangeven onder welk telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten kantooruren bereikbaar is / zijn | st | 500,00 F | |
| 8103 | | | <u>Maatregelen t.b.v. bomen</u> | | | |

[illegible]

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 810610 | 611199 | | Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. Betreft het houden van overleggen voor afstemming van werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (nutsbedrijven, belanghebbende derde partijen en directie Aannemer verzorgt de ruimte voor de overleggen Frequentie: rekening houden met 1 overleg per deelopdracht | keer | 30,00 | F |
| 8109 | | | <u>Opstellen deelopdrachten</u> | | | |
| 810910 | 012199 | | Uitvoeren maatregeltoets. Betreft het controleren van de voorgestelde maatregelen inclusief voorstellen verbeteringen Maatregeltoets houdt onder andere in het bundelen van uit te voeren werkzaamheden in naburige straten tot één voorstel voor een deelopdracht, uitgaande van volledige dagproducties | keer | 30,00 | F |
| 810920 | 012199 | | Opstellen inschrijftstaat deelopdrachten. Voor gestelde eisen en omschrijving aan de inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.21.07 in deel 3 van deze overeenkomst Inclusief rondgang met directie en opname werkterrein ter bepaling maatregelen en uitwerking van maatregelen inclusief bepaling hoeveelheid resultaatsverplichting | keer | 30,00 | F |
| 8110 | | | <u>Uitvoeren proefsleuven</u> | | | |
| 811010 | 010801 | | Graven proefsleuf. Situering: exacte locatie proefsleuf op aanwijzing directie Betreft het graven van een proefsleuf om het kabeltracé in het werk te kunnen bepalen Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt zware grond onder fundering van menggranulaat Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m Rekenen met een sleuflengte van 4 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 0 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m | st | 100,00 | F |
| 811020 | 010899 | | Uitvoeren risico-analyse. Betreft het uitvoeren van de risico-analyse conform CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven onder bestekspostnr. 811010 Uitgaan van 5 proefsleuven per risico-analyse Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie | keer | 20,00 | F |

| BESTEK- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| 811030 | 010899 | | Opstellen maatregelenplan. Betreft het opstellen van het maatregelenplan conform CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven onder bestekspostnr. 811010 Uitgaan van 5 proefsleuven per maatregelenplan Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie | keer | 20,00 | F |
| 82 | | | Werk van algemene aard | | | |
| 821 | | | Ter beschikking stellen werknemers | | | |
| 821010 | 611101 | 1. | Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Bouwbedrijf groep C, vakman GWW | uur | 160,00 | F |
| 821020 | 611101 | 1. | Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Stratenmakersploeg bestaande uit Werknemer bouwbedrijf groep D Werknemer bouwbedrijf groep B Inclusief vervoer en klein materiaal (bv bandenzaag) | uur | 160,00 | F |
| 821030 | 611101 | 9. | Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werkzaamheden gedurende reguliere uren (bijvoorbeeld van 07.00 tot 17.00) Gecertificeerde verkeersregelaar (conform Regeling Verkeersregelaars 2009) Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te zijn met portofoons en lichtstok | uur | 320,00 | F |
| 821040 | 611101 | 9. | Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werkzaamheden gedurende avonduren (bijvoorbeeld van 17.00 tot 24.00) Gecertificeerde verkeersregelaar (conform Regeling Verkeersregelaars 2009) Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te zijn met portofoons en lichtstok | uur | 160,00 | F |
| 821050 | 611101 | 9. | Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werkzaamheden gedurende nachturen (bijvoorbeeld van 24.00 tot 07.00) Gecertificeerde verkeersregelaar (conform Regeling Verkeersregelaars 2009) Verkeersregelaars dienen minimaal uitgerust te zijn met portofoons en lichtstok | uur | 160,00 | F |
| 822 | | | Ter beschikking stellen materieel | | | |
| 822010 | 611204 | 2. 1. 1. | Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Inclusief bediening Minimale inzet: 2 uur Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting | uur | 160,00 | F |
| 822020 | 611242 | 1.3. . . . | Ter beschikking stellen van een compressor. Exclusief bediening. Capaciteit: ten minste 0,5 m3/min | uur | 80,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| 822030 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een trilplaat. | uur | 80,00 | F |
| | | | Exclusief bediening | | | |
| | | | Minimaal 70 kg. | | | |
| 822040 | 611299 | | Ter beschikking stellen freesmachine b=0,50 m. | uur | 80,00 | F |
| | | | Inclusief brandstof, water en bediening | | | |
| | | | Minimale inzet: 2 uur | | | |
| | | | Breedte frees 0,50 m | | | |
| 822050 | 611299 | | Ter beschikking stellen freesmachine b=1,0 m. | uur | 80,00 | F |
| | | | Inclusief brandstof, water en bediening | | | |
| | | | Minimale inzet: 2 uur | | | |
| | | | Breedte frees 1,0 m | | | |
| 822060 | 611203 | | Ter beschikking stellen van een hydraulische | uur | 80,00 | F |
| | | | graafmachine. | | | |
| | | 5. | Bakinhoud: ten minste 1 m3 | | | |
| | | .1. | Graafmachine op luchtbanden | | | |
| 822070 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een veeg- zuigauto. | uur | 40,00 | F |
| | | | Inhoud tank > 5 m3 | | | |
| | | | Inclusief brandstof en bediening. | | | |
| | | | Minimale inzet: 2 uur | | | |
| | | | Zelfflossend | | | |
| 822080 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger. | uur | 40,00 | F |
| | | | Inhoud tank > 5 m3 | | | |
| | | | Inclusief brandstof en bediening. | | | |
| | | | Minimale inzet: 2 uur | | | |
| | | | Zelfflossend | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|-----------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 9 | | . | . | . | . | Staartposten | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |

Behoort bij: 16304.1 bst01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Verkeersmaatregelen | | | | |
| 1010 | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen - omleidingen</u> | | | | |
| 101020 | Opstellen omleidingsplan. | keer | 40,00F | | |
| 101030 | Toepassen omleidingsroute. | keer | 40,00F | | |
| 1020 | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting <= 24 uur</u> | | | | |
| 102010 | Toepassen maatregelen 30 km <= 24u fig. 1236. | dag | 80,00F | | |
| 102020 | Toepassen maatregelen 50 km <= 24u fig. 1336. | dag | 40,00F | | |
| 102030 | Toepassen maatregelen 60/80 km <= 24u fig. 1336. | dag | 30,00F | | |
| 1030 | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur</u> | | | | |
| 103010 | Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. | keer | 60,00F | | |
| 103020 | Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. | keer | 30,00F | | |
| 103030 | Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. | keer | 20,00F | | |
| 1040 | <u>Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt</u> | | | | |
| 104010 | Toepassen afzetting op fiets-/voetpad fig. 1124. | keer | 30,00F | | |
| 104020 | Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1205. | keer | 30,00F | | |
| 104030 | Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1303. | keer | 30,00F | | |
| 104040 | Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1304. | keer | 20,00F | | |
| 104050 | Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1236. | keer | 70,00F | | |
| 1050 | <u>Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting</u> | | | | |
| 105010 | Toepassen rijdende afzetting 30 km/uur fig. 1222 . | keer | 60,00F | | |
| 105020 | Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur fig. 1323. | keer | 60,00F | | |
| 1060 | <u>Toepassen tekstborden</u> | | | | |
| 106010 | Leveren, aanbrengen en verwijderen tekstborden. | st | 200,00F | | |
| 106020 | Aanbrengen tijdelijke bebording. | st | 200,00F | | |
| 106030 | Aanbrengen tijdelijke bebording slijtlagen. | st | 200,00F | | |
| 106040 | Toepassen vooraankondigingsborden | st | 200,00F | | |
| 2 | Asfaltonderhoud | | | | |
| 20 | Asfalt t.p.v. reparatievakken | | | | |
| 201 | Reparatievakken tot 10 m2 per wegvak | | | | |
| 201010 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. | m2 | 240,00F | | |
| 201030 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. | m2 | 240,00F | | |
| 202 | Reparatievakken tot 100 m2 per wegvak | | | | |
| 202010 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. | m2 | 360,00F | | |
| 202030 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. | m2 | 360,00F | | |
| 203 | Reparatievakken > 100 m2 per wegvak | | | | |
| 203010 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerh. | m2 | 500,00F | | |
| 203030 | Frezen en aanbrengen van asfalt d = 40 mm, teerv. | m2 | 500,00F | | |
| 21 | Vorbereidende werkzaamheden | | | | |
| 211 | Freeswerkzaamheden teerhoudend | | | | |
| 2110 | <u>Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 211040 | Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. | m3 | 16,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 2111 | <u>Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 211110 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. | m2 | 600,00F | | |
| 211120 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. | m2 | 300,00F | | |
| 211130 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. | m2 | 600,00F | | |
| 211140 | Profielfrezen van teerhoudend asfalt, 0 - 30 mm. | m2 | 200,00F | | |
| 2112 | <u>Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 211210 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 211220 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 211230 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 2113 | <u>Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 211310 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 30 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 211320 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 40 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 211330 | Frezen van teerhoudend asfalt d = 60 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 211340 | Frezen van teerhoudend asfalt, profiel frezen. | m2 | 2.600,00F | | |
| 212 | <u>Freeswerkzaamheden teervrij</u> | | | | |
| 2120 | <u>Freeswerkzaamheden tot 10 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 212040 | Frezen teevr. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. | m3 | 16,00F | | |
| 2121 | <u>Freeswerkzaamheden tot 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 212110 | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. | m2 | 600,00F | | |
| 212120 | Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. | m2 | 600,00F | | |
| 212130 | Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. | m2 | 600,00F | | |
| 212140 | Profielfrezen van teervrij asfalt, 0 - 30 mm. | m2 | 200,00F | | |
| 2122 | <u>Freeswerkzaamheden tot 1000 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 212210 | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 212220 | Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 212230 | Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. | m2 | 1.400,00F | | |
| 2123 | <u>Freeswerkzaamheden > 1000 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 212310 | Frezen van teervrij asfalt d = 30 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 212320 | Frezen van teervrij asfalt d = 40 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 212330 | Frezen van teervrij asfalt d = 60 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 212340 | Frezen teervrij asfalt, profiel frezen 0-30 mm. | m2 | 2.600,00F | | |
| 213 | <u>Opbreken teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 2131 | <u>Opbreken tot 10 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 213110 | Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. | m2 | 140,00F | | |
| 213120 | Opbreken reststrook teerhoudend asfalt na zagen. | m2 | 40,00F | | |
| 2132 | <u>Opbreken tot 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 213210 | Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. | m2 | 200,00F | | |
| 2133 | <u>Opbreken > 100 m2, teerhoudend asfalt</u> | | | | |
| 213310 | Opbreken teerhoudend asfaltverharding d 0,10 m. | m2 | 600,00F | | |
| 2134 | <u>Opbreken < 100 m2, teerhoudende penetratielaag</u> | | | | |
| 213410 | Opbreken teerhoudende penetratielaag d 0,10 m. | m2 | 400,00F | | |
| 2135 | <u>Opbreken > 100 m2, teerhoudende penetratielaag</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 213510 | Opbreken teerhoudende penetratielaag d 0,10 m. | m2 | 400,00F | | |
| 214 | Opbreken teervrij asfalt | | | | |
| 2141 | <u>Opbreken tot 10 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 214110 | Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. | m2 | 140,00F | | |
| 2142 | <u>Opbreken tot 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 214210 | Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. | m2 | 200,00F | | |
| 2143 | <u>Opbreken > 100 m2, teervrij asfalt</u> | | | | |
| 214310 | Opbreken teervrij asfalt d: 0,10 m. | m2 | 300,00F | | |
| 215 | Acceptatiekosten vrijkomend asfalt | | | | |
| 2150 | <u>Acceptatiekosten af te voeren breekasfalt</u> | | | | |
| 215010 | Acceptatiekosten teervrij breekasfalt. | ton | 160,50F | | |
| 215020 | Acceptatiekosten teerhoudend breekasfalt. | ton | 315,00F | | |
| 215030 | Acceptatiekosten teerhoudende penetratielaag. | ton | 200,00F | | |
| 2151 | <u>Acceptatiekosten af te voeren freesasfalt</u> | | | | |
| 215110 | Acceptatiekosten teervrij freesasfalt. | ton | 1.712,50F | | |
| 215120 | Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt. | ton | 1.752,50F | | |
| 216 | Bijkomende werkzaamheden asfalt | | | | |
| 2161 | <u>Zagen tot 10 m</u> | | | | |
| 216110 | Zagen asfaltverharding diepte gem 60-100 mm. | m | 140,00F | | |
| 2163 | <u>Zagen > 10 m</u> | | | | |
| 216310 | Zagen asfaltverharding diepte gem 60-100 mm. | m | 200,00F | | |
| 2164 | <u>Boringen en asfaltonderzoek</u> | | | | |
| 216410 | Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). | st | 100,00F | | |
| 216420 | Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw). | st | 100,00F | | |
| 22 | Leveren en aanbrengen asfaltverharding | | | | |
| 221 | Reinigen voor aanbrengen asfalt / OB / EAB | | | | |
| 2210 | <u>Reinigen tot 100 m2</u> | | | | |
| 221010 | Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). | m2 | 3.500,00F | | |
| 2212 | <u>Reinigen tot 1000 m2</u> | | | | |
| 221210 | Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). | m2 | 28.000,00F | | |
| 2213 | <u>Reinigen > 1000 m2</u> | | | | |
| 221310 | Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger). | m2 | 46.000,00F | | |
| 222 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag | | | | |
| 2221 | <u>Leveren en aanbrengen kleeftlaag tot 100 m2</u> | | | | |
| 222110 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag 0,35 kg/m2. | m2 | 7.000,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 2222 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag tot 1000 m2 | | | | |
| 222210 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag 0,35 kg/m2. | m2 | 11.400,00F | | |
| 2223 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag > 1000 m2 | | | | |
| 222310 | Leveren en aanbrengen kleeftlaag 0,35 kg/m2. | m2 | 19.200,00F | | |
| 224 | Leveren en aanbrengen asfalt tot 100 m2 | | | | |
| 2241 | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | | |
| 224110 | Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B | ton | 140,00F | | |
| 2242 | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | | |
| 224210 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 16 Bind TL-B | ton | 140,00F | | |
| 2243 | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | | |
| 224310 | Leveren en aanbrengen 30 mm AC 8 Surf DL-B. | ton | 120,00F | | |
| 224330 | Leveren en aanbrengen 30 mm SMA-NL 8A. | ton | 120,00F | | |
| 2244 | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm</u> | | | | |
| 224410 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. | ton | 120,00F | | |
| 224430 | Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. | ton | 120,00F | | |
| 225 | Leveren en aanbrengen asfalt tot 1000 m2 | | | | |
| 2251 | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | | |
| 225110 | Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B. | ton | 200,00F | | |
| 2252 | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | | |
| 225210 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 16 Bind TL-B. | ton | 200,00F | | |
| 2253 | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | | |
| 225310 | Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B zwart. | ton | 180,00F | | |
| 225320 | Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B rood. | ton | 40,00F | | |
| 225330 | Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8A zwart. | ton | 180,00F | | |
| 225340 | Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8A rood. | ton | 40,00F | | |
| 2254 | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm</u> | | | | |
| 225410 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. | ton | 180,00F | | |
| 225430 | Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. | ton | 180,00F | | |
| 226 | Leveren en aanbrengen asfalt > 1000 m2 | | | | |
| 2261 | <u>Leveren en aanbrengen onderlaag 0/22 60 mm</u> | | | | |
| 226110 | Leveren en aanbrengen 60 mm AC 22 Base OL-B. | ton | 300,00F | | |
| 2262 | <u>Leveren en aanbrengen tussenlaag 0/16 40 mm</u> | | | | |
| 226210 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 16 Bind TL-B. | ton | 300,00F | | |
| 2263 | <u>Leveren en aanbrengen deklaag 0/8 30 mm</u> | | | | |
| 226310 | Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf DL-B zwart. | ton | 260,00F | | |
| 226320 | Lev. en aanbr. 30 mm AC 8 Surf CL-B rood | ton | 152,00F | | |
| 226330 | Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8 A zwart. | ton | 250,00F | | |
| 226340 | Lev. en aanbr. 30 mm SMA-NL 8 A rood. | ton | 152,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2264 | Leveren en aanbrengen deklaag 0/11 40 mm | | | | |
| 226410 | Leveren en aanbrengen 40 mm AC 11 Surf DL-B. | ton | 260,00F | | |
| 226430 | Leveren en aanbrengen 40 mm SMA-NL 11A. | ton | 260,00F | | |
| 227 | Bijkomende asfaltwerkzaamheden | | | | |
| 2270 | Afwerken asfaltnaden | | | | |
| 227010 | Lev. + aanbr. kantvoorziening asfalt. | m | 2.000,00F | | |
| 227020 | Freesnaden afsputten met emulsie en afstrooien. | m | 8.000,00F | | |
| 2271 | Asfaltwapening | | | | |
| 227110 | Lev. + aanbr. kunststofinlage. | m2 | 1.200,00F | | |
| 2272 | Aanbrengen kantopsluiting van asfalt | | | | |
| 227210 | Aanbrengen kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. | m | 800,00F | | |
| 23 | Leveren en aanbrengen oppervlaktebehandelingen | | | | |
| 231 | Aanbrengen oppervlaktebehandeling tot 2500 m2 | | | | |
| 231010 | Aanbr. enkele oppervlaktebehandeling tbv EAB. | m2 | 2.000,00F | | |
| 231020 | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. | m2 | 6.000,00F | | |
| 231030 | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. | m2 | 6.000,00F | | |
| 232 | Aanbrengen oppervlaktebehandeling > 2500 m2 | | | | |
| 232020 | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. | m2 | 14.000,00F | | |
| 232030 | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. | m2 | 14.000,00F | | |
| 233 | Leverantie bindmiddel en afdek materiaal | | | | |
| 233010 | Leveren bindmiddel tbv oppervlaktebehandeling. | ton | 101,60F | | |
| 233020 | Lev. fijn afdek materiaal (NL Steenslag 2/6). | ton | 300,00F | | |
| 233030 | Lev. middelgrof afdek materiaal (NL Steenslag 4/8). | ton | 224,00F | | |
| 233040 | Lev. grof afdek materiaal (NL Steenslag 8/11). | ton | 200,00F | | |
| 235 | Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling | | | | |
| 235010 | Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. | m2 | 2.000,00F | | |
| 235020 | Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. | m2 | 2.000,00F | | |
| 24 | Leveren en aanbrengen Emulsie-AsfaltBeton | | | | |
| 240010 | Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-3 mm zwart. | m2 | 1.500,00F | | |
| 240020 | Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-3 mm rood. | m2 | 500,00F | | |
| 240030 | Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-6 mm zwart. | m2 | 4.000,00F | | |
| 240040 | Lev. + aanbr. emulsie-asfaltbeton 0-6 mm profileerl. | m2 | 1.000,00F | | |
| 240050 | Tijdelijk afdekken figuratie / belijning. | m2 | 200,00F | | |
| 25 | Leveren en aanbrengen asfalt t.p.v, nutsgaten | | | | |
| 2500 | Herstellen overhakkers | | | | |
| 250020 | Herstellen nutsgaten/overhakkers l: 1-3m b: < 1 m. | m2 | 150,00F | | |
| 250030 | Herstellen nutsgaten/overhakkers l:1,5-3 m b:1-2 m. | m2 | 100,00F | | |
| 250040 | Herstellen nutsgaten/overhakkers l:2-4 m b>2 m. | m2 | 100,00F | | |
| 3 | Markering en bebording | | | | |
| 30 | Verwijderen markering | | | | |
| 301 | Verwijderen markering wegenverf | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 301010 | Volledig fijnfrezen markering (wegenvurf). | m2 | 100,00F | | |
| 301020 | Volledig waterstralen markering (wegenvurf). | m2 | 100,00F | | |
| 302 | Verwijderen markering thermoplast | | | | |
| 302010 | Volledig fijnfrezen markering (thermo). | m2 | 100,00F | | |
| 302020 | Volledig waterstralen markering (thermo). | m2 | 100,00F | | |
| 303 | Verwijderen voorgevormde markering | | | | |
| 303010 | Volledig fijnfrezen markering (voorgev. mark.). | m2 | 100,00F | | |
| 303020 | Volledig waterstralen markering (voorgev. mark.). | m2 | 100,00F | | |
| 31 | Leveren en aanbrengen markering | | | | |
| 311 | Leveren en aanbrengen overige markering | | | | |
| 311010 | Lev. + aanbr overige markering -thermopl.(vlak). | m2 | 100,00F | | |
| 311020 | Lev. + aanbr. overige markering -thermopl.cijfers. | m2 | 100,00F | | |
| 311030 | Lev. + aanbr. lengtemarkering b(0,10) -thermopl. | m2 | 100,00F | | |
| 311040 | Lev. + aanbr. lengtemarkering b(0,15) -thermopl. | m2 | 100,00F | | |
| 311060 | Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. | m2 | 100,00F | | |
| 312 | Leveren en aanbrengen wegenvurf | | | | |
| 312010 | Aanbr. lengtemarkering onond. 0,10 m wegenvurf. | km | 4,00F | | |
| 312020 | Aanbrengen lengtemarkering 0,15 m wegenvurf. | km | 4,00F | | |
| 312030 | Aanbrengen overige markering -wegenvurf. | m2 | 100,00F | | |
| 32 | Verwijderen bebording | | | | |
| 320010 | Verwijderen verkeersbordpalen, vast kruis (her). | st | 100,00F | | |
| 320020 | Verw. en afv. verkeersbordpalen, vast kruis. | st | 100,00F | | |
| 320030 | Verwijderen en afvoeren verkeersborden (her). | st | 100,00F | | |
| 320040 | Verwijderen en afvoerenverkeersborden. | st | 100,00F | | |
| 33 | Aanbrengen bebording | | | | |
| 330010 | Aanbrengen verkeersbordpalen (her). | st | 100,00F | | |
| 330020 | Lev. en aanbr. verkeersbordpalen, vast kruis. | st | 100,00F | | |
| 330030 | Aanbrengen verkeersborden (her). | st | 100,00F | | |
| 330040 | Lev. en aanbr. verkeersborden. | st | 100,00F | | |
| 4 | Riolering | | | | |
| 401 | Kolken | | | | |
| 4010 | <u>Opnieuw stellen kolken</u> | | | | |
| 401010 | Op hoogte brengen kolk. | st | 80,00F | | |
| 4011 | <u>Leveren en aanbrengen kolken</u> | | | | |
| 401110 | Lev. + aanbr. tweedelige straatkolk. | st | 40,00F | | |
| 401120 | Lev. + aanbr. tweedelige combikolk. | st | 40,00F | | |
| 402 | Putranden | | | | |
| 4021 | <u>Opbreken putranden</u> | | | | |
| 402110 | Verwijderen putrand met deksel. | st | 40,00F | | |
| 4022 | <u>Opnieuw stellen putranden in asfalt-van den broek</u> | | | | |
| 402210 | Opbreken putrand en voorbereiden vervanging. | st | 20,00F | | |
| 402220 | Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt | st | 20,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 4023 | <u>Opnieuw stellen putranden in asfalt-incl. opbreken</u> | | | | |
| 402310 | Op hoogte brengen best. putrand in asfalt. | st | 40,00F | | |
| 4024 | <u>Opnieuw stellen putranden in elementverharding</u> | | | | |
| 402410 | Op hoogte brengen best. putrand in elementen. | st | 40,00F | | |
| 4025 | <u>Leverantie</u> | | | | |
| 402510 | Leveren putrand inclusief deksel. | st | 20,00F | | |
| 403 | Straatpotten | | | | |
| 4030 | <u>Opnieuw stellen straatpotten</u> | | | | |
| 403110 | Op hoogte brengen straatpotten. | st | 100,00F | | |
| 403120 | Leveren en aanbrengen straatpot. | st | 40,00F | | |
| 5 | Kantopsluitingen | | | | |
| 51 | Opbreken kantopsluitingen | | | | |
| 511 | Opbreken opsluitbanden | | | | |
| 511010 | Opbreken en afvoeren opsluitband 60x200 mm. | m | 200,00F | | |
| 511020 | Opbreken en afvoeren opsluitband 80x200 mm. | m | 200,00F | | |
| 511030 | Opbreken en afvoeren opsluitband 100x200 mm. | m | 300,00F | | |
| 511040 | Opbreken en afvoeren gazonband 100x200 mm. | m | 100,00F | | |
| 512 | Opbreken trottoirbanden | | | | |
| 512010 | Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150x250 mm. | m | 300,00F | | |
| 512020 | Opbreken en afvoeren trottoirband 180/200x250 mm. | m | 300,00F | | |
| 512030 | Opbreken en afv. RWS band 110/220x250 mm. | m | 200,00F | | |
| 513 | Opbreken molgoten | | | | |
| 513010 | Opbr. + afv. molgoot 3 streks sbs kf. | m | 200,00F | | |
| 513020 | Opbr. + afv. molgoot 5 streks sbs kf. | m | 200,00F | | |
| 513030 | Opbr. + afv. molgoot 3 streks bss kf. | m | 200,00F | | |
| 513040 | Opbr. + afv. molgoot 5 streks bss kf. | m | 200,00F | | |
| 513050 | Opbr. + afv. molgoot 7 streks bss kf. | m | 200,00F | | |
| 513060 | Opbr. + afv. 3 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 513070 | Opbr. + afv. 5 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 514 | Opbreken kantlagen | | | | |
| 514010 | Verw. + afv. kantlaag 1 strek sbs kf. | m | 400,00F | | |
| 514020 | Verw. + afv. kantlaag 2 streks sbs kf. | m | 400,00F | | |
| 514040 | Verw. + afv. kantlaag 1 strek bss kf. | m | 400,00F | | |
| 514050 | Verw. + afv. kantlaag 2 streks bss kf. | m | 400,00F | | |
| 514060 | Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 514070 | Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 514090 | Opbr. + afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. | m | 500,00F | | |
| 55 | Aanbrengen betonbanden | | | | |
| 551 | Aanbrengen opsluitbanden | | | | |
| 5510 | <u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden</u> | | | | |
| 551010 | Lev. + aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht. | m | 200,00F | | |
| 551030 | Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 recht. | m | 160,00F | | |
| 551040 | Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 bocht. | m | 40,00F | | |
| 551050 | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht in sp. | m | 200,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 551060 | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht in sp. | m | 100,00F | | |
| 551070 | Lev. + aanbr. gazonbanden 100 x 200 recht in sp. | m | 100,00F | | |
| 5511 | <u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden</u> | | | | |
| 551110 | Lev + aanbr. trottoirb. recht 130/150x250 mm. | m | 240,00F | | |
| 551120 | Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. | m | 60,00F | | |
| 551130 | Lev + aanbr. trottoirb. recht 180/200x250 mm. | m | 240,00F | | |
| 551140 | Lev + aanbr. trottoirb. bocht 180/200x250 mm. | m | 60,00F | | |
| 551150 | Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, recht. | m | 120,00F | | |
| 551160 | Lev + aanbr. RWS band 110/220 x 250, bocht. | m | 40,00F | | |
| 5513 | <u>Pasmaken opsluitbanden</u> | | | | |
| 551310 | Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm. | st | 40,00F | | |
| 551320 | Pasmaken opsluitband 80 x 200 mm. | st | 40,00F | | |
| 551330 | Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. | st | 30,00F | | |
| 551340 | Pasmaken gazonband 100 x 200 mm. | st | 30,00F | | |
| 5514 | <u>Pasmaken trottoirbanden</u> | | | | |
| 551410 | Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. | st | 60,00F | | |
| 551420 | Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm. | st | 60,00F | | |
| 551430 | Pasmaken van betonbanden RWS-band. | st | 60,00F | | |
| 552 | Leveren en aanbrengen inritconstructie | | | | |
| 552020 | Lev + aanbr. trottoirb. bocht 130/150x250 mm. | m | 40,00F | | |
| 552030 | Lev + aanbr. inritconstr. 7 str bss df. | m | 80,00F | | |
| 552040 | Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs. | st | 80,00F | | |
| 553 | Leveren en aanbrengen molgoot | | | | |
| 553010 | Lev. + aanbr. molgoot sbs kf 3-str. in sp. | m | 60,00F | | |
| 553020 | Lev. + aanbr. molgoot sbs kf 5-str. in sp. | m | 60,00F | | |
| 553030 | Lev. + aanbr. molgoot bss kf 3-str. in sp. | m | 60,00F | | |
| 553040 | Lev. + aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp. | m | 60,00F | | |
| 553050 | Lev. + aanbr. molgoot bss kf 7-str. in sp. | m | 60,00F | | |
| 553060 | Lev. + aanbr. 3 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 553070 | Lev. + aanbr. 5 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 554 | Leveren en aanbrengen kantlagen | | | | |
| 554010 | Lev. + aanbr. kantlaag 1 strek sbs kf. | m | 400,00F | | |
| 554020 | Lev. + aanbr. kantlaag 2 streks sbs kf. | m | 400,00F | | |
| 554050 | Lev. + aanbr. kantlaag 1 strek bss kf. | m | 400,00F | | |
| 554070 | Lev. + aanbr. kantlaag 2 streks bss kf. | m | 400,00F | | |
| 554080 | Lev. + aanbr. 1 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 554090 | Lev. + aanbr. 2 streks natuursteen. | m | 100,00F | | |
| 58 | Opnieuw stellen kantopsluitingen | | | | |
| 581 | Opnieuw stellen betonbanden tot 10 m | | | | |
| 5810 | <u>Trottoirbanden</u> | | | | |
| 581010 | Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. | m | 140,00F | | |
| 581020 | Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. | m | 140,00F | | |
| 5811 | <u>Opsluitbanden</u> | | | | |
| 581110 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 mm. | m | 140,00F | | |
| 581120 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 80x200 mm. | m | 140,00F | | |
| 581130 | Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm. | m | 140,00F | | |
| 5814 | <u>Inritconstructie</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 581410 | Herstraten betonstraatstenen kf inritconstructie. | m2 | 140,00F | | |
| 582 | Opnieuw stellen betonbanden >10 m | | | | |
| 5820 | <u>Trottoirbanden</u> | | | | |
| 582010 | Opn. stellen trott.banden van beton 180/200x250mm. | m | 260,00F | | |
| 582020 | Opn. stellen trott.banden van beton 130/150x200mm. | m | 260,00F | | |
| 5821 | <u>Opsluitbanden</u> | | | | |
| 582110 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200mm. | m | 260,00F | | |
| 582120 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 80x200mm. | m | 260,00F | | |
| 582130 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200mm. | m | 260,00F | | |
| 583 | Opnieuw stellen strek/gootlagen tot 10 m | | | | |
| 5831 | <u>Streklagen bss kf</u> | | | | |
| 583110 | Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. | m | 140,00F | | |
| 583120 | Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. | m | 140,00F | | |
| 5832 | <u>Streklagen straatbakstenen kf</u> | | | | |
| 583210 | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. | m | 140,00F | | |
| 583220 | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. | m | 140,00F | | |
| 5833 | <u>Streklagen straatbakstenen df</u> | | | | |
| 583310 | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. | m | 140,00F | | |
| 583320 | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. | m | 140,00F | | |
| 5835 | <u>Goottegel</u> | | | | |
| 583510 | Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. | m | 140,00F | | |
| 5836 | <u>Molgoot bss kf</u> | | | | |
| 583610 | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. | m | 140,00F | | |
| 583620 | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. | m | 140,00F | | |
| 583630 | Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. | m | 140,00F | | |
| 5837 | <u>Molgoot straatbakstenen kf</u> | | | | |
| 583710 | Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. | m | 140,00F | | |
| 583720 | Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. | m | 140,00F | | |
| 5838 | <u>Molgoot van natuursteenkeien</u> | | | | |
| 583810 | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken natuursteenkei. | m | 140,00F | | |
| 583820 | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken natuursteenkei. | m | 140,00F | | |
| 584 | Opnieuw stellen strek/gootlagen > 10 m | | | | |
| 5841 | <u>Streklagen bss kf</u> | | | | |
| 584110 | Opnieuw stellen 2 streklagen bss kf. | m | 260,00F | | |
| 584120 | Opnieuw stellen 1 streklaag bss kf. | m | 260,00F | | |
| 5842 | <u>Streklagen van straatbakstenen kf</u> | | | | |
| 584210 | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen kf. | m | 260,00F | | |
| 584220 | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen kf. | m | 260,00F | | |
| 5843 | <u>Streklagen van straatbakstenen df</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 584310 | Opnieuw stellen 2 streklagen straatbakstenen df. | m | 260,00F | | |
| 584320 | Opnieuw stellen 1 streklaag straatbakstenen df. | m | 260,00F | | |
| 5845 | <u>Goottegel</u> | | | | |
| 584510 | Opnieuw stellen kantopsluiting goottegel. | m | 260,00F | | |
| 5846 | <u>Molgoot van bss kf</u> | | | | |
| 584610 | Opnieuw stellen molgoot 3 strekken bss kf. | m | 260,00F | | |
| 584620 | Opnieuw stellen molgoot 5 strekken bss kf. | m | 260,00F | | |
| 584630 | Opnieuw stellen molgoot 7 strekken bss kf. | m | 260,00F | | |
| 5847 | <u>Molgoot van straatbakstenen kf</u> | | | | |
| 584710 | Opnieuw stellen molgoot 3 streks sbs kf. | m | 260,00F | | |
| 584720 | Opnieuw stellen molgoot 5 streks sbs kf. | m | 260,00F | | |
| 5848 | <u>Kantopsluiting natuursteenbrokken</u> | | | | |
| 584810 | Opnieuw stellen kantopsluiting natuursteenbrokken. | m | 200,00F | | |
| 585 | Leveren tekortkomende materialen | | | | |
| 5851 | <u>Trottoirbanden</u> | | | | |
| 585110 | Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. | st | 140,00F | | |
| 585120 | Leveren rechte trottoirband 130/150x200mm. | st | 140,00F | | |
| 585130 | Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm. | st | 30,00F | | |
| 585140 | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm. | st | 30,00F | | |
| 5852 | <u>Opsluitbanden</u> | | | | |
| 585210 | Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm. | st | 150,00F | | |
| 585220 | Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm. | st | 150,00F | | |
| 585230 | Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm. | st | 150,00F | | |
| 6 | Elementenverharding | | | | |
| 601 | Opbreken en afvoeren tot 10 m2 | | | | |
| 6010 | <u>Betonstraatstenen</u> | | | | |
| 601010 | Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf, df +kf. | m2 | 260,00F | | |
| 6011 | <u>Straatbakstenen</u> | | | | |
| 601110 | Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf, df en kf. | m2 | 260,00F | | |
| 6012 | <u>Betontegels</u> | | | | |
| 601210 | Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x45 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 601220 | Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x60 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 601230 | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 601240 | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 602 | Opbreken en afvoeren > 10 m2 | | | | |
| 6020 | <u>Betonstraatstenen</u> | | | | |
| 602010 | Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf, df +kf. | m2 | 540,00F | | |
| 6021 | <u>Straatbakstenen</u> | | | | |
| 602110 | Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf, df en kf. | m2 | 540,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 6022 | Betontegels | | | | |
| 602210 | Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 602220 | Opbreken en afvoeren betontegels 200x200x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 602230 | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 602240 | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 603 | Herstraten tot 10 m2 | | | | |
| 6030 | Betonstraatstenen | | | | |
| 603010 | Herstraten betonstraatstenen kf. | m2 | 140,00F | | |
| 603020 | Herstraten betonstraatstenen df. | m2 | 140,00F | | |
| 603030 | Herstraten betonstraatstenen wf. | m2 | 140,00F | | |
| 6031 | Straatbakstenen | | | | |
| 603110 | Herstraten straatbakstenen kf. | m2 | 140,00F | | |
| 603120 | Herstraten straatbakstenen df. | m2 | 140,00F | | |
| 603130 | Herstraten straatbakstenen wf. | m2 | 140,00F | | |
| 6032 | Betontegels | | | | |
| 603210 | Herstraten betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 603220 | Herstraten betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 603230 | Herstraten betontegels 200x200x45 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 603240 | Herstraten betontegels 200x200x60 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 603270 | Zagen betontegels. | m | 140,00F | | |
| 604 | Herstraten > 10 m2 | | | | |
| 6040 | Betonstraatstenen | | | | |
| 604010 | Herstraten betonstraatstenen kf. | m2 | 260,00F | | |
| 604020 | Herstraten betonstraatstenen df. | m2 | 260,00F | | |
| 604030 | Herstraten betonstraatstenen wf. | m2 | 260,00F | | |
| 6041 | Straatbakstenen | | | | |
| 604110 | Herstraten straatbakstenen kf. | m2 | 260,00F | | |
| 604120 | Herstraten straatbakstenen df. | m2 | 260,00F | | |
| 604130 | Herstraten straatbakstenen wf. | m2 | 260,00F | | |
| 6042 | Betontegels | | | | |
| 604210 | Herstraten betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 604220 | Herstraten betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 604230 | Herstraten betontegels 200x200x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 604240 | Herstraten betontegels 200x200x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 604270 | Zagen betontegels. | m | 260,00F | | |
| 604280 | Herstraten inritten. | m2 | 260,00F | | |
| 604290 | Zagen bestrating | m | 260,00F | | |
| 6043 | Natuursteen / sierbestrating | | | | |
| 604310 | Herstraten sierbestrating, kinderkoppen. | m2 | 140,00F | | |
| 604320 | Herstraten sierbestrating, greskeien. | m2 | 140,00F | | |
| 604330 | Zagen bestrating | m | 140,00F | | |
| 6044 | Aanbrengen voegvulling sierbestrating | | | | |
| 604410 | Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. | m2 | 280,00F | | |
| 604420 | Aanbrengen flexibele voegvulling. | m | 200,00F | | |
| 605 | LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 6051 | <u>Leveren betontegels 45 mm</u> | | | | |
| 605110 | Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605120 | Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605130 | Leveren betontegels 200x200x45 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605140 | Leveren betontegels 100x200x45 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 6052 | <u>Leveren betontegels 60 mm</u> | | | | |
| 605210 | Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605220 | Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605230 | Leveren betontegels 300x300x60 mm antraciet. | st | 1.200,00F | | |
| 605240 | Leveren betontegels 150x300x60 mm antraciet. | st | 1.200,00F | | |
| 605250 | Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605260 | Leveren betontegels 100x200x60 mm grijs. | st | 1.200,00F | | |
| 605290 | Leveren goottegels 150x300x60 mm grijs. | st | 300,00F | | |
| 6053 | <u>Leveren betonstraatstenen</u> | | | | |
| 605310 | Leveren betonstraatstenen kf. | st | 2.400,00F | | |
| 605320 | Leveren betonstraatstenen df. | st | 2.400,00F | | |
| 605330 | Leveren betonstraatstenen wf. | st | 2.400,00F | | |
| 6054 | <u>Leveren straatbakstenen</u> | | | | |
| 605410 | Leveren straatbakstenen kf. | st | 2.400,00F | | |
| 605420 | Leveren straatbakstenen df. | st | 2.400,00F | | |
| 605430 | Leveren straatbakstenen wf. | st | 2.400,00F | | |
| 6055 | <u>Leveren natuursteenkeien</u> | | | | |
| 605510 | Leveren natuursteenkeien. 100x100x100 mm. | st | 600,00F | | |
| 605520 | Leveren natuursteenkeien. 200x200x100 mm. | st | 600,00F | | |
| 606 | Vorbereidende werkzaamheden straatwerk | | | | |
| 6060 | <u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u> | | | | |
| 606010 | Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm. | m2 | 1.748,00F | | |
| 606020 | Lev. + aanbr. straatlaag, brekerzand 50 mm. | m2 | 1.200,00F | | |
| 606030 | Lev.+aanbr. straatlaag, splitbeton 60 mm. | m2 | 240,00F | | |
| 607 | Leveren en aanbrengen tot 10 m2 | | | | |
| 6070 | <u>Betonstraatstenen</u> | | | | |
| 607010 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf. | m2 | 140,00F | | |
| 607020 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen df. | m2 | 140,00F | | |
| 607030 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen wf. | m2 | 140,00F | | |
| 6071 | <u>Straatbakstenen</u> | | | | |
| 607110 | Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin. | m2 | 140,00F | | |
| 607120 | Lev. + aanbr. straatbakstenen df roodbruin. | m2 | 140,00F | | |
| 607130 | Lev. + aanbr. straatbakstenen wf. | m2 | 140,00F | | |
| 6072 | <u>Betontegels</u> | | | | |
| 607210 | Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 607220 | Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 140,00F | | |
| 6075 | <u>Grasbetontegels</u> | | | | |
| 607510 | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. | m | 100,00F | | |
| 607520 | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. | m | 100,00F | | |
| 607530 | Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. | m2 | 50,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 608 | Leveren en aanbrengen > 10 m2 | | | | |
| 6080 | <u>Betonstraatstenen</u> | | | | |
| 608010 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf. | m2 | 260,00F | | |
| 608020 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen df grijs. | m2 | 260,00F | | |
| 608030 | Lev. + aanbr. betonstraatstenen wf. | m2 | 260,00F | | |
| 6081 | <u>Straatbakstenen</u> | | | | |
| 608110 | Lev. + aanbr. straatbakstenen kf rood-bruin. | m2 | 260,00F | | |
| 608120 | Lev. + aanbr. straatbakstenen df rood-bruin. | m2 | 260,00F | | |
| 608130 | Lev. + aanbr. straatbakstenen wf rood-bruin. | m2 | 260,00F | | |
| 6082 | <u>Betontegels</u> | | | | |
| 608210 | Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 608220 | Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 608230 | Lev. + aanbr. betontegels 200x200x45 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 608240 | Lev. + aanbr. betontegels 200x200x60 mm. | m2 | 260,00F | | |
| 6085 | <u>Grasbetontegels</u> | | | | |
| 608510 | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,4m. | m | 300,00F | | |
| 608520 | Lev. + aanbr. grasbetontegel lengterichting b0,6m. | m | 300,00F | | |
| 608530 | Lev. + aanbr. grasbetontegel inrit tot 4 m breed. | m2 | 100,00F | | |
| 7 | Grond- en funderingswerkzaamheden | | | | |
| 701 | Grondwerk | | | | |
| 7011 | <u>Ontgraven grond</u> | | | | |
| 701110 | Grond ontgraven uit cunet. | m3 | 80,00F | | |
| 701150 | Grond ontgraven uit groenstrook h: 0,10 m (her). | m3 | 100,00F | | |
| 701170 | Grond uitkassen langs kantopsluiting h: 0,20 m. | m3 | 100,00F | | |
| 7012 | <u>Verwerken grond</u> | | | | |
| 701210 | Teelaarde verwerken in berm/cunet. | m3 | 80,00F | | |
| 701220 | Grond verwerken in berm (her). | m3 | 50,00F | | |
| 701250 | Leveren, aanbrengen en egaliseren teelaarde. | m3 | 120,00F | | |
| 701260 | L. + a. zand voor zand in cunet h: 0 < 0,10 m. | m3 | 100,00F | | |
| 701270 | L. + a. zand voor zand in cunet h: 0,10 < 0,20 m. | m3 | 100,00F | | |
| 701280 | Leveren en aanbrengen zvv achter betonband. | m3 | 50,00F | | |
| 7013 | <u>Bewerken grond</u> | | | | |
| 701310 | Profileren van ondergrond. | m2 | 3.200,00F | | |
| 701320 | Profileren van zand voor zandbed. | m2 | 32.000,00F | | |
| 701330 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m3 | 250,00F | | |
| 7014 | <u>Werkzaamheden berm</u> | | | | |
| 701410 | Herstellen berm incl. inzaaien. | are | 120,00F | | |
| 7015 | <u>Vervoeren grond</u> | | | | |
| 701510 | Grond vervoeren naar depot. | m3 | 200,00F | | |
| 701520 | Grond vervoeren naar werk. | m3 | 200,00F | | |
| 7018 | <u>Afvoeren grond</u> | | | | |
| 701810 | Grond vervoeren zand/grond naar verwerker. | m3 | 80,00F | | |
| 7019 | <u>Inrichten depot</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 701910 | Toepassen tijdelijk grond depot. | keer | 20,00F | | |
| 701920 | Toepassen tijdelijk depot materialen. | keer | 20,00F | | |
| 702 | Fundering | | | | |
| 7020 | <u>Leveren en aanbrengen fundering</u> | | | | |
| 702010 | Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5 h: 0,25 m. | m2 | 1.000,00F | | |
| 702020 | Lev. + aanbr. menggranulaat 0/31,5 achter band. | m2 | 200,00F | | |
| 7021 | <u>Profileren puinbaan</u> | | | | |
| 702110 | Profileren van oppervlakken. | m2 | 2.000,00F | | |
| 702120 | Afwerken bestaande puinbaan. | m2 | 2.000,00F | | |
| 703 | Leveren zand / grond / granulaat | | | | |
| 7030 | <u>Leveren zand/grond/granulaat</u> | | | | |
| 703010 | Leveren zand, straatzand. | m3 | 40,00F | | |
| 703020 | Leveren zand, zand voor zandbed. | m3 | 40,00F | | |
| 703030 | Leveren zand, brekerzand. | m3 | 40,00F | | |
| 703040 | Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. | ton | 40,00F | | |
| 703050 | Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5 | ton | 40,00F | | |
| 80 | Mobilisatie materieel (deelopdr / < ½ dagproductie) | | | | |
| 800010 | Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. | keer | 30,00F | | |
| 800020 | Mobiliseren materieel kleine asfaltset. | keer | 30,00F | | |
| 800030 | Mobiliseren materieel grote asfaltset. | keer | 30,00F | | |
| 81 | Diversen | | | | |
| 8101 | <u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid</u> | | | | |
| 810110 | Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. | keer | 40,00F | | |
| 8102 | <u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u> | | | | |
| 810220 | In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). | st | 8.000,00F | | |
| 810230 | In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). | st | 500,00F | | |
| 8103 | <u>Maatregelen t.b.v. bomen</u> | | | | |
| 810310 | Toepassen boombescherming. | st | 100,00F | | |
| 810330 | Verzamelen huisvuil (per deelopdracht). | keer | 80,00F | | |
| 8104 | <u>Schoonhouden wegen</u> | | | | |
| 810410 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. | keer | 80,00F | | |
| 8105 | <u>Bereikbaarheidsdienst calamiteiten</u> | | | | |
| 810510 | Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. | keer | 80,00F | | |
| 8106 | <u>Coördinatie nutsbedrijven/derden</u> | | | | |
| 810610 | Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. | keer | 30,00F | | |
| 8109 | <u>Opstellen deelopdrachten</u> | | | | |
| 810910 | Uitvoeren maatregeltoets. | keer | 30,00F | | |
| 810920 | Opstellen inschrijftstaat deelopdrachten. | keer | 30,00F | | |
| 8110 | <u>Uitvoeren proefsleuven</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 811010 | Graven proefsleuf. | st | 100,00 | F | |
| 811020 | Uitvoeren risico-analyse. | keer | 20,00 | F | |
| 811030 | Opstellen maatregelenplan. | keer | 20,00 | F | |
| 82 | Werk van algemene aard | | | | |
| 821 | Ter beschikking stellen werknemers | | | | |
| 821010 | T.b.s. werknemer groep C, vakman GWW. | uur | 160,00 | F | |
| 821020 | T.b.s. stratenmakersploeg 2 man. | uur | 160,00 | F | |
| 821030 | T.b.s. verkeersregelaar reguliere uren. | uur | 320,00 | F | |
| 821040 | T.b.s. verkeersregelaar 17.00 - 24.00 uur. | uur | 160,00 | F | |
| 821050 | T.b.s. verkeersregelaar 24.00 - 07.00 uur. | uur | 160,00 | F | |
| 822 | Ter beschikking stellen materieel | | | | |
| 822010 | T.b.s. vrachtauto 7,5 ton zelflossend. | uur | 160,00 | F | |
| 822020 | T.b.s. compressor. | uur | 80,00 | F | |
| 822030 | Ter beschikking stellen van een trilplaat. | uur | 80,00 | F | |
| 822040 | Ter beschikking stellen freesmachine b=0,50 m. | uur | 80,00 | F | |
| 822050 | Ter beschikking stellen freesmachine b=1,0 m. | uur | 80,00 | F | |
| 822060 | T.b.s. hydraulische graafmachine op luchtbanden. | uur | 80,00 | F | |
| 822070 | Ter beschikking stellen van een veeg- zuigauto. | uur | 40,00 | F | |
| 822080 | Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger. | uur | 40,00 | F | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staartposten | | | | |
| 91 | Korting | | | | |
| 918870 | Korting | % | | | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | % | | | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | % | | | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | % | | | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % | 0,15 | | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) | % | 0,15 | | |
| | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 20.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |