

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

16304.1 bst 01
Raamovereenkomst onderhoud verhardingen 2017-2020
Gemeente Vaals

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Toelichting bij eenheidsprijzen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
6030 <u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>	14
6030 <u>Betonstraatstenen</u>	14
6040 <u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>	16
6040 <u>Betonstraatstenen</u>	16
3. Bepalingen	19
01 01 Algemene bepalingen	21
01 02 Betalingsregeling: aanneemsom	21
01 19 Arbeidsomstandigheden en Wet Arbeid Vreemdelingen	21
01 21 RAW-raamovereenkomst	21
01 24 Door inschrijver te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden	21
01 29 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	22

1. Algemeen

PAR

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van groot en / of klein onderhoud;
- onderhoud elementenverharding zoals straatwerk (betonstraatsteenn, straatbakstenen en natuursteenverharding), herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en aanbrengen grasbetonstenen;
- op hoogte stellen putranden, kolken en/of straatpotten;
- het verwijderen en aanbrengen bebording;
- het aanbrengen van markering;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De opdrachtgever levert de inschrijver minimaal 4 en maximaal 8 x per jaar een lijst van alle uit te voeren werkzaamheden waarna er van de inschrijver een planning wordt gevraagd.

De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te hebben en te houden om aan uitvoering van de opdrachten gehoor te kunnen vinden. De inschrijver dient er eveneens rekening mee te houden dat uitvoering van spoedeisende werkzaamheden ook 's nachts, in het weekend, op feestdagen en in vakantieperioden kunnen plaatsvinden.

05 Tijdsbepaling

1. De looptijd van dit bestek bedraagt 2 jaren (2017 vanaf gunning en geheel 2018) met tweemaal als optie tot één jaar verlenging.
Verlenging is alleen van toepassing bij tevredenheid van de opdrachtgever.
De aanbidding dient tot 31 december 2018 prijsvast te zijn.
Indexering van de eenheidsprijzen inzake een contractverlenging zal plaatsvinden volgens de Risicoregeling.
Er kan gerekend worden op een omzet van circa € 750.000,- per jaar.
Aan overschrijdingen en onderschrijdingen van deze omzetverwachting kunnen geen rechten worden ontleend en er zal dus geen aanpassing van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden.
Hoeveelheden in bestek betreffen de hoeveelheden van ca. 2 jaar.
Aan de opgegeven (fictieve) hoeveelheden kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
2. In overleg met de opdrachtgever wordt er direct na de definitieve gunning gestart met het opstellen van een deelopdracht.
3. De periode waarin de werkzaamheden per kalenderjaar uitgevoerd dienen te worden bedraagt 1 januari tot 31 december.
In dit/die uitvoeringsja(a)r(en) zullen er door de directie deelopdrachten aan de inschrijver worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht, bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald en vastgesteld.
Voor de slijtlagen geldt dat deze in de periode van 15 april tot aan de bouwvak uitgevoerd dienen te worden, tenzij bij de uitvoeringstermijn van de deelopdracht is overeengekomen dat deze tot en met 15 september uitgevoerd mogen worden.
4. Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van € 500,00 per dag per deelopdracht.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

05 Toelichting bij eenheidsprijzen

- De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;
- Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen, zondagen of feestdagen worden conform bijlage Nacht- en Weekendwerk verrekend, uitsluitend als dit op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk dat ontstaat door het "afmaken" van het werk op aanwijzing directie wordt niet als overwerk verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt;
- Niet verrekenbaar zijn:
 - Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;
 - Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;
 - Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten (waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;
 - Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven etc.), deze kosten dienen eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;
 - Acceptatiekosten vrijkomende materialen;
 - Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten/wachturen toezichthouder/directievoerder gemeente worden niet betaald. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder/directievoerder noodzakelijk zijn, worden als wachturen gerekend vanaf het moment van melding door de inschrijver tot de gemeentelijke toezichthouder/directievoerder op de locatie aanwezig is.

Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van calamiteiten en bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties dient de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101030		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
101030	620399	Toepassen omleidingsroute.	keer	40,00	F
		Ten behoeve van: werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst			
		Betreft aanbrengen, instandhouden, tussentijds controleren en verwijderen van de omleidingsroute ten behoeve de uitvoeringswerkzaamheden			
		Omleidingsroute volgens tekeningnr(s) nader uit te werken volgens bestekspostnr. 101020			
		Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-publicatie 96b			
		Ter goedkeuring van de directie			
		Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd bebordingsplan en tekening			
		Conflicterende bebording afdekken met magneetstroken en/of tape			
		Met materiaal van de inschrijver			
		Ten behoeve van: het afsluiten van het werkvak voor plaatselijk verkeer			
		Betreft omleidingsroute ten behoeve de uitvoeringswerkzaamheden			
		Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). nader uit te werken volgens bestekspostnr. 101020			
		Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-publicatie 96b			
		Ter goedkeuring van de directie			
		Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd bebordingsplan			
		Conflicterende bebording afdekken met magneetstroken en/of tape			
		Met materiaal van de inschrijver			
216410		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
216410	810399	Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand).	st	100,00	F
		Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen van een PAK-analyse van de bestaande asfaltverharding			
		Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door de opdrachtgever aangegeven boorlocaties			
		Het boren van asfaltkernen dient te geschieden met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.			
		Het boren geschiedt over de gehele dikte van het asfalt en loodrecht op het wegoppervlak			
		De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken			
		De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in plastic zakken verpakt te worden en onder geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en bewaard te worden			
		Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en met stampers verdichten			
		Doel van de PAK-analyse is om vast te stellen welke lagen teerhoudend zijn en dient als bewijs voor de acceptant van vrijkomend asfalt			
		De kernen dienen per te onderscheiden laag een 10 PAK-analyse VROM (HPLC-methode) uitgevoerd te worden. Als extractiemiddel dient hierbij dichloormethaan toegepast te worden. Als alternatief is petroleumether eveneens toegestaan. Van de te onderzoeken monsters dient een deel bewaard te blijven, met behoud van de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		oorspronkelijke boorkernstructuur c.q.			
		lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over			
		oorspronkelijk basismateriaal te kunnen			
		beschikken. De resultaten van dit onderzoek			
		dienen in een rapportage te worden doorgegeven			
		aan de directie			
		De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht			
		in het bezit te zijn van de directie			
		Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de			
		werkzaamheden bij deze post dienen in de			
		eenheidsprijs te zijn begrepen			
216420		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
216420	810399	Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw).	st	100,00	F
		Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen			
		van analyses van de aangebrachte asfaltverharding			
		Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door			
		de opdrachtgever aangegeven boorlocaties			
		Het boren van asfaltkernen dient te geschieden			
		met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen			
		hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.			
		Het boren geschiedt over de gehele dikte van het			
		asfalt en loodrecht op het wegoppervlak			
		De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare			
		wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen			
		afzonderlijk merken			
		De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in			
		plastic zakken verpakt te worden en onder			
		geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en			
		bewaard te worden			
		Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en			
		met stampers verdichten			
		Doel van de analyses is om de laagdikte,			
		percentage holle ruimte, verdichting,			
		samenstelling en eigenschappen asfalt vast te			
		stellen (waaronder bepalen verdichting middels			
		nucleaire bepaling)			
		Van de te onderzoeken monsters dient een deel			
		bewaard te blijven, met behoud van de			
		oorspronkelijke boorkernstructuur c.q.			
		lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over			
		oorspronkelijk basismateriaal te kunnen			
		beschikken. De resultaten van dit onderzoek			
		dienen in een rapportage te worden doorgegeven			
		aan de directie			
		De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht			
		in het bezit te zijn van de directie			
		Verkeersmaatregelen conform de CROW 96b voor de			
		werkzaamheden bij deze post dienen in de			
		eenheidsprijs te zijn begrepen			
6030		<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
6030		<u>Betonstraatstenen</u>			
		Bij het herstraten van betonstraatstenen dient			
		het bij te leveren zand uit brekerzand te			
		bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen			
		begrepen te zijn.			
603010		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
603010	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	140,00 F	
		Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf			
		inclusief eventuele afvoer en afwerking van			
		straatwand			
		Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten			
		9.	Totale breedte is variabel			
		.9.	Straatverband in nader overleg met de directie te			
		bepalen			
		. .9.	Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten			
		gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en			
		specieresten dienen te worden vervoerd naar een			
		op basis van de Wet Milieubeheer vergunde			
		bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs			
		begrepen te zijn			
		Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-			
		verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310			
		Dikte betonstraatstenen 80 mm			
		. . .1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	3.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,42 L
603020		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
603020	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	140,00 F	
		Betreft: herstraten van betonstraatstenen df			
		inclusief eventuele afvoer en afwerking van			
		straatwand.			
		Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten			
		9.	Totale breedte is variabel			
		.9.	Straatverband in nader overleg met de directie te			
		bepalen			
		. .9.	Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten			
		gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en			
		specieresten dienen te worden vervoerd naar een			
		op basis van de Wet Milieubeheer vergunde			
		bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs			
		begrepen te zijn			
		Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-			
		verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320			
		Dikte betonstraatstenen 80 mm			
		. . .1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	2.	Betonstraatstenen: standaard dikmaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,42 L
603030		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
603030	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	140,00 F	
		Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf			
		inclusief eventuele afvoer en afwerking van			
		straatwand			
		Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten			
		9.	Totale breedte is variabel			
		.9.	Straatverband in nader overleg met de directie te			
		bepalen			
		. .9.	Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten			
		gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en			
		specieresten dienen te worden vervoerd naar een			
		op basis van de Wet Milieubeheer vergunde			
		bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs			
		begrepen te zijn			
		Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-			
		verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330			
		Dikte betonstraatstenen 80 mm			
		. . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,42 L
6040		<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:</u>			
		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
6040		<u>Betonstraatstenen</u>			
		Bij het herstraten van betonstraatstenen dient			
		het bij te leveren zand uit brekerzand te			
		bestaan. De kosten dienen in de eenheidsprijzen			
		begrepen te zijn			
604010		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
604010	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	260,00 F	
		Betreft: herstraten van betonstraatstenen kf			
		inclusief eventuele afvoer en afwerking van			
		straatwand			
		Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten			
		9.	Totale breedte is variabel			
		.9.	Straatverband in nader overleg met de directie te			
		bepalen			
		. .9.	Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten			
		gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en			
		specieresten dienen te worden vervoerd naar een			
		op basis van de Wet Milieubeheer vergunde			
		bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs			
		begrepen te zijn			
		Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-			
		verlies leveren volgens bestekspostnr. 605310			
		Dikte betonstraatstenen 80 mm			
		. . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,78 L
604020		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
604020	831402 Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten van betonstraatstenen df inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten 9. Totale breedte is variabel. .9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te bepalen. . .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-verlies leveren volgens bestekspostnr. 605320 Dikte betonstraatstenen 80 mm1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	260,00 F	
604030	 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
604030	831402 Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten van betonstraatstenen wf inclusief eventuele afvoer en afwerking van straatzand. Stenen ontdoen van vuil en/of specieresten 9. Totale breedte is variabel .9. . . . Straatverband in nader overleg met de directie te bepalen . .9. . . Vrijgekomen niet opnieuw te gebruiken stenen ten gevolge van breukverlies en vrijkomende vuil- en specieresten dienen te worden vervoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting. Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te zijn Tekort komende materialen ten gevolge van breuk-verlies leveren volgens bestekspostnr. 605330 Dikte betonstraatstenen 80 mm1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	260,00 F	
701280	 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
701280	220399 Leveren en aanbrengen zvv achter betonband. Betreft aanbrengen van zand voor zandbed achter de betonband t.p.v. aanpassen wegprofiel (verschuiven bandenlijn) Toepassen in overleg met directie Grondsoort: zand voor zandbed Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5 Hoogte gemiddeld 0,10 Breedte oppervlak variabel tot circa 0,5 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Profileren volgens bestekspostnr. 701320 en verdichten volgens bestekspostnr. 701330	m3	50,00 F	
810910	 Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810910	012199	Uitvoeren maatregeltoets. Betreft het controleren van de voorgestelde maatregelen inclusief voorstellen verbeteringen Maatregeltoets houdt onder andere in het bundelen van uit te voeren werkzaamheden in naburige straten tot één voorstel voor een deelopdracht, uitgaande van volledige dagproducties	keer	30,00	F
810920		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
810920	012199	Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten. Voor gestelde eisen en omschrijving aan de inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.21.07 in deel 3 van deze overeenkomst Inclusief rondgang met directie en opname werkterrein ter bepaling maatregelen en uitwerking van maatregelen inclusief bepaling hoeveelheid resultaatsverplichting	keer	30,00	F
811020		Bestekspost wordt toegevoegd:			
811020	010899	Uitvoeren risico-analyse. Betreft het uitvoeren van de risico-analyse conform CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven onder bestekspostnr. 811010 Uitgaan van 5 proefsleuven per risico-analyse Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie	keer	20,00	F
811030		Bestekspost wordt toegevoegd:			
811030	010899	Opstellen maatregelenplan. Betreft het opstellen van het maatregelenplan conform CROW-publicatie 500 voor de te graven proefsleuven onder bestekspostnr. 811010 Uitgaan van 5 proefsleuven per maatregelenplan Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan directie	keer	20,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

07 Lid vervalt

01 01 13 Aanvullende wijzigingen op de Standaard 2015

01 Lid vervalt

01 02 Betalingsregeling: aanneemsom

01 02 01 Betaling

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht of, indien de deelopdracht langer duurt dan 4 weken per 4 weken conform 01.02.01 lid 03.

01 19 Arbeidsomstandigheden en Wet Arbeid Vreemdelingen

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Conform Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de uitvoerende partij een of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan. Indien inschrijver het noodzakelijk acht kan hij de betreffende kosten opnemen in de Algemene kosten.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 07 Verstrekken deelopdrachten

- 06 Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:
- Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht levert de opdrachtgever de locaties met de activiteiten bij de inschrijver aan zodat deze de aangeleverde gegevens kan bestuderen;
 - Vervolgens gaan de opdrachtgever en inschrijver de locaties buiten opnemen, hierbij worden de hoeveelheden, oplossingen en activiteiten (besteksposten) bepaald;
 - Hierna stelt de inschrijver een voorstel op welke omvat:
 - deelopdrachtnummer en omschrijving;
 - de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met bijbehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding;
 - een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
 - een opgave van de kosten die eventueel naast de bekende resultaatsverplichtingen gemaakt dienen te worden;
 - onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b, c en d bedoelde hoeveelheden resp. kosten zijn bepaald;
 - een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in sub c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostnr.821010 t/m 822080.
 - de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 Standaard 2015;
 - voorstel en planning uitvoering werkzaamheden.
- 09 De kosten voor het opmaken van de inschrijfstaten voor deelopdrachten worden verrekend op bestekspostnr. 810920.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

01 De inschrijver mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 750.000,- per jaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

01 24 Door inschrijver te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden

01 24 01 Algemeen

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 en in aansluiting op hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de inschrijver de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de inschrijver de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
- 04 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2015.
- 09 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de inschrijver de gegevens als bedoeld in lid 10.

HFD PAR ART LID

01 29 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012**01 29 02 Bestekswijzigingen**

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de inschrijver de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.21.07 van deze raamovereenkomst.

01 29 03 Vervalt

