

Nota van InlichtingenLevering, plaatsing, beheer en onderhoud van Haltevoorzieningen

Aanbesteding

Levering, plaatsing, beheer en onderhoud van Haltevoorzieningen

Aanbestedende Dienst:

Provincie Fryslân

Referentie:**Omschrijving:**

Levering en plaatsing van Haltevoorzieningen:

circa 200 abri's en 100 fietsvoorzieningen (overdekte fietsenstallingen en fietsenrekken)

Toelichting:

Hierbij de eerste Nota van Inlichtingen. Wij wijzen u erop dat vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen uiterlijk 20 januari via TenderNed ingediend moeten worden.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE 3.4

1

Vraag

1) Het informatiepaneel dient alleen spatwaterdicht te zijn?

2) Hoeveel ruimte si toegestaan tussen de transparante voorkant en de achterplaat, dit in verband met magneetjes

3) De achterkant, dient deze voorzien te zijn van kleur? zo ja welke kleur?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

1) Het informatiepaneel dient een beschermingsgraad van IP 54 te hebben.

2) De aanbieder dient de middelen voor het ophangen van informatie mee te leveren met het informatiepaneel en dient de constructie/geometrie van het informatiepaneel daarop aan te passen.

3) De achterkant van het informatiepaneel dient dezelfde kleur te hebben als de constructie van de abri.

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** aanbestedingsleidraad punt 5.5

2

Vraag

De provincie hecht groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit wordt omschreven in de aanbestedingsleidraad punt 5.5

Een belangrijk onderdeel daarvan is het inversteren in mensen op de arbeidsmarkt en het creëren van andere andere reguliere banen.

Bij deze opdracht zijn lokale mensen betrokken bij produceren van de voorzieningen, bij het uitvoeren van straatwerkzaamheden en de het plaatsen van de voorzieningen.

Welke variant heeft de voorkeur van de Provincie Friesland:

a) het realiseren van het project binnen de gestelde 9 maanden met als gevolg, werkgelegenheid over een langere termijn

b) of realiseren in een zo kort mogelijke termijn met als gevolg, kortere werkgelegenheid voor meerdere personen

Wordt er voor 1 van deze varianten in de beoordeling extra punten voor toegekend?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

Wij merken op dat in de opdracht ook het beheer en onderhoud verwerkt zit gedurende de totale looptijd (10 jaar).

De haltevoorzieningen dienen binnen 9 maanden na gunning geplaatst te worden. Een snellere plaatsing levert geen hogere waardering op.

Wij verzoeken de inschrijvers duidelijk te beschrijven wat de concrete waarde is van de aangeboden dienstverlening (SMART). Op basis van het concrete voorstel zal uw inschrijving beoordeeld worden.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Aanbestedingsleidraad 5.5 pagina 27

3

Vraag

Onder SOCIAL RETURN, punt 4, wordt gesteld dat er bij het afrekenen van de opdracht wordt beoordeeld in welke mate wordt voldaan aan de Social Return verplichting. Deze verplichting is echter niet gekwantificeerd. Wil de provincie Fryslân deze kwantificeren?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Social Return is opgenomen als een onderdeel van de gunningcriteria. Er is dus geen sprake van een verplichting, maar iedere inschrijver heeft de mogelijkheid om haar eigen plan en aanpak in te dienen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 6.6.

4

Vraag

Opdrachtnemer dient haar Haltebeheersysteem aan de opdrachtgever beschikbaar te stellen en toegankelijk te houden.

Bedoelt u hiermee dat de opdrachtgever over een eigen inlogmogelijkheid dient te beschikken?

Volstaat het ook als opdrachtnemer de opdrachtgever bestanden op aanvraag verstrekt met daarin alle gewenste informatie?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Een eigen inlogmogelijkheid is niet noodzakelijk. Het volstaat als de opdrachtnemer op aanvraag de gewenste informatie beschikbaar stelt.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 5.8.

5

Vraag

U geeft aan dat de wijze van communiceren moet worden beschreven in het projectplan. Wij mogen aannemen dat u hier het plaatsingsplan bedoelt, welke pas dient te worden ingediend na de gunning?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Wij bedoelen het projectplan. In het projectplan moet aangegeven worden op welke wijze de aannemer met de omgeving gaat communiceren (bv wanneer en op welke wijze worden de gebruikers van de fietsenrekken geïnformeerd; Zij moeten tijdig hun fiets elders kunnen parkeren.). De wijze van communicatie zal beoordeeld worden bij het projectplan (als vierde bullit).

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 4.9.

6

Vraag

Is er momenteel overal een looppad aanwezig tussen de abri en de fietsenstalling? En zo nee, dient deze in alle situaties te worden aangebracht?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Als er geen looppad aanwezig is, dient opdrachtnemer met opdrachtgever in overleg te treden over de noodzaak om het alsnog aan te brengen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.5.2.

7

Vraag

Hier wordt gesteld dat het zitelement zwevend is opgehangen aan de constructie. In 3.5.3 wordt gesteld dat de zitbank ook tegen de achterwand mag worden "aangezet". Eist u dat een bank tegen de achterwand ook zwevend dient te zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Een bank tegen de achterwand dient ook zwevend te zijn.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.5.3.

8

Vraag

In welke mate wordt 'Standaard' gezien als leidend in het PVE en gewaardeerd met punten? U stelt in dezelfde eis dat de zitbank ook tegen de achterwand mag worden aangezet. Maar wij zien hierin geen verschil in puntenwaardering door de Provincie. Graag zien wij dat beide opties een puntenwaardering krijgen. Graag uw reactie.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Het betreft hier eisen: er kunnen geen punten mee verdiend worden. In de eisen is bepaald waar het zitelement geplaatst moet worden. Indien dat echter niet mogelijk is, kan opdrachtnemer voor een andere oplossing kiezen.

Bij de standaard abri (2 stramiens, glaspaneel aan linkerkzijde) is de eis dat zitelement aan linkerkzijde van de abri, haaks op de rijweg. Daar waar geen standaard abri geplaatst kan worden gelden de andere genoemde eisen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.4.2.

9

Vraag

Wat is de reden dat u hier diverse afmetingen opgeeft en niet één afmeting?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Dit zijn voor zover bekend bij ons de standaard maten die normaliter gehanteerd worden voor een informatiepaneel.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.3.4.

10

Vraag

Wat zou worden bedoeld met 'indicatie van de levensduur van de accu'? Is dit een display bij de installatie die de levensduur weergeeft? Dient deze indicatie direct zichtbaar te zijn? Of mag deze in de abri zijn ingebouwd?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Hier wordt een eenvoudige indicator bedoeld, bijvoorbeeld in de vorm van een LED of een externe App, die aan de installatie is gekoppeld en die aangeeft wat de conditie en daarmee de verwachte resterende levensduur van de accu is.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.2.32.

11

Vraag

Vallen de af te voeren afvalbakken toe aan de opdrachtnemer?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Ja

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.2.28.

12

Vraag

Op de rechter zijkant van de abri dient de haltenaam goed leesbaar aangebracht te worden in Frutiger Bold 340pts/120mm.

Uitgaande van de langste haltenaam in Friesland (Provincialeweg Westtangent) worden de afmetingen als volgt:

- in onderkast met begin-kapitalen: 1.571 mm lang
- alles in kapitalen: 1.914 mm lang

Als we dit afzetten tegen de geëiste maximale afmetingen van de abri (1500 x 3000 mm; eis 3.2.14), dan is het haltenaambord buitensporig groot. Daarnaast zal ook de dakrand onnodig hoog worden.

De gemiddelde teksthogte voor haltenamen op een abri is 60 á 70 mm. Bent u bereid om de teksthogte voor de haltenamen voor de Provincie Friesland terug te brengen tot 70mm? Of bent u bereid af te wijken van de gestelde maximale afmetingen voor de abri?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

De provincie is bereid om de teksthogte terug te brengen tot 70mm.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.2.18.

13

Vraag

Hoeveel punten zijn er te verdienen met de 'oversteek' voor het dak? Er wordt enkel melding gemaakt van 'voorkeur'.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

U refereert aan het programma van eisen, waar geen punten aan gekoppeld zijn. Bij gunningcriterium G5 (aanbestedingsleidraad) wordt het 'totaalbeeld' beoordeeld, waaronder dus ook het ontwerp van het dak valt.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Programma van Eisen 3.2.14. en 3.2.18. en 3.5.7.

14

Vraag

Wat is de reden dat de Provincie de eis stelt aan de omvang van de abri van 1500 x 3000 mm?

Ons inzien beperkt u hiermee de inschrijver in het aanbieden van een gedegen oversteek om de reiziger te beschermen tegen regeninval.

Wat is de reden van deze maximale afmetingen en bent u bereid de maximale maat los te laten dan wel te verruimen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Deze maximale maten vervallen. Wel dient het ontwerp rekening te houden met de beschikbare ruimte op de locaties, het voorkomen van aanrijdingen met bussen en andere voertuigen en de eisen op het gebied van toegankelijkheid (bijvoorbeeld 3.2.27). De afmetingen van de fundering dienen verder minimaal te zijn en zodanig te zijn dat deze altijd ingepast kan worden in de voorkomende situaties. Daarbij dienen er in totaal maximaal drie uitvoeringen van de fundering te zijn: voor de 1-stramiens abri, voor de 2-stramiens abri en voor de fietsenstalling. Tot slot merken we op dat het aansluiten op de maatvoering van de nu aanwezige funderingen voordelen heeft bij plaatsing.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 15 **Betreft** Programma van Eisen 2.3
Vraag
De kosten voor het verkrijgen van de publieke- en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Aan welke toestemmingen moeten wij denken?
En wat zijn hier de kosten van?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Voor de plaatsing vanabri's en fietsenstallingen hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Indien wegen afgesloten moeten worden of parkeeronthefing aangevraagd moet worden zal hiervoor toestemming gevraagd moeten worden bij de wegbeheerder. De kosten hiervan zijn onbekend bij opdrachtgever.
- Nr:**
- 16 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van Eisen 1.4.
Vraag
Kunt u bevestigen dat uw definitie van een fietsenstalling een fietsenstalling is exclusief de fietsenrekken? Dus dat de hierin eventueel te leveren en plaatsen fietsrekken vallen onder de door u opgegeven aantallen bij "Aantal Fietsenrekken"?
Als bovenstaande klopt en uitgaande dat alle fietsstallingen de maximale capaciteit aan fietsrekken krijgen, zijn uw aantallen fietsrekken dan niet te laag ingeschat?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Er dienen fietsenrekken geplaatst te worden, waarbij geen sprake is van een overkapping.

Daarnaast dienen fietsenstallingen geplaatst te worden, waarbij in de fietsenstalling (vanzelfsprekend) fietsenrekken geplaatst moeten worden. Bij uw inschrijving dient u dus rekening te houden met de kosten van de overdekte fietsenstalling en de te plaatsen fietsenrekken.
- Nr:**
- 17 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.5.
Vraag
Klopt het dat de inschrijver in haar aanbieding zelf de hoogte van haar Social Return mag bepalen en dat de Provincie dus geen onder- of bovengrens stelt?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Dat is correct.
- Nr:**
- 18 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.4.
Vraag
Voor Beheer en Onderhoud verwijst u naar de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 4 van het PvE. Bedoelt u hier waarschijnlijk artikel 6?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Inderdaad wordt artikel 6 van het programma van eisen bedoeld.
- Nr:**
- 19 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.3.
Vraag
Kunt u bevestigen dat het enige verschil tussen de op te geven kosten bij onderdeelabri's tussen G1 en G2 de kosten zijn voor het verwijderen van de huidigeabri's?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Dat klopt. Maar het is natuurlijk logisch dat nalevering van 1abri dunder kan zijn dan als bij de start (bv) 20 stuks van hetzelfde type geleverd moet worden.

- Nr:** 20
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.2.
Vraag
Kunt u bevestigen dat de te vermelden prijs voor "G1-Herbestraten" exclusief prijs voor een 30x30 tegel is?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Bij herstellen en opnieuw bestraten is het uitgangspunt dat gerekend moet worden met 20% breuk, en dat dus 20% van de tegels aangeschaft moet worden. De aanschaf van deze tegels dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- Nr:** 21
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.2.
Vraag
Kunt u bevestigen dat de te vermelden prijs voor "G1-Opnieuw bestraten" inclusief prijs voor een 30x30 tegel is?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Opnieuw bestraten met bestaand materiaal, rekenen met bv 20% breuk, die moeten weer geleverd worden en in de prijs zitten.
- Nr:** 22
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft Aanbestedingsleidraad Bijlage 5, Raamcontract, p.43, 6.2
Vraag
Er wordt gesteld dat als de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet, ter beoordeling van Provincie Fryslân, er een boete van 2.500 euro per geval kan worden opgelegd. Dit is partijdig en niet SMART geformuleerd. Er dient volgens ons sprake te zijn van aantoonbare tekortkomingen en de definitie van één geval dient uitgewerkt te worden.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Er moet inderdaad sprake zijn van aantoonbare tekortkomingen. De boete is maximaal €2.500 per geval en zal door de provincie toegelicht worden.
- Nr:** 23
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft Aanbestedingsleidraad Bijlage 5, Raamcontract, p.42, 51
Vraag
De zinsnede "alle" schade dient ons inziens te worden vervangen door "toerekenbare directe" schade.
"Alle" is een ongedefinieerd begrip en grenzeloos en daarmee een grenzeloos risico voor opdrachtnemer.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Wij zijn het eens met uw opmerking.
- Nr:** 24
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft Aanbestedingsleidraad Bijlage 5, Raamcontract, p.41, 3.3
Vraag
Er wordt een betalingsregime voorgesteld van 4 evenredige termijnen. Graag zien we hier concrete afbakening van afspraken in geval van wijzigingen van de planning die niet door opdrachtnemer zijn geïnitieerd. Ons voorstel is om de betalingstermijn naar rato te laten verlopen met een maximale doorlooptijd per termijn.
Tevens zien we graag toegevoegd binnen welke termijn een PVO door opdrachtgever wordt goedgekeurd. (zie ook PVE 5.3, p.13)

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

Het betalingsregime blijft ongewijzigd.
De provincie zal er naar streven dat het PVO binnen 4 weken wordt goedgekeurd.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Programma van Eisen 10.5 / prijzenblad G3

25

Vraag

Waar kunnen we de tarieven voor schadeherstel zoals opgenomen in 10.5 invullen? Alleen "vervangen glasplaat" is mogelijk in prijzenblad G3.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

De kosten van het vervangen glasplaten dient separaat opgegeven te worden (aparte prijzen voor 1e glasplaat en voor de 2e en volgende glasplaten). Deze kosten zijn exclusief de kosten van het glas.

De kosten van overig schadeherstel kunnen doorberekend worden aan de provincie onder de volgende voorwaarden:

- inschrijver dient in Prijzenblad G3 op te geven welk uurloon gehanteerd wordt
- voor de kosten van de materialen gelden de prijzen zoals opgenomen in Prijzenblad G2.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Programma van Eisen 6.3

26

Vraag

Er wordt gesteld dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor graffiti verwijdering en veiligstellen bij onveilige situaties. De kosten voor deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de totale prijs die inschrijver aanbiedt (gunningcriterium G-onderhoud). Wordt hiermee bedoeld dat deze werkzaamheden inclusief zijn wanneer deze tijdens de onderhoudsronde uitgevoerd worden? Voor meldingen buiten de onderhoudsronde gelden dan afwijkende tarieven.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

Dat is correct.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Programma van Eisen 6.1

27

Vraag

Er wordt een bepaald onderhoudsniveau geëist. Op welke manier controleert de provincie of het onderhoudsniveau behaald wordt? En binnen welk tijdsbestek na uitvoering van het onderhoud?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

De provincie zal - indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld na klachten- het geleverde onderhoudsniveau controleren. De provincie zal dan binnen 1 week na de schoonmaakronde de controle (laten) uitvoeren. De resultaten daarvan zullen aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden.

De controles worden eveneens uitgevoerd door de weginspecteurs van de provincie.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Programma van Eisen 3.2.27 / 3.7.6 / 5.5

28

Vraag

Indien er een plaatsingsplan moet worden ingediend bij inschrijving, dan is hier momenteel weinig ruimte voor. Het projectplan, inclusief social return, mag slechts 6 pagina's beslaan. Kan hiervoor meer ruimte worden gegeven? En kunnen de gunningscriteria hierop worden aangepast?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2017

Het plaatsingsplan moet alleen na definitieve gunning door opdrachtnemer ingeleverd te worden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Programma van Eisen 3.2.27 / 3.7.6 / 5.5

29

Vraag

Op verschillende plekken in het programma van eisen wordt verwezen naar een in te dienen Plaatsingsplan. In artikels 3.2.27 en 3.7.6 zou het gaan om een plaatsingsplan, in te dienen bij inschrijving. Artikel 5.5 spreekt over een plaatsingsplan, in te dienen na gunning. Wat is de verwachting bij inschrijving met betrekking tot dit plaatsingsplan? Moet deze worden opgenomen in het Projectplan (G4)?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Wij verwijzen naar artikel 5.5 van het programma van eisen: alleen de winnende inschrijver moet een plaatsingsplan indienen. Bij G4 moet het plaatsingsplan dus niet opgenomen worden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Programma van Eisen 3.2.23

30

Vraag

Er zijn maximaal drie verschillende glaspanelen toegestaan in het ontwerp (PVE 3.2.23). Is dit exclusief de eventuele toe te passen glaspanelen voor de fietsenstalling (PVE 3.7.3)?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Er zijn maximaal VIER verschillende glaspanelen toegestaan in het ontwerp.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Programma van Eisen 3.2.1

31

Vraag

Het gebruik van vergankelijke materialen, waaronder kunststof platen is niet toegestaan (PVE 3.2.1.).

Geldt dit ook voor het transparante venster van het infopaneel (PVE 3.4.4)? Het is gebruikelijk om hiervoor een heldere kunststofplaat toe te passen.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Het transparante venster van het informatiepaneel mag uitgevoerd worden in Polycarbonaat.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Aanbestedingsleidraad 5.5 pagina 27

32

Vraag

Er wordt verwezen naar Artikel 6.7. Wordt hiermee bedoeld Hoofdstuk 7 van het PvE?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

U dient te lezen: hoofdstukken 3 en 7.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Prijzenblad G3

33

Vraag

Kan er in het prijzenblad onderscheid gemaakt tussen het herstellen van "eerste" ruitschade en "opeenvolgende" ruiten in dezelfde herstelronde? De tarieven zijn significant anders.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Dat is akkoord. Een nieuw prijzenblad zal op TenderNed gepubliceerd worden.

- Nr:**
34
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.4 pagina 25
Vraag
Op deze pagina wordt verwezen naar Stadsgewest Haaglanden. We gaan ervan uit dat dit Provincie Fryslân moet zijn.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Dat is inderdaad een ommissie. U dient te lezen Provincie Fryslan.
- Nr:**
35
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad 5.3 pagina 23
Vraag
Er wordt verwezen naar een niet bestaande bijlage 8.1. Wordt hiermee het document "Locatielijst-02112016-Excel" mee bedoeld?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Hiermee wordt het document Locatielijst-02112016-Excel bedoeld. Wij zullen de naam aanpassen.
- Nr:**
36
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlagen prijzenbladen bij Programma van Eisen
Vraag
Er wordt op verschillende plekken verwezen naar de prijzenbladen. De verwijzingen zijn niet consistent. De prijzenbladen G1, G2 en G3 worden verschillende genoemd op verschillende plekken. Wij vragen om deze verwarring weg te nemen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
De verwarring komt omdat op blz 54 (G3) per abuis verwezen is naar bijlage 7.6 ipv 7.8.

In het programma van eisen wordt nergens verwezen naar prijzenbladen.
Er zijn drie prijzenbladen, welke rechtstreeks verbonden zijn met de gunningcriteria:
Gunningcriterium G1 (Prijs levering en plaatsing Haltevoorzieningen) - bijlage 7.6 (Prijzenblad G1)
Gunningcriterium G2 (Kosten materialen en naleveringen) - bijlage 7.7 (Prijzenblad G2)
Gunningcriterium G3 (Prijs beheer en onderhoud Haltevoorzieningen) - bijlage 7.8 (Prijzenblad G3)

Op TenderNed zijn inmiddels de juiste prijzenbladen geplaatst.
- Nr:**
37
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Aanbestedingsleidraad 4.3 laatste alinea
Vraag
In deze alinea wordt verwezen naar het indienen van de "Eigen Verklaring Aanbesteding". Klopt het dat hier moet staan "Uniform Europees Aanbestedingsdocument"?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2017
Dat is correct.
- Nr:**
38
Categorie Planning
Betreft PVE - 2.3
Vraag

Er wordt aangegeven dat de Opdrachtgever er voor zorgt dat voor zover noodzakelijk is, medewerking verleent aan het verkrijgen van private- en publiekrechtelijke toestemmingen, vrijstellingen en dergelijke die vereist zijn voor het plaatsen en in stand houden van de Haltevoorzieningen.

Aan welke private- en publiekrechtelijke toestemmingen moeten wij dan denken? En wat zullen de kosten hiervoor zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Voor de plaatsing vanabri's en fietsenstallingen hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Indien wegen afgesloten moeten worden of parkeeronthefing aangevraagd moet worden zal hiervoor toestemming gevraagd moeten worden bij de wegbeheerder. De kosten hiervan zijn onbekend bij opdrachtgever.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Aanbestedingsleidraad artikel 2.5 pagina 6

39

Vraag

U geeft aan dat de aantallen (abri's, fietsenstallingen en fietsenrekken) op onderdelen kunnen worden gewijzigd. Bestaat ook de mogelijkheid dat de fietsenstallingen en fietsenrekken worden uitgesloten van deze aanbesteding?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Nee

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Locatielijst

40

Vraag

In de locatielijst zijn een aantal zaken rood getypt. Is dit bij ons van toepassing? Zijn er zaken waar wij rekening mee moeten houden?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Deze hebben geen betekenis.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE - 6 Beheer en onderhoud

41

Vraag

in de schoonmaakwerkzaamheden van deabri's wordt omschreven ; het verwijderen van graffiti, stickers, wildplak en (viltstift)opschriften.

In het verwijderen van graffiti of (viltstift)opschriften zit wel degelijk verschil. Wilt u bovenstaande omschrijving in één prijs verwerkt hebben? Of graffiti op nacalculatie. Omdat de kosten van graffiti verwijderen aanzienlijk duurder en minder vaak voorkomt, is het voor de Provincie Friesland goedkoper om dit op nacalculatie te doen.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

In artikel 6.3 van het programma van eisen staat vermeld:

"De kosten voor deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de totale prijs die Inschrijver aanbiedt (gunningcriterium G-onderhoud)."

U dient dus bij uw prijs voor beheer en onderhoud rekening te houden met het verwijderen van graffiti tijdens de onderhoudsronde.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE - 6 Beheer en onderhoud

42

Vraag

De planning van de schoonmaakwerkzaamheden hebben een terugkerend patroon, bijvoorbeeld de abri's worden elke zes weken schoongemaakt. Wat is het voorstel van de Provincie Friesland als er niet kan worden schoongemaakt volgens de planning door bijvoorbeeld onvoorziene winterse weersomstandigheden (Sneeuw, ijzel)? Wanneer wil de Provincie Friesland dat de schoonmaakwerkzaamheden dan zullen plaatsvinden?

En hoe ziet de doorlooptijd er daarna uit?
Voorbeeld:

Op 20 januari staan de schoonmaakwerkzaamheden ingepland voor de locaties. De volgende staat dan ingepland op 3 maart. Maar door ijzel kan er op 20 januari niet worden schoonmaakt.

Op 23 januari kan de schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. Is het nieuwe schoonmaak moment dan 3 maart (6 weken na 20 januari) of 6 maart (6 weken na 23 januari)

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Opdrachtnemer dient hierover provincie over te informeren en in gezamenlijk overleg een alternatieve schoonmaakfrequentie voor die periode af te spreken.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft PvE - 6 Beheer en onderhoud

43

Vraag

Is er een mogelijkheid om een schema te ontvangen van de maaibeurten bij de haltevoorzieningen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Dit schema is niet bekend op dit moment.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Aanbestedingsleidraad artikel 3.9 (blz 9)

44

Vraag

In artikel 3.9 worden varianten toegestaan. Hoe worden deze beoordeeld?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Artikel 3.9 wordt gewijzigd: het indienen van varianten is niet toegestaan.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Artikel 6.3 (schadeherstel) en bijlage 10.5

45

Vraag

Kunt u een toelichting verschaffen wanneer de opdrachtnemer schades moet herstellen. Het is ons onduidelijk wanneer schades wel of niet doorberekend kunnen worden aan opdrachtgever.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2017

Artikel 6.3 is ongewijzigd van toepassing. Echter in bijlage 10.5 treden een aantal wijzigingen op:

Aanstootgevende graffiti: deze dient (na melding) door opdrachtnemer binnen 8 uur verwijderd te worden. De kosten hiervan kunnen aan opdrachtgever doorberekend worden (conform de opgegeven tarieven).

Niet aanstootgevende graffiti: deze dienen tijdens de onderhoudsronde door opdrachtnemer verwijderd te worden. De kosten van verwijdering hiervan dienen inbegrepen te zijn in de prijs die inschrijver heeft ingediend bij gunningcriterium G3.

Verlichting: deze dienen tijdens de onderhoudsronde door opdrachtnemer verwijderd te worden. De kosten van verwijdering hiervan dienen inbegrepen te zijn in de prijs die inschrijver heeft ingediend bij gunningcriterium G3.

Glasschade: na melding dien de glasschade binnen 24 uur opgeruimd te zijn en de het herstel dient binnen 48 uur na melding door opdrachtnemer uitgevoerd te zijn. De kosten van het herstel kunnen uitgevoerd worden op basis van de prijs zoals deze bij G2 (kosten ruit) en G3 (kosten plaatsing) opgegeven zijn.

Abri/overdekte fietsenstalling: het herstel van schades dient aan opdrachtgever gemeld te worden. Pas na akkoord van opdrachtgever zal opdrachtnemer de schades kunnen herstellen.