

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERK				
111	GROND ONTGRAVEN				
111010	Grond ontgraven uit cunet (verharding)	m3	1.250,00V		
111020	Grond ontgraven uit cunet (verharding)	m3	2.550,00V		
111030	Grond ontgraven uit cunet (plantvak)	m3	650,00V		
111040	Grond ontgraven uit cunet (plantvak, vrije plaats)	m3	4.650,00V		
111050	Grond ontgraven uit berm (t.b.v. afwatering berm)	m3	750,00V		
111060	Grond ontgraven uit cunet (plantvak, haag)	m3	700,00V		
112	GROND VERVOEREN				
112010	Grond vervoeren. (cunet verharding)	m3	3.056,00V		
112020	Grond vervoeren. (t.b.v. plantvakken bomen)	m3	6.760,00V		
113	GROND AANVOEREN				
113010	Zand vervoeren. (Aanvoeren ophoogzand)	ton	5.880,00V		
113020	Zand vervoeren. (Aanvoeren bomenzand)	ton	940,00V		
113030	Zand vervoeren. (Aanvoeren bomengrond)	ton	5.933,00V		
113040	Zand vervoeren. (Aanvoeren straatzand)	ton	5,00V		
113050	Grond vervoeren. (Aanvoeren teelgrond)	ton	1.120,00V		
114	GROND VERWERKEN				
114010	Zand verwerken in cunet verharding (zand).	m3	2.500,00V		
114020	Zand verwerken in cunet plantvak (onderlaag).	m3	3.780,00V		
114030	Zand verwerken in cunet plantvak (toplaag).	m3	1.260,00V		
114040	Zand verwerken in cunet grasvak.	m3	3.390,00V		
114050	Zand verwerken in cunet plantvak (onderlaag).	m3	552,00V		
114060	Zand verwerken in cunet verharding (straatzaai).	m3	3,00V		
114070	Grond verwerken in cunet plantvak (haag).	m3	700,00V		
114080	Zand verwerken in cunet grasvak.	m3	5.865,00V		
115	GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN				
1150	<u>Profileren</u>				
115010	Profileren van oppervlakken, cunet verharding.	m2	4.200,00V		
115020	Profileren van oppervlakken, onderlagen plantvak	m2	6.300,00V		
115030	Profileren van oppervlakken, toplagen plantvakken	m2	13.800,00V		
115040	Profileren van oppervlakken, plantvakken haag	m2	1.400,00V		
115050	Profileren van oppervlakken, (in te zaaien gras)	m2	19.500,00V		
1151	<u>Verdichten</u>				
115110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	2.500,00V		
115120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	8.990,00V		
115130	Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.	m3	700,00V		
115140	Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.	m3	5.865,00V		
12	GRONDWERK SANERING				
121	GRONDWERK SANERING				
1210	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
121010	Grondverzet sterk verontreinigde grond.	m3	310,00V		
122	GROND VERVOEREN				
1220	<u>Grond vervoeren naar onbek. verwerkingsinrichting</u>				
122010	Vervoeren sterk verontreinigde grond.	ton	525,00V		
3	RIOLERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
321010	Verwijderen kolk.	st	132,00V		
322	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
322010	Verwijderen kolkaansluitingen.	st	116,00V		
323	AANBRENGEN KOLK				
323010	Aanbrengen kolken in fundering.	st	27,00A		
323020	Aanbrengen kolken in zand.	st	10,00A		
323030	Aanbrengen ZOAB-kolken in fundering.	st	101,00A		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
324010	Aanbr. kolk aansluitingen	st	116,00A		
33	OP HOOGTE BRENGEN PUTDEKSELS				
335010	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00A		
335020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00A		
335030	Maken inlaat.	st	10,00V		
4	OPENBARE VERLICHTING				
4510	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten..</u>				
451010	Verplaatsen verlichtingsobject, LPH 4 m (A1)	st	1,00A		
451020	Verplaatsen verlichtingsobject, LPM 8 m. (C2)	st	2,00A		
451030	Verplaatsen verlichtingsobject, LPH 10 m (D1)	st	37,00A		
451040	Verplaatsen verlichtingsobject, LPH 6 m (B2)	st	1,00A		
4520	<u>Aanbrengen verlichtingsobject.</u>				
452010	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4 m.	st	2,00A		
4530	<u>Verwijderen verlichtingsobject.</u>				
453010	Verwijderen verlichtingsobject, verkeersteken (A2)	st	2,00A		
453020	Verwijderen verlichtingsobject, LPH 8m (C1).	st	6,00A		
4540	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
454010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	43,00A		
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN (FASERING				
501	GRONDWERK (T.B.V. FASERING)				
5010	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
501010	Grond ontgraven uit cunet (verharding)	m3	320,00V		
5013	<u>GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN</u>				
501310	Profilieren van oppervlakken, cunet verharding.	m2	320,00V		
502	OPENBARE VERLICHTING (T.B.V. FASERING)				
5020	<u>VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT</u>				
502010	Verplaatsen verlichtingsobject <= 8 m.	st	2,00V		
503	FUNDERING (T.B.V. FASERING)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5030	<u>AANBRENGEN FUNDERING</u>				
503010	Afwerken zandbed.	m2	712,00V		
503020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, rijbaan	m2	712,00V		
5031	<u>VERWIJDEREN FUNDERING</u>				
503110	Verwijderen funderingslaag, onder tijdelijke weg	m2	712,00V		
5032	<u>AANVOEREN FUNDERING</u>				
503210	Vervoeren menggranulaat	ton	449,00V		
504	VERHARDING (T.B.V. FASERING)				
5040	<u>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING</u>				
504010	Aanbrengen van een laag AC 22 (base), 70mm.	ton	93,00V		
504020	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 55mm.	ton	73,00V		
504030	Aanbrengen kleeflaag, 0,5kg/m2	m2	530,00V		
5041	<u>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING</u>				
504110	Verwijderen asfaltverharding.	m2	530,00V		
505	WEGMARKERING (T.B.V. FASERING)				
5050	<u>AANBRENGEN MARKERING</u>				
505010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv-erf-belijning	km	8,80V		
505020	Aanbrengen overige markering -wegenv-erf- symbolen	m2	20,00V		
5051	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
505110	Volledig verwijderen tijdelijke wegmarkering.	m2	95,00V		
506	BARRIER (T.B.V. FASERING)				
506020	Toepassen tijdelijke geleidebarrier	EUR	N		
51	FUNDERINGSLAGEN				
5110	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</u>				
511010	Verwijderen funderingslaag.	m2	6.780,00V		
511020	Verwijderen funderingslaag (deels)	m2	3.490,00V		
5112	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
511210	Afwerken zandbed.	m2	3.900,00A		
5113	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
511310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, rijbaan	m2	2.750,00V		
511320	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, fietspad.	m2	1.100,00V		
5114	<u>AANVOEREN FUNDERING</u>				
511410	Vervoeren menggranulaat	ton	2.310,00V		
52	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
521	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5210	<u>Opbreken kantopsluiting van banden</u>				
521010	Opbreken betonbanden, gb langs asfalt.	m	2.100,00V		
521020	Opbreken betonbanden, tb langs asfalt.	m	85,00V		
521030	Opbreken betonbanden, tb langs fietspad	m	165,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521040	Opbreken betonbanden, tb langs bss 18/20x25	m	190,00V		
521050	Opbreken betonbanden, tb langs pvak 180/200x250	m	18,00V		
521060	Opbreken betonbanden, ob&gb langs voetpaden.	m	95,00V		
5211	<u>Opbreken kantopsluiting van bestrating</u>				
521110	Opbreken kantopsluiting van bss 3 strek specie+bit	m	27,00V		
522	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5221	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
522110	Opbreken betonstraatstenen rijweg >3,0m	m2	1.310,00A		
522120	Opbreken bss, 1,5-3,0m, parkeerplaats	m2	30,00A		
5222	<u>Opbreken betontegels</u>				
522210	Opbreken betontegels, voetpaden 0,60m tot >3,0m	m2	356,00A		
53	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5311	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
531110	Verwijderen asfaltverharding.	m2	6.780,00A		
531120	Frezen van asfalt (rood fietspad).	m2	645,00A		
531130	Frezen van asfalt (t.b.v. inlay)	m2	26.100,00A		
5312	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
531210	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	45,00V		
531220	Zagen verharding (tbv aansluiting)	m	225,00V		
54	GELEIDERAIL				
5410	<u>Verwijderen geleiderail</u>				
541010	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	2.025,00V		
541020	Verwijderen geleiderail, op leuning.	m	160,00V		
5411	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
541110	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.	m	992,00V		
541120	Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken.	m	76,00V		
541130	Aanbrengen schuifconstructie.	st	4,00V		
541140	Aanbrengen schuifconstructie.	st	3,00V		
541150	Aanbrengen verankering.	st	8,00V		
541160	Aanbrengen beëindiging.	st	7,00V		
55	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
551	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5510	<u>Aanbrengen kantopsluitingen (betonstraatstenen)</u>				
551010	Aanbr. kantopsluiting van bss, 3 strek	m	30,00A		
5511	<u>Aanbrengen kantopsluiting (banden)</u>				
551110	Aanbr. t.banden van beton. 18/20x25 specie+rug	m	295,00A		
551120	Aanbr. t.banden van beton. 18/20x25 op zand	m	35,00A		
551130	Aanbr. tb van beton. 18/20x25 specie+rug+pastegel	m	440,00A		
551140	Aanbr. tb van beton. 18/20x16 specie+rug+pastegel	m	55,00A		
551150	Aanbr. tb van beton. 18/20x16 specie+rug	m	65,00A		
551160	Aanbr. gazonbanden van beton.10x20 op zand	m	75,00A		
551170	Aanbr. opsluitbanden van beton.10x20 op zand	m	125,00A		
551180	Aanbrengen ZOAB-/ band en -goot	m	1.480,00A		
552	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5520	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
552010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.022,00A		
552020	Aanbrengen b.s.s., kleur grijs 1,5-3,0m parkeren	m2	55,00A		
552030	Aanbrengen b.s.s., kleur grijs (middeneiland)	m2	55,00A		
5521	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
552110	Aanbrengen betontegels, dik 45	m2	340,00A		
552120	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	60,00A		
553	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5530	<u>Asfaltverhardingen rijbaan</u>				
553010	Aanbrengen van een laag AC 22 (base), 70mm.	ton	1.074,00A		
553020	Aanbrengen van een laag AC 16 base, 55mm	ton	61,00A		
553030	Aanbrengen van een laag AC 16 base, 50mm	ton	58,00A		
553040	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 50mm.	ton	1.784,00A		
553050	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 55mm.	ton	2.262,00A		
553060	Aanbrengen van een laag SMA, 25mm.	ton	348,00A		
553070	Aanbrengen van een laag semi dichte deklaag, 25mm.	ton	737,00A		
5531	<u>Asfaltverharding fietspad</u>				
553110	Aanbrengen van een laag AC 16 (base), 50mm.	ton	374,00A		
553120	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 50mm.	ton	98,00A		
553130	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 50mm.	ton	455,00A		
553140	Aanbrengen van een laag AC 8 (surf rood), 30mm.	ton	311,00A		
5532	<u>Kleeflagen</u>				
553220	Aanbrengen kleeftlaag, 0,5 kg/m2	m2	55.800,00A		
5533	<u>Membraam, voegovergang en bit. strip.</u>				
553330	Aanbrengen Novacell membraam	m2	870,00V		
553340	Aanbrengen voegovergang.	m	50,00V		
553350	Aanbrengen bitumenstrip	m	50,00V		
5534	<u>Asfaltwapening</u>				
553410	Aanbrengen asfaltwapening tpv uitbreiding.	m2	360,00V		
56	WEGMARKERINGEN				
561	VERWIJDEREN WEGMARKERING				
5610	<u>Markeringen van thermoplastisch materiaal</u>				
561010	Volledig verwijderen bestaande markering.	m2	900,00A		
561020	Volledig verwijderen best markering (+demarkeren)	m2	20,00A		
562	AANBRENGEN WEGMARKERING				
5620	<u>Lengtemarkeringen van thermoplastisch materiaal</u>				
562010	Aanbr. lengtemarkering -thermo, ononderbr.	km	3,40A		
562020	Aanbr. lengtemarkering -thermo,0.5-0.5	km	0,08A		
562030	Aanbr. lengtemarkering -thermo,1-1.	km	0,03A		
562040	Aanbr. lengtemarkering -thermo, 1-3.	km	2,60A		
562050	Aanbr. lengtemarkering -thermo, 1-3 (0.3)	km	0,50A		
562060	Aanbr. lengtemarkering -thermo, 3-3.	km	1,30A		
562070	Aanbr. lengtemarkering -thermo, 0,3 - 2,7.	km	1,30A		
5621	<u>Symbolen van thermoplastisch materiaal</u>				
562110	Aanbrengen overige markering -thermo, blokken	m2	25,00A		
562120	Aanbrengen overige markering -thermo, haaietand	m2	5,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562130	Aanbrengen overige markering -thermo, pijlen.	m2	295,00A		
5622	<u>Lengtemarkeringen van wegenverf.</u>				
562210	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- ononderbr-	km	0,08A		
562220	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- 1-3	km	0,15A		
562230	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- 1-1	km	0,10A		
562240	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- 0,5-0,5	km	0,03A		
5623	<u>Symbolen van wegenverf</u>				
562310	Aanbrengen overige markering -wegenverf- haaietand	m2	10,00A		
57	BEBORDING				
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
571010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	22,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
573010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	52,00A		
573020	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00A		
573030	Monteren en aanbrengen verkeerszuil.	st	2,00A		
6	BEPLANTING EN BOMEN				
62	BEPLANTING EN BOMEN				
6211	<u>Verwijderen stobben (bomen en bosplantsoen)</u>				
621120	Verwijderen stobben (bomen)	st	4,00A		
621130	Verwijderen stobben (bosplantsoen)	m2	71,00A		
6212	<u>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</u>				
621210	Diepspitten.	are	14,00V		
621240	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	13,00V		
63	GRAS				
631	Diepspitten, egaliseren en eggen				
631110	Diepspitten, grasvakken, 0,50m	are	195,00V		
631120	Egaliseren, grasvakken en beplantingsvakken.	are	209,00V		
631130	Eggen, grasvakken en beplantingsvakken.	are	209,00V		
7	OPRIT SINT FRANCISCUS GASTHUIS (SFG)				
71	GROEN (OPRIT SFG)				
7110	<u>Verwijderen stobben (bomen en bosplantsoen)</u>				
711020	Verwijderen stobben (bosplantsoen)	m2	525,00A		
72	GRONDWERK (OPRIT SFG)				
721	GRONDWERK ALGEMEEN (OPRIT SFG)				
7211	<u>Grond ontgraven</u>				
721110	Grond ontgraven uit cunet (verharding)	m3	700,00V		
7212	<u>Grond vervoeren</u>				
721210	Grond vervoeren. (uit cunet verharding)	m3	700,00V		
7213	<u>Grond aanvoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721310	Grond vervoeren. (Aanvoeren ophoogzand)	m3	420,00V		
7214	<u>Grond verwerken</u>				
721410	Grond verwerken in cunet verharding (zand).	m3	420,00V		
7215	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
721510	Profileren van oppervlakken, cunet verharding.	m2	700,00V		
721520	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	420,00V		
73	FUNDERINGEN (OPRIT SFG)				
7310	<u>Verwijderen fundering</u>				
731010	Verwijderen funderingslaag.	m2	65,00A		
7320	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
732010	Afwerken zandbed.	m2	420,00V		
7330	<u>Aanbrengen fundering</u>				
733010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	700,00V		
7340	<u>Aanvoeren fundering</u>				
734010	Vervoeren menggranulaat	ton	441,00V		
74	VERHARDING (OPRIT SFG)				
741	OPBREKEN VERHARDING (OPRIT SFG)				
7410	<u>Opbreken kantopsluiting van banden</u>				
741010	Opbreken betonbanden, tb langs asfalt 18/20x25	m	6,00V		
741020	Opbreken betonbanden, tb langs bss 18/20x25	m	4,00V		
741030	Opbreken betonbanden.	m	2,00V		
7411	<u>Opbreken kantopsluiting van bestrating</u>				
741110	Opbreken kantopsluiting van bss 3 strek specie+bit	m	10,00V		
7412	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
741220	Opbreken betonstraatstenen	m2	55,00V		
741230	Opbreken betonstraatstenen	m2	5,00V		
7413	<u>Opbreken betontegels</u>				
741310	Opbreken betontegels, voetpaden (grijs)	m2	5,00A		
741320	Opbreken betontegels, fietspaden (rood)	m2	5,00A		
7414	<u>Opbreken asfalt</u>				
741410	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	8,00V		
741420	Frezen van asfalt.	m2	410,00A		
741430	Zagen verharding.	m	170,00V		
741440	Verwijderen asfaltverharding.	m2	65,00A		
742	AANBRENGEN VERHARDING (OPRIT SFG)				
7420	<u>Aanbrengen kantopsluitingen (betonstraatstenen)</u>				
742010	Aanbr. kantopsluiting van bss, 3 strek	m	13,00A		
7421	<u>Aanbrengen kantopsluiting (banden)</u>				
742110	Aanbr. tb van beton. 18/20x25 specie+rug+pastegel	m	6,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742120	Aanbr. t.banden van beton. 18/20x25	m	6,00A		
742130	Aanbrengen ZOAB-/ band en -goot	m	25,00A		
742140	Aanbr. opsluitbanden van beton.10x20 op zand	m	2,00A		
7422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
742210	Aanbrengen betonstraatstenen, rood 3,00m	m2	55,00A		
742220	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs 3,00m	m2	2,00A		
742230	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
7423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
742310	Aanbrengen betontegels, (grijs)	m2	4,00A		
742320	Aanbrengen betontegels, (rood)	m2	2,00A		
7424	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen rijbaan</u>				
742410	Aanbrengen van een laag AC 22 (base), 70mm.	ton	103,00A		
742420	Aanbrengen van een laag AC 16 (bind), 55mm.	ton	122,00A		
742430	Aanbrengen van een laag SMA, 25mm.	ton	26,00A		
742440	Aanbrengen van een laag semi dichte deklaag, 25mm.	ton	37,00A		
7425	<u>Kleeflagen en asfaltwapening</u>				
742510	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2	m2	1.900,00A		
742520	Aanbrengen asfaltwapening tpv aansl. Oud-Nieuw.	m2	540,00V		
743	MARKERING (OPRIT SFG)				
7430	<u>Verwijderen markering</u>				
743010	Volledig verwijderen markering.	m2	26,00A		
7431	<u>Aanbrengen markering</u>				
743110	Aanbr. lengtemarkering -thermo, ononderbr.	km	0,25A		
743120	Aanbrengen overige markering -thermo, blokken	m2	5,00A		
743130	Aanbrengen overige markering -thermo, haaletand	m2	2,00A		
743140	Aanbr. lengtemarkering -thermo, 1-3.	km	0,17A		
744	BEBORDING (OPRIT SFG)				
7440	<u>Verwijderen bebording</u>				
744010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	1,00A		
7441	<u>Aanbrengen bebording</u>				
744110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00A		
745	GELEIDERAIL (OPRIT SFG)				
745010	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.	m	20,00V		
75	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
751	VERWIJDEREN KOLK				
751010	Verwijderen kolk.	st	11,00V		
754	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
754010	Aanbr. kolk aansluitingen	st	11,00A		
76	OPENBARE VERLICHTING (OPRIT SFG)				
7610	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
761010	Verplaatsen verlichtingsobject, LPH 8 m.	st	1,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7620	<u>Aanbrengen verlichtingsobject.</u>				
762010	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8 m.	st	3,00A		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	WERKTERREIN				
8110	<u>Vorbereidende werkzaamheden K&L</u>				
811010	Graven proefsleuf, kabels en leidingen.	EUR	N		
8120	<u>Inrichten werkterrein</u>				
812010	Aanvragen bouwplaatsinrichting.	EUR	N		
8121	<u>Saneringsterrein.</u>				
812110	In stand houden afrastering.	EUR	N		
812120	Toepassen borden.	EUR	N		
812130	Gebruik saneringsunit door Directie UAV.		V		
812140	Saneringsunit.	EUR	N		
8122	<u>Opruimen werkterrein</u>				
812210	Opruimen van werkterrein.	EUR	N		
8123	<u>Stamommanteling</u>				
812310	Toepassen stamommanteling.	st	25,00V		
8124	<u>Tijdelijke wegvoorzieningen</u>				
812430	Toepassen rijplaten, voor bereikbaarheid	EUR	N		
812450	Toepassen afzethekken.	EUR	N		
812460	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
8129	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
812910	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
812920	Toepassen verkeersmaatregel/omleidingsroute.	EUR	N		
82	DIRECTIEBEHOEFTE				
8210	<u>Gereedschappen</u>				
821010	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
8211	<u>Coördinatie</u>				
821110	Organiseren, coördineren en notuleren overleggen	EUR	N		
821120	Inzetten van werknemer t.b.v. coördinatie.	EUR	N		
83	HANDLANGERDIENSTEN				
8310	<u>T.b.s. materieel</u>				
831010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	200,00V		
831020	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00V		
831030	T.b.s. wiellader.	uur	200,00V		
831040	T.b.s. veeg-zuigwagen.	uur	150,00V		
8311	<u>T.b.s. werknemers</u>				
831110	T.b.s. werknemer.	uur	100,00V		
831120	T.b.s. maatvoerder/landmeter.	uur	50,00V		
831130	Verkeersregelaar.	uur	100,00V		
84	REVISIEGEGEVENS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8410	<u>Revisiegegevens verwerken</u>				
841010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
9501	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
950110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	500,00V		
9504	<u>Kabels en leidingen.</u>				
950410	Stelpost, afwijkende ligging kabels en leidingen.	EUR	10.000,00V		
950420	Stelpost, onbekende ondergrondse netten.	EUR	10.000,00V		
9520	<u>Acceptatiekosten</u>				
952020	Stelpost, acc.kost 01.17.07 lid 01.	EUR	5.000,00V		
952030	Stelpost, acc.kost 01.17.07 lid 01	EUR	1.000,00V		
952040	Stelpost, acc.kost 01.17.07 lid 01	EUR	5.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960020	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				