

Behoort bij: 41015103/01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	Verwijderen verhardingen				
113	Verwijderen asfaltverharding				
113010	Zagen asfaltverharding, d= 180 mm, teerhoudend	m	45,00V		
113030	Opbreken asfaltverharding, d= 0,18 m, teerhoudend	m2	475,00V		
116	Verwijderen fundering				
116010	Verwijderen funderingslaag, Dubbestraat	m2	475,00V		
116020	Verwijderen funderingslaag, Bakertse Landweg	m2	630,00V		
116030	Verv. funderingsmateriaal uit depot, incl. laden	ton	2.600,00V		
116050	Verwijderen grondkerend doek onder tijdelijk depot	m2	6.500,00V		
12	Verwijderen terrein inrichting				
121	Verwijderen groenvoorziening				
121010	Verwijderen bomen.	st	9,00V		
121030	Verwijderen stobben.	st	14,00V		
124	Verwijderen bebording				
124010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	1,00V		
124030	Verwijderen informatiebord	st	1,00V		
125	Verwijderen verlichting				
125010	Verwijderen lichtmast	st	3,00V		
13	Verwijderen leidingwerk				
132	Verwijderen PVC-riool				
132010	Verwijderen pvc buis ø160	m	165,00V		
132030	Verwijderen huisaansluitingen	m	35,00V		
134	Verwijderen persleiding				
134010	Verwijderen putkast	EUR	N		
134030	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	225,00V		
134050	Verwijderen kunststofbuis.	m	225,00V		
134070	Verwijderen put.	st	2,00V		
19	Vorbereidende werkzaamheden				
190010	Maaien gewas.	are	205,00V		
190030	Frezen.	are	205,00V		
190110	Opschonen watergang.	m	278,00V		
190170	Graven proefsleuf.	m	75,00V		
2	GRONDWERK				
20	Diversen				
200010	Leveren en aanbrengen bouwhekken	m	600,00V		
21	Grond ontgraven				
211	Grond ontgraven cunetten/ tijdelijk depot				
211010	Grond ontgraven uit cunetten	m3	5.030,00V		
211020	Zand ontgraven uit cunetten	m3	285,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet K&L-strook	m3	225,00V		
211050	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot	m3	9.485,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	Grond ontgraven t.b.v. water en riolering				
212010	Grond ontgraven uit rioolsleuf	m3	3.695,00V		
212050	Grond ontgraven uit tijdelijke watergang	m3	250,00V		
22	Grond verwerken				
220010	Grond verwerken in tijdelijk depot	m3	9.485,00V		
220020	Egaliseren.	are	168,00V		
220030	Grond verwerken in kavels en plantvakken	m3	5.850,00V		
220050	Grond verwerken in bermen	m3	1.860,00V		
220070	Grond verwerken in te dempen watergang	m3	305,00V		
220090	Zand verw. in cunet rijbaan, parkeren en inritten	m3	5.590,00V		
220110	Zand verwerken in cunet voetpad	m3	1.170,00V		
220120	Zand verwerken in cunet K&L-strook	m3	960,00V		
220130	Zand verwerken in aanvullen rioolsleuf	m3	2.795,00V		
220150	Drainzand verwerken in aanvullen rioolsleuf	m3	900,00V		
220170	Leveren zand.	m3	8.175,00V		
220190	Leveren drainzand	m3	900,00V		
220210	Leveren grond.	m3	2.510,00V		
23	Grond vervoeren				
230010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	9.485,00V		
230030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	7.845,00V		
24	Tijdelijk gronddepot				
240010	Uitvoeren partijkeuring AP04	st	2,00V		
240030	Afvoeren leem	m3	395,00V		
240050	Afvoeren puinhoudend zand	m3	1.245,00V		
25	Grond bewerken				
250010	Verdichten zand c.q. niet samenhang. grond, sleuf	m3	3.695,00V		
250030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7.610,00V		
250050	Profileren van oppervlakken.	m2	12.100,00V		
250070	Profileren van oppervlakken kavels	m2	16.760,00V		
250110	Maatr. conform CROW publ. 132, basisklasse	EUR	N		
3	LEIDINGWERK				
31	Bemaling				
310010	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
310030	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding	EUR	N		
311	Bronbemaling (keuze aannemer)				
311010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
311030	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
311050	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
311070	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
311090	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
32	Hoofdrinol				
321	Hoofdrinol van PVC, HWA				
321010	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm	m	15,00V		
322	Hoofdrinol van PVC, DWA				
322010	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm	m	530,00V		
322030	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm	m	260,00V		
323	Hoofdrinol van infiltratiebuizen, HWA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323010	Aanbrengen betonbuis ø400 mm -MOF SPIE EIND.	m	650,00V		
323030	Aanbrengen betonbuis ø600 mm -MOF SPIE EIND.	m	230,00V		
323050	Aanbrengen betonbuis ø800 mm -MOF SPIE EIND.	m	20,00V		
33	Kolk- en huisaansluitingen				
331	PVC-buizen				
331010	Aanbrengen PVC-buis ø125, HWA	m	600,00V		
331030	Aanbrengen PVC-buis ø125, DWA	m	550,00V		
332	PVC-hulpstukken				
332010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°	st	420,00V		
332030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, stroom T-stuk	st	25,00V		
332050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap ø125 mm	st	270,00V		
332090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap ø315 mm	st	2,00V		
332110	Aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat met zettingscon.	st	4,00V		
332150	Aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof	st	115,00V		
332210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk DWA	st	57,00V		
332230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk HWA	st	57,00V		
34	Putten en kolken				
341	Inspectieputten DWA				
341010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen DWA	st	26,00V		
342	Inspectieputten HWA				
342010	Maken put van prefab betonelementen HWA, 800	st	24,00V		
342030	Maken put van prefab betonelementen HWA, 1000	st	6,00V		
342050	Maken put van prefab betonelementen HWA, 1600	st	1,00V		
342090	Maken overstortput van prefab betonelementen.	st	1,00V		
345	Afdekkingen				
345010	Aanbrengen putrand met deksel, DWA-putten	st	26,00V		
345030	Aanbrengen putrand met deksel, HWA-putten	st	31,00V		
345050	Aanbrengen putrand met deksel, overstortput	st	2,00V		
345070	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	10,00V		
346	Kolken				
346010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00V		
37	Mantelbuizen				
370010	Aanbrengen PE-buis.	m	57,00V		
39	Bijkomende rioleringswerkzaamheden				
390010	Riool reinigen onder hoge druk, DWA ø250	m	530,00V		
390030	Riool reinigen onder hoge druk, DWA ø315	m	260,00V		
390040	Riool reinigen onder hoge druk, DWA ø400	m	15,00V		
390050	Riool reinigen onder hoge druk, HWA ø400	m	650,00V		
390070	Riool reinigen onder hoge druk, HWA ø600	m	230,00V		
390090	Riool reinigen onder hoge druk, HWA ø800	m	20,00V		
390110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.705,00V		
390130	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen	EUR	N		
390150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
390170	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, HWA ø400	st	2,00V		
390190	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, HWA ø600	st	1,00V		
390210	Reinigen inspectieputten	st	58,00V		
390230	Reinigen kolken.	st	25,00V		
390250	Dichtzetten geprefabriceerde sparing ø315	st	1,00V		
390260	Dichtzetten geprefabriceerde sparing ø800	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	VERHARDINGEN				
41	Funderingen				
410010	Afwerken zandbed	m2	6.800,00V		
410030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	6.800,00V		
410050	Profileren fundering	m2	6.800,00V		
410110	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	800,00V		
42	Bitumineuze verhardingen				
422	Asfaltverhardingen				
422010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	587,00V		
423	Kleeflagen/ aansluitingen				
423010	Aanbrengen brekerzand op onderlaag	m2	3.910,00V		
423030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.910,00V		
43	Elementenverhardingen				
431	Voorbereidende straatwerkzaamheden				
431010	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding	m2	40,00V		
432	Betonstraatstenen				
432010	Leveren en aanbr. betonstraatstenen, keiformaat	m2	40,00V		
5	TERREININRICHTING				
51	Groenvoorziening				
511	Grasvelden				
511010	Zaaien bermen	are	40,00V		
511030	Zaaien kavels	are	160,00V		
511050	Zaaien bodem en taluds tijdelijke watergang	are	2,30V		
54	Bebording				
540010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00V		
540030	Aanbr. vrijgek. verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
540050	Aanbrengen vrijgekomen informatiebord	st	1,00V		
55	Verlichting				
550010	Aanbrengen vrijgekomen verlichtingsobject	st	3,00V		
550030	Leveren en aanbrengen verlichtingsobject, 4,00m	st	15,00V		
550050	Leveren en aanbrengen verlichtingsobject, 6,00m	st	9,00V		
6	BERGINGSVOORZIENING/WADI				
61	Opruimingswerkzaamheden				
610010	Zagen asfaltverharding, d= 200mm	m	7,00V		
610030	Opbreken asfaltverharding, d= 0,20m, teerhoudend	m2	10,00V		
610110	Verwijderen funderingslaag, Dubbestraat	m2	10,00V		
619	Voorbereidende werkzaamheden				
619010	Maaien gewas.	are	45,00V		
619030	Frezen.	are	45,00V		
619050	Opschonen watergang.	m	320,00V		
619070	Riool reinigen onder hoge druk.	m	25,00V		
619090	Graven proefsleuf.	m	10,00V		

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	Grondwerk				
621	Grond ontgraven				
621010	Grond ontgraven uit wadi	m3	2.060,00V		
621030	Grond ontgraven uit greppel	m3	160,00V		
621050	Grond ontgraven uit riolsleuf	m3	490,00V		
621070	Grond ontgraven uit drainagesleuf	m3	60,00V		
622	Grond verwerken				
622010	Zand verwerken in aanvullen riolsleuf	m3	350,00V		
622030	Grond verwerken in aanvullen riolsleuf	m3	140,00V		
622050	Drainzand verwerken in aanvullen drainsleuf	m3	50,00V		
622070	Grond verwerken in aanvullen drainsleuf	m3	10,00V		
622110	Leveren zand.	m3	350,00V		
622130	Leveren drainzand	m3	50,00V		
623	Grond vervoeren				
623010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	2.770,00V		
623030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	150,00V		
624	Tijdelijk gronddepot				
624010	Grond verwerken in tijdelijk depot	m3	2.770,00V		
624030	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot	m3	150,00V		
625	Grond bewerken				
625010	Verdichten zand c.q. niet samenhang. grond, sleuf	m3	400,00V		
625030	Verdichten zand c.q. niet samenhang. grond, cunet	m2	10,00V		
625050	Profileren van oppervlakken.	m2	4.000,00V		
625110	Maatr. conform CROW publ. 132, basisklasse	EUR	N		
63	Leidingwerk				
631	Bemaling en drainage				
6311	<u>Bronbemaling (keuze aannemer)</u>				
631110	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
631120	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
631130	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
631150	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
631170	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
6312	<u>Drainage</u>				
631210	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	170,00V		
631230	Aanbrengen hulpstukken, doorspuitput	st	5,00V		
632	Hoofdrinol				
632010	Aanbrengen betonbuis ø600 mm	m	40,00V		
634	Putten				
634010	Maken put van prefab betonelementen HWA, 1000	st	4,00V		
634110	Aanbrengen putrand met deksel, HWA-putten	st	2,00V		
634130	Aanbrengen putrand met deksel, roosterdeksel	st	2,00V		
636	Duikers				
636010	Aanbrengen PVC duiker.	m	10,00V		
639	Bijkomende rioleringswerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
639010	Verwijderen bestaande schildmuur	st	2,00V		
64	Verhardingen				
641	Funderingen				
641010	Afwerken zandbed	m2	10,00V		
641110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
643	Elementen verhardingen				
643010	Aanbrengen straatlaag, d= 50 mm	m2	25,00V		
643110	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00V		
643210	Aanbrengen betontegels, grasbetontegels	m2	15,00V		
65	Groenvoorziening				
651	Bermen				
651010	Zaaien wadi met taluds	are	30,00V		
651030	Zaaien terrein rondom wadi	are	12,00V		
652	Bomen				
652010	Maken plantgat t.b.v. bomen	st	15,00V		
652030	Planten van bomen, Treurwilg	st	1,00V		
652050	Planten van bomen, Knotwilg	st	14,00V		
653	Sierplantsoen				
653010	Planten van sierplantsoen, braam	st	90,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	Directie behoefte				
810010	Gebruik van keet.	EUR	N		
810030	Gebruik meetinstrumenten	EUR	N		
82	Landmeetwerk				
821	Uitzetwerk				
821010	Uitzetten assen en hoofdlijnen	EUR	N		
821030	Uitzetten snijpunten te leggen riolering	EUR	N		
821050	Uitzetten nutstracé	EUR	N		
821070	Uitzetten kavels	EUR	N		
821090	Uitwerken uitzettekening	EUR	N		
822	Revisie				
822010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds	EUR	N		
822030	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Maken tekening verkeersmaatregelen.	EUR	N		
832	Toepassen halve wegafzetting				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
84	Ter beschikking stellen				
840010	T.b.s. grondwerker	uur	80,00V		
840030	T.b.s. stratenmaker	uur	80,00V		
840050	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
840070	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840090	T.b.s. wiellader.	uur	80,00	V	
840110	Beschikbaar stellen notulist	EUR		N	
840130	T.b.s. rijplaten	EUR		N	
86	Kwaliteitsboring				
860010	Kwaliteitsborging	EUR		N	
860030	V&G-coördinatie	EUR		N	
87	Informatie				
870010	Informeren van omwonenden	EUR		N	
88	Algemene voorzieningen				
880010	Verwijderen verontreinigingen op wegen	EUR		N	
880030	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
880050	Coördinatie nutsbedrijven en telecombedrijven	EUR		N	
880070	Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval	EUR		N	
880090	Onderhoud wegen	EUR		N	
880110	Onderhoud bermen	EUR		N	
880130	Inrichten terrein ketenopslag	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910030	Opruimen werkterrein	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost werkzaamheden i.v.m. hoogteverschil	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost controle werkzaamheden	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost maai-/ opruimwerkzaamheden etc.	EUR	10.000,00V		
950090	Stelpost aanleg, inrichting, onderhoud gronddepot	EUR	15.000,00V		
950110	Stelpost eventuele stortkosten	EUR	10.000,00V		
950130	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt	EUR	15.000,00V		
950150	Stelpost onderhoud tijdelijke voorzieningen	EUR	10.000,00V		
950170	Stelpost landmeetkundige werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				