

Behoort bij: 41015103/01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	Verwijderen verhardingen				
111	Verwijderen bestrating				
1110	<u>Betonstraatstenen</u>				
111010	Opbreken betonstraatstenen, kf, stort.	m2	130,00V		
1112	Betontegels				
111210	Opbreken betontegels 300x300x45, grijs, stort.	m2	10,00V		
111230	Opbr. tegels 300x300x60, gidslijntegels, hergebr.	m2	1,00V		
111250	Opbreken verkeerstegels 500x500x80, stort.	m2	4,00V		
112	Verwijderen betonbanden				
1121	<u>Opsluitbanden</u>				
112110	Opbreken opsluitband, 60x200, stort.	m	5,00V		
112130	Opbreken opsluitband, 100x200, stort.	m	60,00V		
1122	<u>Trottoirbanden</u>				
112210	Opbreken trottoirband, 130/150x250, stort.	m	20,00V		
116	Verwijderen fundering				
116010	Verwijderen funderingslaag, Bakertse Landweg	m2	125,00V		
12	Verwijderen terrein inrichting				
121	Verwijderen groenvoorziening				
121010	Verwijderen bomen.	st	14,00V		
121050	Verwijderen begroeiing.	are	10,00V		
122	Verwijderen straatmeubilair				
122010	Verwijderen diamantkoppaal, hergebruik.	st	3,00V		
124	Verwijderen bebording				
124010	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00V		
124030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
124050	Verwijderen informatiebord.	st	1,00V		
125	Verwijderen verlichting				
125010	Verwijderen lichtmast.	st	2,00V		
19	Vorbereidende werkzaamheden				
190010	Maaien gewas.	are	5,00V		
190030	Frezen.	are	5,00V		
190110	Opschonen watergang.	m	20,00V		
190170	Graven proefsleuf.	m	20,00V		
2	GRONDWERK				
21	Grond ontgraven				
211	Grond ontgraven cunetten/ tijdelijk depot				
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	2.200,00V		
211050	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot	m3	2.490,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	Grond ontgraven t.b.v. water en riolering				
212010	Grond ontgraven uit riolsleuf	m3	1.700,00V		
212030	Grond ontgraven uit watergang	m3	605,00V		
22	Grond verwerken				
220010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	4.505,00V		
220050	Grond verwerken in bermen	m3	750,00V		
220070	Grond verwerken in te dempen watergang	m3	40,00V		
220090	Zand verwerken in cunet rijbaan.	m3	1.600,00V		
220130	Aanvullen riolsleuf met vrijgekomen zand.	m3	1.260,00V		
220150	Aanvullen riolsleuf met drainzand	m3	340,00V		
220170	Leveren zand.	m3	1.310,00V		
220190	Leveren drainzand	m3	340,00V		
23	Grond vervoeren				
230010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	4.505,00V		
230030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.340,00V		
24	Tijdelijk gronddepot				
240010	Uitvoeren partijkering AP04	st	1,00V		
240030	Afvoeren veen/leem	m3	150,00V		
25	Grond bewerken				
250010	Verdichten zand, riolsleuf	m3	1.600,00V		
250030	Verdichten zand, cunet rijbaan.	m3	1.600,00V		
250050	Profileren van oppervlakken.	m2	1.800,00V		
250070	Maatr. conform CROW publ. 132, basisklasse	EUR	N		
3	LEIDINGWERK				
31	Bemaling				
310010	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
310030	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding	EUR	N		
311	Bronbemaling (keuze aannemer)				
311010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
311030	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
311050	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
311070	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
311090	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
32	Hoofdrinol				
322	Hoofdrinol van PVC, DWA				
322010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm	m	415,00V		
323	Hoofdrinol van infiltratiebuizen, HWA				
323010	Aanbrengen betonbuis ø400 mm	m	320,00V		
33	Kolk- en huisaansluitingen				
331	PVC-buizen				
331010	Aanbrengen PVC-buis ø125, HWA	m	50,00V		
332	PVC-hulpstukken				
332010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°	st	20,00V		
332030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, stroom T-stuk	st	5,00V		

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	Putten en kolken				
341	Inspectieputten DWA				
341010	Maken put van geprefab. betonelementen DWA.	st	10,00V		
342	Inspectieputten HWA				
342010	Maken put van geprefab. betonelementen HWA, 800.	st	10,00V		
342090	Maken overstortput van prefab betonelementen.	st	1,00V		
345	Afdekkingen				
345010	Aanbrengen putrand met deksel, DWA-putten.	st	10,00V		
345030	Aanbrengen putrand met deksel, HWA-putten.	st	10,00V		
345050	Aanbrengen putrand met deksel, overstortput.	st	2,00V		
345070	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	5,00V		
346	Kolken				
346010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00V		
36	Duikers				
360010	Aanbrengen PVC duiker ø400	m	15,00V		
39	Bijkomende rioleringswerkzaamheden				
390010	Riool reinigen onder hoge druk, DWA ø315.	m	415,00V		
390030	Riool reinigen onder hoge druk, HWA ø400.	m	320,00V		
390110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	735,00V		
390130	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen	EUR	N		
390210	Reinigen inspectieputten	st	21,00V		
390230	Reinigen kolken.	st	5,00V		
390270	Verwijderen bestaande schildmuur	st	1,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	Funderingen				
410010	Afwerken zandbed	m2	2.400,00V		
410030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.400,00V		
410050	Profileren fundering	m2	2.400,00V		
42	Bitumineuze verhardingen				
422	Asfaltverhardingen				
422010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	315,00V		
423	Kleeflagen/ aansluitingen				
423010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.100,00V		
423030	Aanbrengen brekerzand op onderlaag.	m2	2.100,00V		
43	Elementen verhardingen				
4325	Herstraten				
432510	Herstraten inritten, div. materialen en verbanden.	m2	40,00V		
434	Betontegels				
434110	Aanbr. betontegels 300x300x60, gidslijntegels.	m2	1,00V		
434130	Aanbr. betontegels 300x300x45	m2	5,00V		
5	TERREININRICHTING				

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	Groenvoorziening				
511	Grasvelden				
511010	Zaaïen bermen	are	18,00V		
52	Straatmeubilair				
520010	Aanbrengen diamantkoppaal, hergebruik.	st	3,00V		
54	Bebording				
540010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
540050	Aanbrengen vrijgekomen informatiebord.	st	1,00V		
55	Verlichting				
550010	Aanbrengen vrijgekomen verlichtingsobject.	st	2,00V		
550030	Aanbr. ter beschikking gesteld verlichtingsobject.	st	30,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	Directie behoefte				
810010	Gebruik van keet.	EUR		N	
810030	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
82	Landmeetwerk				
821	Uitzetwerk				
821010	Uitzetten assen en hoofdlijnen	EUR		N	
821030	Uitzetten snijpunten te leggen riolering	EUR		N	
821050	Uitwerken uitzetkening	EUR		N	
821070	Uitzetten nutstracé	EUR		N	
822	Revisie				
822010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds	EUR		N	
822030	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR		N	
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Maken tekening verkeersmaatregelen.	EUR		N	
832	Toepassen halve wegafzetting				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
84	Ter beschikking stellen				
840010	T.b.s. grondwerker	uur	15,00V		
840030	T.b.s. stratenmaker	uur	15,00V		
840050	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	15,00V		
840070	T.b.s. vrachtauto.	uur	15,00V		
840090	T.b.s. wiellader.	uur	15,00V		
840110	Beschikbaar stellen notulist.	EUR		N	
840130	T.b.s. rijplaten.	EUR		N	
86	Kwaliteitsboring				
860010	Kwaliteitsborging.	EUR		N	
860030	V&G-coördinatie.	EUR		N	
87	Informatie				
870010	Informeren van omwonenden	EUR		N	

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	Algemene voorzieningen				
880010	Verwijderen verontreinigingen op wegen.	EUR		N	
880030	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid.	EUR		N	
880050	Coördinatie nutsbedrijven.	EUR		N	
880070	Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval.	EUR		N	
880090	Onderhoud wegen.	EUR		N	
880210	Opstellen ontwerptekening en hoeveelhedenlijst	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

28 april 2017

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910030	Opruimen werkterrein	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost werkzaamheden i.v.m. hoogteverschil	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost controle werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost maai-/ opruimwerkzaamheden etc.	EUR	5.000,00V		
950090	Stelpost aanleg, inrichting, onderhoud gronddepot	EUR	5.000,00V		
950110	Stelpost eventuele stortkosten.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				