

Projectnaam Nuenen, plangebied Nuenen-West
Projectcode 1606085DZ

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische classificering is weergegeven in de navolgende tabel.

Tabel 1: aanduiding bodemkwaliteitsklasse.

aanduiding in rapport	betekenis
altijd toepasbaar (achtergrondwaarde)	grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit.
klasse wonen	grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie".
klasse industrie	grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".
niet-toepasbaar	grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Tabel 2: samenvatting toetsingsresultaten grond (Bbk)

deellocatie	monstercode	traject (m-mv)	boringen	> AW	> WO	> IND	monsterconclusie
Dubbestraat	DUBmm01	0,25 - 0,50	DUBo4 t/m DUBo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
	DUB02(35-70))	0,35 - 0,70	DUBo2	-	PAK	-	Klasse industrie
	DUB03(50-100)	0,50 - 1,00	DUBo3	kwik	-	-	Altijd toepasbaar
	DUB07(110-120)	1,10 - 1,20	DUBo7	lood	PAK, minerale olie	-	Klasse industrie
	DUB07(50-100)	0,50 - 1,00	DUBo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
Bakertse Landweg en Panakkerse Veldweg	BLmm01	0,00 - 0,40	BLo3, BLo4, BLo6, BLo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
	BL01(0-20)	0,00 - 0,20	BLo1	cadmium, lood, zink	-	-	Klasse wonen
	BL08(20-50)	0,20 - 0,50	BLo8	lood, PAK, PCB	zink, minerale olie	-	Klasse industrie
	BL10(40-70)	0,40 - 0,70	BL10	-	-	-	Altijd toepasbaar
	BL10(70-110)	0,70 - 1,10	BL10	-	-	-	Altijd toepasbaar
	PVmm01	0,00 - 0,50	PVo1, PVo3, PVo5, PVo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
	PV04(0-40)	0,00 - 0,40	PVo4	-	-	-	Altijd toepasbaar
AE	AEmm01	0,00 - 0,50	AEo1 t/m AEo4	koper	-	-	Altijd toepasbaar
	AEmm02	0,00 - 0,50	AEo6 t/m AEo9	-	-	-	Altijd toepasbaar
	AEmm03	0,00 - 0,50	AE11 t/m AE14	-	-	-	Altijd toepasbaar
	AEmm04	0,50 - 2,00	AEo5, AEo7, AEo8, AE13	-	-	-	Altijd toepasbaar
X	Xmm01	0,00 - 0,50	Xo1 t/m Xo3	-	-	-	Altijd toepasbaar
	Xmm02	0,00 - 0,50	Xo4 t/m Xo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
	Xmm03	0,50 - 1,00	Xo1, Xo4, Xo5, Xo7	-	-	-	Altijd toepasbaar
	Xmm04	0,50 - 2,00	Xo1, Xo3	-	-	-	Altijd toepasbaar

opmerking bij de tabel:

De toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient als indicatief te worden beschouwd.