



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Opdrachtgever:

NUENEN WEST B.V.

Nota van Inlichtingen:

BOUWRIJP MAKEN NUENEN WEST
Onderdeel 3

Besteknummer:

41015103

ROELOFS ADVIES EN ONTWERP

Postbus 12	7683 ZG Den Ham
Dorpsstraat 20	7683 BJ Den Ham
Telefoon	(0546) - 67 88 88
Telefax	(0546) - 67 28 25
E-mail	info@roelofsadviesenontwerp.nl
Website	www.roelofsadviesenontwerp.nl

Projectnummer	41015103
Auteur	R. Meijer
Gecontroleerd	M. Aben
Status	Definitief/01



2.2 Nadere beschrijving

BESTKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
000010	012199	.	Nota van Inlichtingen			
		.	Deze Nota van Inlichtingen bevat alleen de			
		.	gewijzigde besteksposten voor deel 2.2 van			
		.	onderdeel 3.			
		.	Voor de gestelde vragen en de daarbij behorende			
		.	antwoorden wordt verwezen naar de Nota van			
		.	Inlichtingen voor onderdeel 1.			
311010		.	Dubbelzijdige bemaling toegevoegd			
311010	210201	.	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N
		.	Situering: t.p.v. aan te leggen riolering			
		.	Te rekenen met een dubbelzijdige bemaling			
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m onder			
		.	onderzijde van de rioolbuis			
		.1.	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
341010		.	Puthoogte toegevoegd			
341010	252602	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	10,00 V	
		.	Betreft: inspectieputten DWA			
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		10,00 L
		.	Inwendige afmeting put 800 x 800 mm			
		.	Fabriek: Martens beton B.V.			
		.	Inclusief aansluitingen ten behoeve van			
		.	• PVC-riool ø315 mm			
		.	Puthoogte: te rekenen met een hoogte van 3,50 m			
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.2.	Afdekplaat met mangat diam. 600 mm	st		10,00 L
		.9	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
		.	geïntegreerde horizontale EPDM-rubberrig.			
342010		.	Puthoogte toegevoegd			
342010	252602	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	10,00 V	
		.	Betreft: inspectieputten HWA			
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		10,00 L
		.	Inwendige afmeting put 800 x 800 mm			
		.	Fabriek: Martens beton B.V.			
		.	Inclusief aansluitingen ten behoeve van			
		.	• IT-riool ø400 mm			
		.	Puthoogte: te rekenen met een hoogte van 2,50 m			
		.9.	Met zandvang van 15 cm.			
		.2.	Afdekplaat met mangat diam. 600 mm	st		10,00 L
		.9	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
		.	geïntegreerde horizontale EPDM-rubberrig.			
342090		.	Puthoogte toegevoegd			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
342090	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: overstortput	st	1,00 V	
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		1,00 L
			Inwendige afmeting put 1600 x 1600 mm			
			Fabriekaat: Martens beton B.V.			
			Inclusief aansluitingen ten behoeve van			
			• IT-riool ø400 mm en ø600 mm			
			Drempelhoogte: nader te bepalen			
			Drempellengte: min. 1,30 m			
			Puthoogte: te rekenen met een hoogte van 3,50 m			
		.9.	Met zandvang van 15 cm.			
		.2.	Afdekplaat met mangat diam. 600 mm	st		1,00 L
		.9	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met geïntegreerde horizontale EPDM-rubberring.			
390130			Deze bestekspost komt te vervallen			
550030			Leverantie armatuur toegevoegd en leverantie aansluitkabel toegevoegd			
550030	340199		Leveren en aanbrengen verlichtingsobject. Situering: langs bouwweg	st	30,00 V	
			Locaties in overleg met directie.			
			Betreft: leveren en aanbrengen lichtmasten.	st		30,00 L
			Lichtmasten hoeven niet nieuw te zijn.			
			Lichtmasten voorzien van armatuur	st		30,00 L
			Type is ter keuze van de aannemer.			
			Inclusief grondwerk.			
			Inclusief de kosten t.b.v. aankoppelen op OV-net.			
			Te rekenen met max. 10m kabel per mast.	m		300,00 L
			De aansluiting dient te geschieden door een door de netwerkbeheerder erkend (installatie)bedrijf.			
832010			Gewijzigd figuurnummer volgens CROW publicatie			
832010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00 V	
			Ten behoeve van:			
			Werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de andere weghelft			
			Betreft: aansluiting op riool in Opwettenseweg			
			Aannemer dient rekening te houden met de afzetting aan te brengen, te onderhouden, waar nodig te verplaatsen en op te nemen			
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		.2	Met materiaal van de aannemer			
880090			Tekstuele aanvullingen			
880090	314799		Onderhoud wegen	EUR		N
			Situering: (bouw)wegen binnen het werkterrein			
			Betreft: kleinschalig onderhoud aan de wegen aangelegd binnen het werkterrein, t.b.v. goede afwatering en verhelpen schadebeeld.			
			Gedurende 2 jaar na de genoemde onderhoudstermijn in deel 1 lid 06.			
			Te rekenen met gemiddeld 1 dag per maand.			
			Benodigde materialen zijn op het werkterrein aanwezig.			

BESTKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
880210			Tekstuele aanpassingen			
880210	610199		Opstellen ontwerptekening en hoeveelhedenlijst De aannemer gaat op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens een ontwerp uitwerken voor de rijbaan ter plaatse van onderdeel 3 (zie tekening SI03 - Overzicht onderdelen). Rijbaan zal uitgevoerd worden volgens het principeprofiel (tekening DP03 - Dwarsprofiel onderdeel 3). Door de opdrachtgever worden de volgende gegevens van onderdeel 2 ter beschikking gesteld wanneer deze bekend zijn: • As tracé • Voorstel globale ligging riool • Voorstel diameters riool • Voorstel b.o.b.'s riool • Aanwezige onderzoeken onderdeel 3 De gegevens worden door de aannemer uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp van de rijbaan inclusief aan te leggen riolering. De voorkomende werkzaamheden zijn uitgewerkt in dit bestek. De detaillering komt straks van de aannemer van dit bestek. Het uitvoeringsontwerp wordt door de aannemer voorzien van een lijst met hoeveelheden op basis van de in dit bestek vermelde werkzaamheden. Het uitvoeringsontwerp en de hoeveelhedenlijst dienen binnen 4 weken na opdracht van dit onderdeel ter toetsing bij de opdrachtgever te worden ingedient.	EUR		N
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950010			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast	EUR		V
950010	610501		Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	20.000,00	V
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden			
950130			Stelpost toevoegen	EUR		V
950130	610501		Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	5.000,00	V
		9.	het beschermen c.q. ondersteunen van de aanwezige kabels en leidingen tijdens de riolerings- werkzaamheden.			