

Behoort bij: 1-068-12

Herinrichting Havenbekkenstraten

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KEENSTRAAT				
11	GRONDWERK ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
111010	Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomspiegels	ton	140,00V		
111020	Grond ontgraven uit cunet oude boomspiegels	ton	53,00V		
111030	Grond ontgraven uit cunet oud plantsoen	ton	210,00V		
111040	Grond ontgraven uit cunet nieuw plantsoen	ton	315,00V		
112	GROND VERVOEREN				
112010	Grond vervoeren. (grond)	ton	718,00V		
112020	Grond vervoeren. (bomenzand)	ton	136,00V		
112030	Grond vervoeren. (teelaarde)	ton	288,00V		
112040	Zand vervoeren van de trechter (brekerzand)	ton	394,00V		
112050	Zand vervoeren van de trechter (zoetzand)	ton	7,00V		
113	GROND VERWERKEN				
113010	Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir	ton	683,00V		
113020	Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir	ton	262,00V		
113030	Grond verwerken in cunet nieuwe boomspiegels	ton	136,00V		
113040	Grond verwerken in plantsoen	ton	288,00V		
113050	Grond verwerken in cunet p-vak & trottoir zoetzand	ton	7,00V		
114	GROND VERDICHTEN				
114010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	8.011,00V		
114020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	96,00V		
12	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
120010	Aanbrengen beluchtingssysteem drain.	m	85,00V		
120020	Aanbrengen beluchtingsdeksels en tegels.	st	11,00V		
120030	Aanbrengen wortelscherm.	m	55,00A		
13	RIOLERING				
130	OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKI				
130010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00A		
131	KOLK -EN KOLKAANSLUITINGEN				
1310	<u>VERWIJDEREN KOLK</u>				
131010	Verwijderen kolken in fundering (straatkolk).	st	32,00A		
131020	Verwijderen kolken in fundering (trottoirkolk).	st	13,00A		
1311	<u>AANBRENGEN KOLK</u>				
131110	Aanbrengen straatkolken in fundering	st	30,00A		
131120	Aanbrengen trottoirkolken in fundering	st	11,00A		
1312	<u>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG</u>				
131210	Verwijderen kolkaansluiting.	m	225,00V		
1313	<u>AANBRENGEN KOLKAANSLUITING</u>				
131310	Aanbrengen kolkaansluitingen.	m	205,00V		
15	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKING				
151	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1511	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151110	Opbreken betonbanden.	m	899,00A		
1512	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
151210	Opbreken betonbanden.	m	140,00A		
1513	<u>Opbreken boomkransen</u>				
151310	Opbreken betonbanden.	m	16,00A		
1514	<u>Opbreken ingegoten strekselaag</u>				
151410	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	25,00A		
152	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1521	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
152110	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)	m2	3.425,00A		
152120	Opbreken betonstraatstenen. (parkeervakken)	m2	2.320,00A		
152130	Opbreken betonstraatstenen. (trottoir)	m2	2.190,00A		
152140	Opbreken betonstraatstenen. (waalformaat)	m2	120,00A		
1522	<u>Opbreken betontegels</u>				
152210	Opbreken betontegels.	m2	160,00A		
152220	Opbreken noppentegels.	m2	1,80A		
153	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
153010	Verwijderen gebonden verhardingslaag	m2	3.315,00V		
154	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
154010	Afwerken zandbed.	m2	11.051,00A		
155	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
155020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3.315,00A		
156	VERVOEREN FUNDERINGEN				
156010	Vervoeren ongebonden steenmengsel	ton	1.990,00V		
157	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
1571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
157110	Aanbrengen trottoirbanden van beton. recht	m	888,00A		
157120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. bochtstuk	m	65,00A		
157130	Aanbrengen trottoirbanden van beton. recht op fund	m	150,00A		
157140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. hoek op fund	m	90,00A		
157150	Aanbrengen trottoirbanden van beton. mindervalide	m	6,00A		
1572	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
157210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	376,00A		
157220	Aanbrengen opsluitbanden van beton. hoekstuk	m	19,80A		
1573	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
157310	Aanbrengen opsluitbanden van beton. boomkrans	st	11,00A		
1574	<u>Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen</u>				
157410	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	25,00A		
158	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1581	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
158110	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.315,00A		
1582	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
158210	Aanbrengen betonstraatstenen. (rijweg)	m2	3.315,00A		
158220	Aanbrengen betonstraatstenen. (parkeervak)	m2	2.141,00A		
1583	<u>Aanbrengen tegels</u>				
158310	Aanbrengen betontegels.	m2	2.280,00A		
158320	Aanbrengen betontegels. (noppentegels)	m2	1,80A		
159	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1591	<u>Herstraten tegels</u>				
159110	Herstraten betontegels.	m2	30,00V		
160	AANBRENGEN WEGMARKERING				
160010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (1-1)	m	340,00A		
160020	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating	m	256,00A		
160030	Aanbrengen markering in bestrating (haaietand)	st	9,00A		
160040	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (0,20)	m	218,00A		
161	GROENVOORZIENINGEN				
1611	<u>Rooien groenvoorzieningen</u>				
161110	Verwijderen stobben.	st	15,00A		
161120	Verwijderen begroeiing.	are	2,40A		
162	TERREININRICHTING				
1621	<u>Verwijderen straatmeubulair</u>				
162110	Verwijderen trottoirpalen	st	8,00A		
162120	Verwijderen schampblok	st	15,00A		
1622	<u>Aanbrengen straatmeubulair</u>				
162210	Aanbrengen schampblok	st	16,00A		
1623	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
162310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00A		
1624	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
162410	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00A		
162420	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00A		
17	KABELS EN LEIDINGEN				
171	OPENBARE VERLICHTING				
1710	<u>Verwijderen openbare verlichting</u>				
171010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	10,00A		
1711	<u>Aanbrengen openbare verlichting</u>				
171110	Aanbrengen verlichtingsobject. (nieuw)	st	21,00A		
1712	<u>Aanleveren revisiegegevens</u>				
171210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	WERKZAAMHEDEN VOOR KABELS EN LEIDINGEN				
172010	Graven sleuf t.b.v. k&l werkzaamheden	m	67,00V		
2	BREEVAARTSTRAAT				
21	GRONDWERK ALGEMEEN				
211	GROND ONTGRAVEN				
211010	Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomspiegels	ton	280,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet oude boomspiegels	ton	140,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet oud plantsoen	ton	105,00V		
212	GROND VERVOEREN				
212010	Grond vervoeren. (grond)	ton	508,00V		
212020	Grond vervoeren. (bomenzand)	ton	270,00V		
212050	Zand vervoeren van de trechter (invegen rijweg)	ton	516,00V		
213	GROND VERWERKEN				
213010	Grond verwerken in cunet rijweg, p-vak en trottoir	ton	960,00V		
213020	Grond verwerken in oude boomspiegels en plantsoen	ton	245,00V		
213030	Grond verwerken in cunet nieuwe boomspiegels	ton	270,00V		
214	GROND VERDICHTEN				
214010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	11.237,00V		
214020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	193,00V		
22	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
220010	Aanbrengen beluchtingssysteem drain.	m	165,00V		
220020	Aanbrengen beluchtigingsdeksels en tegels.	st	44,00V		
220030	Aanbrengen wortelscherm.	m	220,00A		
23	RIOLERING				
230	OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKI				
230010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00A		
231	KOLK -EN KOLKAANSLUITINGEN				
2310	<u>VERWIJDEREN KOLK</u>				
231010	Verwijderen kolken in fundering (straatkol).	st	47,00A		
231020	Verwijderen kolken in fundering (trottoirkolk).	st	6,00V		
2311	<u>AANBRENGEN KOLK</u>				
231110	Aanbrengen straatkolken	st	8,00A		
231120	Aanbrengen straatkolken in fundering	st	43,00A		
231130	Aanbrengen trottoirkolken in fundering	st	2,00A		
2312	<u>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG</u>				
231210	Verwijderen kolkaansluiting.	m	265,00V		
2313	<u>AANBRENGEN KOLKAANSLUITING</u>				
231310	Aanbrengen kolkaansluitingen.	m	265,00V		
25	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKING				
251	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
2511	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251110	Opbreken betonbanden.	m	771,00A		
2512	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
251210	Opbreken betonbanden. (opsluitband)	m	27,00A		
251220	Opbreken betonbanden. (gazonband)	m	48,00A		
2513	<u>Opbreken boomkransen</u>				
251310	Opbreken betonbanden.	m	80,00A		
2514	<u>Opbreken ingegoten strekselaag</u>				
251410	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	30,00A		
2515	<u>Opbreken molgoot</u>				
251510	Opbreken molgoot.	m	69,00A		
252	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
2521	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
252110	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)	m2	4.653,00A		
252120	Opbreken betonstraatstenen. (parkeervak)	m2	3.720,00A		
252130	Opbreken betonstraatstenen. (120 mm)	m2	26,00A		
2522	<u>Opbreken betontegels</u>				
252210	Opbreken betontegels.	m2	2.125,00A		
252220	Opbreken noppentegels.	m2	1,80A		
2523	<u>Opbreken industrieplaten</u>				
252310	Opbreken industrieplaten	m2	815,00A		
253	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
253010	Verwijderen gebonden verhardingslaag	m2	4.265,00V		
254	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
254010	Afwerken zandbed.	m2	15.289,00A		
255	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
255020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	4.265,00A		
256	VERVOEREN FUNDERINGEN				
256010	Vervoeren ongebonden steenmengsel	ton	2.560,00V		
257	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
2571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
257110	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (recht)	m	1.080,00A		
257120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (hoek)	m	65,00A		
257130	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (fund. recht)	m	95,00A		
257140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (fund. hoek)	m	105,00A		
257150	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (mindervalide)	m	6,00A		
2572	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
257210	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (recht)	m	445,00A		
257220	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (hoek)	m	2,70A		
2573	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257310	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	st	22,00A		
2574	<u>Aanbrengen ingegoten 3-strekse lagen</u>				
257410	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	30,00V		
258	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
2581	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
258110	Aanbrengen straatlaag.	m2	4.265,00A		
2582	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
258210	Aanbrengen betonstraatstenen. (rijweg)	m2	3.600,00A		
258220	Aanbrengen betonstraatstenen. (parkeervak)	m2	4.200,00A		
2583	<u>Aanbrengen tegels</u>				
258310	Aanbrengen betontegels.	m2	2.530,00A		
258320	Aanbrengen betontegels. (noppentegels)	m2	1,80A		
2584	<u>Aanbrengen industrieplaten</u>				
258410	Aanbrengen industrieplaten	m2	694,00A		
258420	Aanbrengen molgoot.	m	75,00A		
259	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
2591	<u>Herstraten tegels</u>				
259110	Herstraten betontegels.	m2	30,00V		
260	AANBRENGEN WEGMARKERING				
260010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (1-1)	m	450,00A		
260020	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating	m	670,00A		
260030	Aanbrengen markering in bestrating (haaietand)	st	14,00A		
260040	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (0,20)	m	358,00A		
261	GROENVOORZIENINGEN				
2611	<u>Rooien groenvoorzieningen</u>				
261110	Verwijderen stobben.	st	11,00A		
261120	Verwijderen begroeiing.	are	1,20A		
262	TERREININRICHTING				
2621	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
262110	Verwijderen trottoirpalen	st	73,00A		
262120	Verwijderen schampblok	st	25,00A		
2622	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
262210	Aanbrengen schampblok	st	19,00A		
2623	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
262310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00A		
2624	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
262410	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00A		
262420	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00A		
27	KABELS EN LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271	OPENBARE VERLICHTING				
2710	<u>Verwijderen openbare verlichting</u>				
271010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	13,00A		
2711	<u>Aanbrengen openbare verlichting</u>				
271110	Aanbrengen verlichtingsobject. (vanuit depot)	st	13,00A		
271120	Aanbrengen verlichtingsobject. (nieuw)	st	13,00A		
2712	<u>Aanleveren revisiegegevens</u>				
271210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
820020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
822010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
83	VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID				
830010	Toepassen loopschotten	EUR		N	
830020	Toepassen rijplaten	EUR		N	
831040	Inzetten van werknemer	EUR		N	
831050	Organiseren, coördineren en notuleren overleggen	EUR		N	
84	VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING				
841	WERKTERREIN				
841010	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
843	DEPOT				
843010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
85	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
851	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
851010	T.b.s. werknemer. (grondwerker)	uur	300,00V		
851020	T.b.s. werknemer. (straatmaker)	uur	300,00V		
851030	T.b.s. werknemer. (verkeersregelaar)	uur	300,00V		
852	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
852010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	250,00V		
852020	T.b.s. wiellader.	uur	250,00V		
852030	T.b.s. vrachtauto.	uur	250,00V		
852040	T.b.s. veeg-zuigwagen	uur	100,00V		
86	DIRECTIE BEHOEFTE				
861	GEREEDSCHAPPEN				
861010	Gebruik gereedschappen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opbrengsten materialen (beto	EUR			
910020	Opbrengsten materialen (beto	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost. (schoon puin)	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost. (puin met bitumen)	EUR	5.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				