

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
843010		Tekst toegevoegd				
843010	620199	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
		Betreft depot nabij het werk.				
		Situering:				
		- depot Breevaartstraat bij draaicirkel				
		industrieplaten. Industrieplaten dienen voor				
		inrichting depot verwijderd te zijn ivm eventuele				
		beschadigingen.				
		- depot Keenstraat depot binnen 5 km van				
		werkgebied.				
		Exacte locatie op aanwijzing van de directie.				
		Afmetingen terrein: ca. 700 m2				
		Depot voor opslag vrijkomende en toegeleverde				
		materialen en het stallen van materieel en				
		containers.				
		Depot inrichten door middel van ter beschikking te				
		stellen rijplaten en bouwhekken, inclusief				
		toepassen boombescherming.				
		Terrein voorzien van hekwerk (2 m hoog) en				
		afsluitbare poort.				
		Aanbrengen groen gaasdoek hoog 2m rondom.				
		Na afloop werkzaamheden terrein diepspitten,				
		eggen, egaliseren en inzaaien.				
		E.e.a. ter goedkeuring van de directie.				
		Voor de inrichting van het depot dient een				
		wegbeheerder.				
		Depot tijdens de duur van het werk onderhouden en				
		aan het einde van het werk opruimen en het terrein				
		schoon en in oorspronkelijke staat opleveren.				
						