

Behoort bij: 1-066-12

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
111110	Grond ontgraven uit cunet (zand; d = 0,05 m).	m3	70,00V		
113	GROND AFVOEREN				
113110	Grond afvoeren (zand).	m3	70,00V		
113120	Grond afvoeren (grond).	m3	38,50V		
115	GROND VERVOEREN				
115010	Grond vervoeren (brekerzand).	ton	15,00V		
115020	Grond vervoeren (straatzaad).	ton	271,00V		
116	GROND VERWERKEN				
116110	Grond verwerken in cunet (zand; d = 0,05 m).	m3	8,00V		
116120	Grond verwerken in cunet (zand; d 30-40 cm).	m3	50,00V		
116130	Grond verwerken in cunet (zand; d 5-10 cm).	m3	15,00V		
118	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
118110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	465,00V		
2	BEMALING				
21	BEMALING				
211	WERKPLAN BEMALING				
211010	Indienen werkplan bemaling	EUR	N		
212	OPEN BEMALING				
212010	Aanbrengen, instandhouden en verw. open bemaling.	EUR	N		
213	BRONBEMALING				
213110	Aanbr. instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	241,00V		
213120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
310	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3101	<u>Reinigen bestaand riool</u>				
310110	Reinigen riool (200/400 mm).	m	238,00A		
3102	<u>Voorziening tegen inkalven sleuf</u>				
310210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf; 2,50 m	m	238,00V		
312	VERVANGEN RIOOL				
3121	<u>Vervangen riool 400 door 500 mm en drainage 160 mm</u>				
312110	Vervangen riool BT 400 mm door riool BT 500	m	200,00A		
3122	<u>Vervangen riool 200 door 315 PVC en 160 PVC</u>				
312210	Vervangen riool BT 200 mm door riool PVC 315	m	45,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314	VERWIJDEREN/AANBRENGEN RIOOL- & DRAINPUT				
3141	<u>Verwijden rioolputten en berries</u>				
314110	Verwijderen berries.	st	11,00A		
314120	Verwijderen putten.	st	3,00A		
314130	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00A		
3142	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
314210	Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000m	st	2,00A		
314220	Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000m	st	2,00A		
314230	Maken put van geprefab. betonelementen 600 x 600	st	1,00A		
3143	<u>Aanbrengen drainputten</u>				
314310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
315110	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00A		
316	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
3161	<u>Op hoogte brengen putafdekkingen</u>				
316110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00A		
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3171	<u>Pasmaken rioolbuis van beton Jacob Vrijstraat</u>				
317110	Maken passtuk (500 mm).	st	4,00V		
3172	<u>Treffen voorzieningen opvangen kabels & leidingen</u>				
317210	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L	EUR	N		
317220	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L	EUR	N		
3174	<u>Reinigen en inspectie nieuw aangelegd riool</u>				
317410	Reinigen en inspecteren riool	m	240,00A		
3175	<u>Dichtzetten buizen</u>				
317510	Voorzieningen t.b.v. vullen riool	EUR	N		
317520	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	15,00A		
3176	<u>maken uitstroomvoorziening door beschoeiing</u>				
317610	Maken uitstroomvoorziening door beschoeiing		V		
3177	<u>Sleufbekisting</u>				
317710	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	25,00V		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
321110	Verwijderen kolk (zand).	st	22,00A		
322	AANBRENGEN KOLK				
322010	Aanbrengen kolken	st	22,00A		
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323010	Verwijderen kolkaansluiting.	m	66,00A		
324	AANBRENGEN KOLKLEIDINGEN				
324010	Aanbrengen kolkleiding op PVC riolering	m	88,00A		
325	HUISAANSLUITINGEN				
3251	<u>Vervangen huisaansluitingen</u>				
325110	Vervangen huisaansluitingen	m	160,00V		
326	AANSLUITEN PERSLEIDING				
326110	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00A		
5	VERHARDINGEN EN WEGEBAKENING				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
511110	Opbreken OB 80 x 200 mm (zand).	m	22,00A		
511120	Opbreken TB 180/200 x 250 mm (zand).	m	372,00A		
511130	Opbreken TB 180/200 x 250 mm (fundering).	m	20,00A		
511140	Opbreken IB (zand).	m	15,00A		
511150	Opbreken hoekblokken.	st	42,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken tegelverharding</u>				
512110	Opbreken betontegels (trottoir; 50 mm).	m2	290,00A		
512120	Opbreken betontegels (trottoir; 80 mm).	m2	135,00A		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken betonstraatstenen (rijweg).	m2	1.140,00A		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5131	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
513110	Opbreken asfaltverharding t.p.v. rioolput R01.	m2	12,00A		
513120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	120,00A		
514	OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
5141	<u>Opbreken asfalt t.b.v aansluitingen Kooiwalweg</u>				
514110	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (2 trap)	m3	7,00V		
514120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	3,00V		
52	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
521	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
521010	Verwijderen funderingslaag Kooiwalweg..	m2	130,00V		
521020	Verwijderen funderingslaag t.p.v. put R01.	m2	12,00V		
53	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531120	Vervoeren hydraulisch steenmengsel (0/45).	ton	7,00V		
532	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
532130	Aanbrengen fundering (fietspad; 0/45).	m2	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
541010	Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm (zand).	m	327,00A		
541020	Aanbrengen OB 100 x 200 mm (zand).	m	432,00A		
541030	Aanbrengen IB (zand).	m	132,00A		
541040	Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm	m	25,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
5421	<u>Profileren straatlaag</u>				
542110	Afwerken zandbed voetpad	m2	390,00A		
542120	Afwerken zandbed rijbaan	m2	1.195,00A		
5422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg.	m2	1.015,00A		
542220	Aanbrengen betonstraatstenen plateau's..	m2	180,00A		
542230	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	80,00V		
5423	<u>Aanbrengen betontegels dik 45 mm</u>				
542310	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00A		
5424	<u>Aanbrengen betontegels dik 80 mm</u>				
542410	Aanbrengen betontegels.	m2	90,00A		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
543110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	1,50A		
543120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	15,00A		
543130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad)	ton	1,20A		
544	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHAR				
544110	Zagen verharding t.p.v. rioolput R01	m	6,00A		
544120	Zagen verharding Kooiwalweg..	m	14,00A		
57	BEBORDING				
571	VERWIJDEREN BEBORDING JACOB VRIJSTRAAT				
571110	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00A		
571120	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING JACOB VRIJSTRAAT				
573110	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00A		
573120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00A		
59	STAARTVERVOER T.B.V. BOUWMATERIALEN				
591	STAARTVERVOER BETONSTRAATSTENEN				
591010	Staartvervoer betonstraatstenen.	m2	1.015,00V		
591020	Staartvervoer betonstraatstenen.	m2	180,00V		
592	STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 45 MM				
592010	Staartvervoer betontegels dik 45 mm.	m2	300,00V		
593	STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 80 MM				
593010	Staartvervoer betontegels dik 80 mm.	m2	90,00V		
594	STAARTVERVOER RIOOLBUIZEN EN DRAINS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
594010	Staartvervoer rioolbuizen 500 mm beton.	m	194,00V		
594020	Staartvervoer rioolbuizen 315 mm PVC.	m	44,00V		
594030	Staartvervoer drain PE 160 mm.	m	194,00V		
594040	Staartvervoer PVC 160 mm.	m	42,00V		
595	STAARTVERVOER PUTTEN				
595010	Staartvervoer putten.	st	5,00V		
596	STAARTVERVOER KOLKEN				
596010	Staartvervoer kolken.	st	22,00V		
597	STAARTVERVOER KOLKLEIDINGEN				
597010	Staartvervoer PVC kolkleidingen.	m	88,00V		
598	STAARTVERVOER BETONBANDEN				
598010	Staartvervoer trottoirbanden.	m	336,00V		
598020	Staartvervoer opsluitbanden.	m	432,00V		
598030	Staartvervoer inritbanden.	m	132,00V		
598040	Staartvervoer trottoirbanden.	m	16,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821010	Inrichten en opruimen tijdelijk depot.	EUR	N		
821020	Aanvraag bouwplaatsinrichting.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Uitwerken bebordingstekening.	EUR	N		
822020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
822030	Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen.	EUR	N		
822040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
822050	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
822060	Toepassen rijplaten - toegankelijkheid percelen.	EUR	N		
823	VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING				
823010	Toepassen hekwerk.	EUR	N		
824	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
824110	Maken revisietekeningen.	EUR	N		
824120	Detailmaatvoering	EUR	N		
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8301	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
830110	T.b.s. werknemer groep A.	uur	40,00V		
830120	T.b.s. werknemer groep D.	uur	24,00V		
8302	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
830210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
830220	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00V		
830230	T.b.s. wiellader.	uur	16,00V		

SUBTOTAAL

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
910010	EUR				
910020	EUR				
910030	EUR				
910040	EUR				
910050	EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost - acceptatiekosten rioolslib.	EUR	3.000,00V		
950020	Stelpost - acceptatiekosten betonpuin	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost - acceptatiekosten steenmengsel	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost (teerhoudend asfalt)	EUR	1.250,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				