

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
317610		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
317610	252299	. . . . .	Maken uitstroomvoorziening door beschoeiing	st	1,00	A	
		. . . . .	Betreft: Boren gat en aanbrengen PVC buis door beschoeiing				
		. . . . .	Situering: T.p.v. tuin Jacob Vrijstraat nummer 41				
		. . . . .	Maken gat in beschoeiing middels zagen				
		. . . . .	Gat rondom afdichten met geotextiel/worteldoek	m2			1,00 L
		. . . . .	Aanbrengen PVC buis door beschoeiing				
513110		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
513110	307101	. . . . .	Opbreken asfaltverharding.	m2	12,00	A	
		. . . . .	Betreft: asfaltverharding (rood)				
		. . . . .	Situering: t.p.v. rioolputnr R01 op kruispunt Pascalweg/Jacob Vrijstraat				
		2. . . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,08 m				
		. .3. . .	Op een gebonden funderingslaag				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling				
		. . . . .	Kombinatie v.o.f. aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend door de opdrachtgever.				
513120		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
513120	307102	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	120,00	A	
		. . . . .	Betreft: teerhoudend asfalt				
		. . . . .	Situering: Kooiwalweg				
		3. . . . .	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,16 m				
		. .3. . .	Op een gebonden funderingslaag				
		. . . . .2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling				
		. . . . .	Kombinatie v.o.f. aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend door de opdrachtgever.				
950040		. . . . .	Bestekspost vervallen				
		. . . . .					