

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111110		Bestekspost gewijzigd				
111110	220101	Grond ontgraven uit cunet.	m3	370,00	V	
		Betreft ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen				
		trottoirs en rijweg				
		Situering: kruising Jacob Vrijstraat/Pascalweg				
		tot aan drempel zuidzijde Jacob Vrijstraat.				
		Grondsoort: zand				
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		profiel van ontgraven				
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m				
		. .9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem variërend tot 6,50 m				
	1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	9	Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110				
113110		bestekspost gewijzigd				
113110	220201	Grond vervoeren.	m3	370,00	V	
		Betreft zand vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		111110				
		Grondsoort: zand				
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch				
		profiel van ontgraven				
		2.	Vervoeren naar: de Plas van Heenvliet aan de				
		Kanaaldijk West te Zwartewaal				
115010		bestekspost gewijzigd				
115010	220299	Grond vervoeren.	ton	123,00	V	
		Betreft: brekerzand t.b.v. bestekspostnrs.				
		213115, 532150, 542210 en 542220				
		Grondsoort: brekerzand	ton			123,00 T
		Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen				
		van vervoer.				
		Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.				
		Vervoeren naar de plaats van verwerking				
531120		bestekspost gewijzigd				
531120	280299	Vervoeren steenmengsel.	ton	607,00	V	
		Betreft steenmengsel t.b.v. bestekspostnrs.				
		532130 en 532140				
		Vervoeren vanaf de breker aan de Maassluisdijk				
		te Vlaardingen				
		Steenmengsel 0/45	ton			607,00 T
		Vervoeren naar de plaats van verwerking				
532140		bestekspost toegevoegd				
532140	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-	m2	1.195,00	A	
		den steenmengsel.				
		Betreft fundering van betongranulaat				
		Situering: rijbaan Jacob Vrijstraat				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.2.	Hydraulisch betongranulaat aangevoerd volgens	ton			600,00 I
		bestekspostnr. 531120				
		. .9. . . .	Sortering 0/31,5				
	1. .	Op het zandbed				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532150	314101	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.195,00	A	
		Betreft: aanbrengen van een straatlaag van				
		brekerzand				
		Situering: Rijbaan Jacob Vrijstraat				
		Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en				
		ten hoogste 55 mm				
		. .6. . . .	Op een funderingslaag aangebracht volgens 532140				
	3.	Brekerzand (108 ton) te leveren volgens 115010	m3			60,00 I
542310		Bestekspost gewijzigd				
542310	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00	A	
		Betreft: trottoir m.u.v. inrit				
		Situatie: Jacob Vrijstraat				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . .9. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs graniet	st			3.333,00 T
		Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs graniet	st			233,00 T
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met	m3			0,75 I
		straatzaad, aangevoerd volgens bestekspostnr.				
		115020				
542410		Bestekspost gewijzigd				
542410	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	90,00	A	
		Betreft: trottoir tp.v. inrit				
		Situatie: Jacob Vrijstraat				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm grijs graniet	st			2.000,00 T
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met	m3			0,25 I
		straatzaad, aangevoerd volgens bestekspostnr.				
		115020				
						