

Specificatie sport b.h.

1. Omschrijving / gebruik

De sportbeha is bestemd voor de militaire vrouw.

De kwaliteit is duurzaam bij een gemiddelde draagperiode van 1 jaar. Vanwege de fysieke inspanning van de vrouwelijke militair dient de sportbeha in ieder geval voor de gehele maatrange beschikbaar te zijn voor extreme fysieke activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan intensief sporten, zware training, gevechtssituaties, militaire politie, etc.

De sportbeha moet volledige ondersteuning bieden ten aanzien van de borsten van de vrouw en mag geen belemmering vormen in het bewegen en irriteren op het lichaam, zoals wanneer bijvoorbeeld zware bekapping wordt gedragen. Onder geen beding mogen er allergische reacties ontstaan.

De sportbeha zorgt voor voldoende warmte- en vochtigheidsmanagement door ventilatie en heeft dus een hoge ademende werking en een snelle afvoer van (transpiratie) vocht.

De sportbeha sluit dan ook glad/aanliggend om het lichaam en is geconfectioneerd d.m.v. zo min mogelijk naden en stiksels. Het model is vlot en eigentijds, echter dit is ondergeschikt aan de functionaliteit.

2. Materiaal

- Een sterk, laddervrij geconfectioneerde tricotage die een hoge mate van rekbaarheid bezit (zowel in de lengte- als in de breedte) en tevens voldoende ondersteuning biedt.
- Milieu eisen zijn volledig overeenkomstig de Europese wetgeving. (*zie ook PVE 104800*)
- GEEN gebruik van beugels.
- Vocht- en temperatuurregulerend: hoge ademende werking en afvoer van (transpiratie)vocht. (*ISO 11092*)
- Vormvast. In gebruik blijft de sportbeha zijn vorm behouden en blijft de steun geven zoals in beginsel is bedoeld. (*ISO 14704*)
- Pilling: minimaal ≥ 3 (*ISO 12945-1: ICI methode*)
- Krimp vrij. Machine wasbaar bij minimaal 30 graden c°. (*wassen, drogen en dimensionale stabiliteit volgens norm ISO 5077 en 6330.*)
- De Beha verkleurt niet. Kleurechtheden (*ISO 105*):
 - wrijven droog en nat ≥ 3
 - zweten ≥ 3
 - wassen 30 °C (zeep) ≥ 3

3. Maatvoering

De diversiteit in leverbare maten is: Maatserie conform Nederlandse maatvoering van 75 A t/m. 90 E (breedte onder de borst in stappen van 5 en cupmaat alfabetisch oplopend) of vergelijkbaar. Dat wil zeggen; de maatrange dient ten minste de vrouw te kunnen bedienen vanaf Nederlandse maat 75A t/m 90 E. De maatindicatie mag zijn als voorgenoemd of vergelijkbaar.

4. Etikettering

Op het etiket in de sportbeha is terug te vinden:

- De Maat
- De Samenstelling van het materiaal
- Het Wasvoorschrift, d.m.v. een duidelijk te lezen, wasbare opdruk. De symbolencode dient conform ISO 3758- Textiel te zijn, waarbij de symbolencode ook op het behandelingsetiket vermeld dient te worden. Stofbenamingen dienen conform Europese Richtlijn 96/74/ EG te zijn.