

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |   |                                   |   |
| 542060                      |                 | . . . . .                         | Vervallen bestekpost                               |              |   |                                   |   |
| 543010                      |                 | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting       |              |   |                                   |   |
| 543010                      | 312831          | . . . . .                         | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.      | ton          | 791,00 A                                    |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Totaal   | m2           |   | 5.268,00                          | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft onderlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. fietsstrook                                  |              |   |                                   |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Asfalt: AC 22 base                                 | ton          |   | 791,00                            | L |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Mengseleigenschappen: O1-B                         |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Totale breedte 2,50 m en groter                    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Totale laagdikte 60 mm                             |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .6                        | Op een funderingslaag van steenmengsel             |              |   |                                   |   |
| 543020                      |                 | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting       |              |   |                                   |   |
| 543020                      | 312821          | . . . . .                         | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.     | ton          | 791,00 A                                    |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Totaal   | m2           |   | 5.268,00                          | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft tussenlaag van asfaltbeton t.p.v. rijweg   |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. fietsstrook                                  |              |   |                                   |   |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Asfalt: AC 22 bind                                 | ton          |   | 791,00                            | L |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Mengseleigenschappen: T1-B                         |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Totale breedte 2,50 m en groter                    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . .4. . .                       | Laagdikte 60 mm                                    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .5                        | Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt        |              |   |                                   |   |
| 543030                      |                 | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting       |              |   |                                   |   |
| 543030                      | 312812          | . . . . .                         | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton          | 254,00 A                                    |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Totaal   | m2           |   | 4.050,00                          | I |
|                             |                 | . . . . .                         | betreft deklaag van SMA t.p.v. rijweg              |              |   |                                   |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Asfalt: SMA-NL 5 70/100                            | ton          |   | 254,00                            | L |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Totale breedte 2,50 m en groter                    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Laagdikte 25 mm                                    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .5                        | Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt        |              |   |                                   |   |
| 580010                      |                 | . . . . .                         | Toevoegen bestekpost                               |              |   |                                   |   |
| 580010                      | 630099          | . . . . .                         | Verwijderen hekwerk                                | m            | 70,00 A                                     |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | betreft verwijderen hekwerk t.p.v. de tramhalte    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | nabij de Meidoornsingel                            |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hekwerk hoog ca. 1,20 m.                           |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Hekwerk verwijderen en afvoeren naar het           |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | gemeenschappelijk opslagterrein aan de             |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Melanchtonweg                                      |              |   |                                   |   |
| 641120                      |                 | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting       |              |   |                                   |   |
| 641120                      | 314112          | . . . . .                         | Aanbrengen betonstraatstenen.                      | m2           | 165,00 A                                    |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. RET    |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | sporen t.p.v. rijweg                               |              |   |                                   |   |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Totale breedte tot 1,50 m                          |              |   |                                   |   |
|                             |                 | .1. . . . .                       | In halfsteensverband                               |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Op straatlaag                                      |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . .9. . .                       | Langs de sporen 1 streklaag aanbrengen             |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . .4. .                       | Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte     | st           |   | 8.400,00                          | T |
|                             |                 | . . . . .                         | 80 mm  |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur zwart  |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .5                        | Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand  | m3           |   | 2,90                              | T |
|                             |                 | . . . . .                         | Overtollig zand direct verwijderen                 |              |   |                                   |   |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |   |                                   |   |