

Derde Nota van Inlichtingen
Behorende bij 20160529-D-B-1
Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp



ADCIM b.v.
Rembrandtlaan 650
3362 AW Sliedrecht
Tel. 0184 677500
Fax. 0184 617790
Info: algemeen@adcim.nl



Verantwoording

Titel : Derde NvI rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp

Projectnummer : 20160529

Documentnummer : NvI 3 20160529-D-B-1

Status : Definitief

Datum : 19 juli 2017

Auteur(s) : DAB

E-mail adres : algemeen@adcim.nl

Gecontroleerd : DWD



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Deze derde nota van inlichtingen, behorende bij het bestek 20160529-D-B-1 betreffende "Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp", bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn na de termijn voor het stellen van vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen welke is gesloten op 12 juli 2017 om 12:00, door de inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever.

De volgende vragen zijn gesteld:

- Vraag 1: De hoeveelheid resultaatsverplichting bij bestekspost 131130 ontbreekt?
Antwoord 1: Het hoeveelheid resultaatsverplichting "1 st.- N" wordt toegevoegd.
- Vraag 2: De leverantie in bestekspost 244010 betreft een dubbeling met 248020?
Antwoord 2: De eenheid van de hoeveelheid ter inlichting wordt van "L" gewijzigd in "i". De grond wordt geleverd via post 248020.
- Vraag 3: Zijn de posten 132110 en 132120 twee posten voor dezelfde bemaling?
Antwoord 3: Nee, post 132110 betreft bemaling van de rioolsleuf middels een verloren drain conform bemalingsadvies. Post 132120 betreft overige open bemaling.
- Vraag 4: Moet de hoeveelheid resultaatsverplichting van post 121210 niet 50 meter zijn?
Antwoord 4: Nee, hoeveelheid 500 m is correct en betreft toepassen van een tweezijdige loopstrook over de volledige lengte van het werk. De op het werk benodigde hoeveelheid loopschotten is verder afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131130		De hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt en wordt toegevoegd. De post wordt:			
131130	210801	Aanbrengen debietmeetpunt. Situering: lozingspunt drainage Betreft: aanbrengen voorzieningen om debiet te kunnen bepalen bij ieder lozingspunt.	st	1,00 N	
		2.	Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water			
		.1.	Toegestane meetfout ten hoogste 10%			
244010		De eenheid van de hoeveelheid ter inlichting wordt van "L" gewijzigd in "i". De post wordt:			
244010	220301	Grond verwerken in op hoogte brengen groen. Situering: over het gehele werk Betreft: op hoogte brengen plantvakken en grasveld.	m3	40,00 V	
		Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens bestekspostnr(s): 248020	m3		40,00 I
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.			
		1.	Hoogte 0,08 m			
		.1.	Zonder overhoogte			
		.5.	Bovenoppervlakte 450 m2			
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0			
	2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
	1	Profileren volgens bestekspostnr. 249020			

Aldus opgemaakt te Sliedrecht, d.d. 19-07-2017

Dhr. D.A. Burggraaf

Adcim B.V.