

Provinciale wegen en overige terreinen

Dienst 2012

Overeenkomst- /besteknummer: 2592

Dossiernummer: PNH-43393

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Directie: Beheer en Uitvoering.

OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Voor het kappen en snoeien van bomen en beplantingen in de gehele Provincie Noord-Holland alsmede het verwijderen van de stobben van de gekapte bomen langs alle provinciale wegen en op de overige terreinen van de Provincie Noord-Holland die in beheer en eigendom van de Provincie Noord-Holland zijn. Inclusief de te nemen verkeersmaatregelen.

Versie 1.0

	Naam	Paraaf	Datum
Opsteller	T. van Vianen		
Gecontroleerd	M. Hofland		
	E. Buring		
Vastgesteld	T. Lammersen		

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

.....

Namens dezen,
C.P de Vries
directeur Beheer en Uitvoering

**0. TOTSTANDKOMING VAN
DE OVEREENKOMST**

PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST

sub 1

Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door de
Commissaris van de Koningin.

bezoekadres+postcode+woonplaats : Ceylonpooort 5-25, 2037 AA,
Haarlem.
postadres+postcode+woonplaats : Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
e-mail : Aanbesteding-kapensnoeien2012@noord-holland.nl

0.02 PROCEDURE

Europese Openbare procedure (hoofdstuk 2 ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

sub 1a.

De communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient ten
alle tijde schriftelijk te geschieden, per e-mail gericht aan
mevrouw M.H. Willebrand op e-mailadres:

Aanbesteding-kapensnoeien2012@noord-holland.nl

De Nota zal als zodanig deel uitmaken van het Bestek sub 2a.

Voor het publiceren van documenten en het publiceren van de Nota
van Inlichtingen, maakt de aanbesteder gebruik van
www.tenderned.nl

Geïnteresseerden dienen te allen tijden hun vragen per email te
stellen via het in bijlage 1 genoemde format "Standaardformulier
E Format" en in te dienen via e-mailadres:

Aanbesteding-kapensnoeien2012@noord-holland.nl

sub 1b.

Vragen over de aanbestedingsprocedure, het bestek en eventuele
andere aanbestedingsdocumenten kunnen in het kader van de
vragenronde op bovenvermeld e-mailadres gesteld worden.

De uiterste termijn voor het indienen van vragen is vermeld in

de aankondiging van de aanbesteding op www.tenderned.nl

Vragen die niet op de bovenomschreven wijze worden ingediend
worden niet in behandeling genomen. Inschrijver dient de vragen
in volgens de in de ARW 2005 voorgeschreven manier.

sub 1c.

Er wordt geen inlichtingen bijeenkomst georganiseerd, tenzij
later blijkt dat daar uitdrukkelijk behoefte aan is. De
aanbesteder gaat er alsnog van uit dat via bovenvermeld
e-mailadres en www.tenderned.nl alle nodige informatie kan
worden uitgewisseld.

sub 2a.

De nota van inlichtingen wordt digitaal beschikbaar gesteld door
publicatie op www.tenderned.nl. Hierin zijn tevens alle gestelde
vragen geanonimiseerd opgenomen en beantwoord.

sub 3a.

De nota van inlichtingen zal uiterlijk 6 dagen voorafgaande aan
sluiting van de inschrijving worden gepubliceerd als aangegeven
bij sub 2a. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt of indien
een 2e of volgende nota uitkomt zal dit eveneens gepubliceerd
worden als aangegeven bij sub 2a.

0.04 INSCHRIJVING

sub 1.(ALGEMEEN)

1a.

Verwezen wordt naar artikel 2.18 t/m 2.23 van het ARW 2005 en
voorzover deze aanvullend zijn artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

1b.

PAR

In afwijking van artikel 2.23.1 van het ARW 2005 moet de inschrijver zijn aanbieding in plaats van 45 dagen gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden gestand doen.

1c.

In woord en geschrift wordt de Nederlandse taal gebezigd. Dit geldt zowel voor de aanbestedingsprocedure als tijdens de uitvoering van het werk voor het aansturend personeel.

1d.

Het indienen van varianten is niet toegestaan.

sub 2.(DE EISEN)

2a. ervaringseis:

In de laatste 3 jaren 2 soortgelijke werken op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig hebben opgeleverd in de sector: boom- en beplantingsonderhoud (kap en snoeiwerk) langs provinciale wegen, rijkswegen of soortgelijke type wegen met een aannemings- som of gefactureerd bedrag van ten minste € 200.000,00 per jaar, exclusief omzetbelasting.

2b. omzeteis:

Een gemiddelde jaaromzet over de boekjaren (laatste 3 boekjaren) hebben behaald van € 500.000,00, exclusief omzetbelasting, in de sector: boom- en beplantingsonderhoud. (kap en snoeiwerk)

2c. 'eigenverklaring inschrijvingsvereisten': (zie bijl.nummer 7)

Het naar waarheid hebben ondertekend van de bij het inschrijvingsbiljet behorende 'eigenverklaring inschrijvingsvereisten'.

2d. 'eigenverklaring uitsluitingsgronden': (zie bijl. nummer 6)

Het naar waarheid hebben ondertekend van de bij het inschrijvingsbiljet behorende 'eigenverklaring uitsluitingsgronden'.

2e. Inschrijving handelsregister

Als bewijs dat de onderneming staat ingeschreven in het handelsregister, ontvangt de aanbesteder een bewijs van inschrijving van uw onderneming in het register, of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten. Dit bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van publicatie van het aanbestedingsbericht.

* Let op: uit het uittreksel dient de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de aanbestedingsstukken te blijken.

Het bewijsstuk dient bij het inschrijvingsbiljet gevoegd te zijn.

In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is of gebruik van wordt gemaakt van onderaannemers, verstrekt de inschrijver een dergelijk bewijs van inschrijving van iedere ondernemer.

2f. Model K verklaring. (zie bijl. nummer 5)

De inschrijver dient bij inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht (ARW 2005 artikel 2.25.3)

2g. Verklaring bij inschrijving in combinatie volgens het gestelde in het ARW 2005 artikelen 2.19.1 en 2.19.2

2h. Iepen certificeringen

De inschrijver dient voor het verwijderen van iepen in bezit te zijn van:

PAR

A -het certificaat "Erkend Iepenaannemer" uitgegeven door de Iepenwacht of een gelijkwaardige erkenning van de Iepenwacht.
B -een erkenning "voor het transport en tijdelijke opslag van ongeschild iepenhout" uitgegeven door de BVOR of een gelijkwaardige erkenning van de BVOR. Aannemer toont aan dat hij met een transporteur werkt die in het bezit is van de bovenvermeldde erkenning
C -een "Certificaat voor verwerking van Iepenhout" uitgegeven door de " Branch Vereniging Organische Reststoffen"

2i: Kwaliteitseisen.

Het in te zetten personeel dient bij het snoeien van bomen en beplantingen aantoonbaar gecertificeerd te zijn als European Treeworker en op de loonlijst van de aannemer te staan als werknemer in loondienst.

Een Groenkeur certificaat op basis van de BRL boomverzorging of gelijkwaardig, dient in het bezit te zijn van de aannemer. Als gelijkwaardig wordt ook erkend een ander keurmerk en/of verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.

2j. VCA**- / VCA *certificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig VCA**-certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van bedrijven of onderaanneming dient de combinatie respectievelijk dient de combinant of onderaannemer die de betreffende werkzaamheden uitvoert in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat tenminste VCA*

2k. Kwaliteitsstelsel ISO 9001:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een milieucertificaat op basis van de norm ISO 9001 : 2000 of gelijkwaardig volgens artikel 2.10 van het ARW 2005.

Hierbij wordt artikel 01.13.01 van de Standaard RAW bepalingen (standaard 2005) uitgesloten, tenzij kwaliteitsborging vereist is.

2l. Milieucertificaat ISO 14001:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 14001 of gelijkwaardig volgens artikel 2.11 van het ARW 2005.

2m: Flora-/Faunawet:

De medewerkers die namens de aannemer het werk uitvoeren dienen in het bezit te zijn van onderstaande certificaten.

De aannemer moet bij de inschrijving aan tonen dat hij medewerkers met deel 1, uitvoerders met deel 2 en werkvoorbereiders met deel 3 in dienst en op de loonlijst heeft staan.

Het broedseizoen begint op 1 maart en eindigt op 15 juli.

sub 3.(SAMENSTELLING VAN DE STUKKEN)

Alle bewijsstukken en overige gevraagde documenten dienen geordend te worden aangeleverd. Bijlagen dienen apart genummerd te worden en door middel van tabbladen te worden gescheiden.

Uw inschrijving dient in een gesloten envelop aangeboden te worden . Op de envelop dient duidelijk de naam en het adres van de inschrijver te staan.

Inhoud van de envelop:

* Aanbiedingsbrief (inclusief naam en emailadres contactpersoon aanbesteding)

* Inschrijvingsbiljet

*Eigenverklaring inschrijvingsvereiste en uitsluitingsgronden (

PAR

zie 0.04, sub 3)

* Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid van inschrijving
(model K, volgens artikel 2.25 ARW 2005)

* inschrijfstaat (in een aparte gesloten envelop)

* alle overige, gewaarmerkte certificaten en eisen, van 3a t/m
3m dienen bij de inschrijving ingediend te worden

De bevoegdheid van de ondertekenaar van ingediende documenten
dient te blijken uit bijgeleverd uittreksel van het
Handelsregister. Is dat niet het geval dan dient middels een
machtigingsverklaring duidelijk te worden gemaakt wie gemachtigd
is voor ondertekening en aan wie volmacht verleend is voor
ondertekening.

De gegevens, die door de inschrijver moeten worden overgelegd
om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk
als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2005 zijn:

3a. ervaringseis:

een overzicht van tenminste 2 gevraagde referenties van in de
laatste 3 jaar uitgevoerde werken met de volgende informatie:

- korte omschrijving van het werk, waaruit de vergelijk-
baarheid met de onderhavige werkzaamheden dient te blijken;
- naam opdrachtgever met vermelding van de directie;
- aannemingssom (exclusief omzetbelasting);
- gefactureerd bedrag (exclusief omzetbelasting);
- datum van opdracht;
- datum van oplevering;
- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel
van oplevering);
- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in
combinatie en de juridische participatie-verhouding en welke
werkzaamheden door de combinatie danwel onderaannemers zijn
uitgevoerd.
- de lijst met uitgevoerde werken dient van een
tevredenheidsverklaring te zijn voorzien. Aanbesteder behoudt
zich het recht voor contact op te nemen met de contactpersoon
van referent zonder tussenkomst van de inschrijver

3b. omzeteis:

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een opgave van de omzet
van het bedrijf over de laatste 3 boekjaren waaruit kan worden
afgeleid of aan de omzeteis wordt voldaan.

De opgave van de omzet van het bedrijf dient van een
accountantsverklaring te zijn voorzien.

3c. 'eigenverklaring inschrijvingsvereisten'

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een 'eigenverklaring
inschrijvingsvereisten', zoals bedoeld in artikel 2.14 van het
ARW 2005.

Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk
dient voor elke inschrijver een verklaring te worden verstrekt.
Bewijsstukken voortvloeiende uit de eigenverklaring
inschrijvingsvereisten volgens het gestelde in het ARW 2005
artikel 2.7.5 worden uiterlijk 7 kalenderdagen na het eerste
schriftelijke verzoek (per post, fax of e-mail) van de
aanbesteder overlegd.

3d. 'eigenverklaring uitsluitingsgronden'

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een 'eigenverklaring
uitsluitingsgronden', zoals bedoeld in artikel 2.14 van het ARW
2005.

Bij inschrijving bij twee of meer inschrijvers gezamenlijk of
bij gebruikmaking van onderaannemers dient door elke inschrijver
afzonderlijk en onderaannemers een verklaring te worden
verstrekt. Bewijsstukken voortvloeiende uit de eigenverklaring
uitsluitingsgronden volgens het gestelde in het ARW 2005
artikel 2.7.5 worden uiterlijk 7 kalenderdagen na het eerste

PAR

schriftelijke verzoek (per post, fax of e-mail) van de aanbesteder overlegd.

3e. Uittreksel Handelsregister:

De aanbesteder verlangt een gewaarmerkt papieren uittreksel van de inschrijving van zijn onderneming in het handelsregister.

3f. Model K

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een verklaring dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht (ARW 2005 artikel 2.25.3).

Bij inschrijving van een combinatie van inschrijvers dient van elke combinant afzonderlijk een verklaring te worden verstrekt.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of bij gebruikmaking van onderaannemers dient alleen de deelnemer die belast is met het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat.

3g. De aanbesteder verlangt bij inschrijving een verklaring bij gezamenlijke inschrijving volgens het gestelde in het ARW 2005 artikelen 2.19.1 en 2.19.2

3h. Iepen certificeringen

De aanbesteder verlangt bij inschrijving van dient een door de inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van het in sub 2h bedoelde certificaten A en C.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers en/of onderaannemer /inhuur dient alleen de deelnemer die belast is met het uitvoeren van de werkzaamheden in het bezit te zijn van de hiervan bedoelde certificaten. Van de in sub B genoemde vervoerder dient een certificaat te worden ingediend waaruit blijkt dat hij een erkenning heeft voor het transport en opslag van ongeschild lepenhout afgegeven door de BVOR.

3i: Kwaliteitseisen.

Het in te zetten personeel dient bij inschrijving op de loonlijst van de aannemer te staan als gecertificeerd European Treeworker de werknemer is in loondienst.

Het Groenkeur certificaat op basis van de BRL boomverzorging of gelijkwaardig, dient in het bezit te zijn van de aannemer.

Als gelijkwaardig wordt ook erkend een ander keurmerk en/of verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.

3j. VCA**-/ VCA* certificaat

Een kopie van het in sub 2j bedoelde VCA**-certificaat

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of bij gebruikmaking van onderaannemers verlangt de aanbesteder een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie, van alle combinanten afzonderlijk en van de onderaannemers. Indien afzonderlijke VCA* certificaten van de combinatie en van de onderaannemers worden overgelegd, moeten deze certificaten overeenkomen met de aard van het werk.

3k. Kwaliteitssysteem ISO 9001 :

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een door de inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van het in sub 2k bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of bij gebruikmaking van onderaannemers verlangt de aanbesteder een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie en van alle combinanten afzonderlijk en van de onderaannemers. Indien afzonderlijke certificaten van de combinatie en van de onderaannemers worden overgelegd, moeten deze certificaten

PAR

overeenkomen met de aard van het werk.

3l. Milieucertificaat ISO 14001:

De aanbesteder verlangt bij inschrijving een door de inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van het in sub 2l bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of bij gebruikmaking van onderaannemers verlangt de aanbesteder een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie of van alle combinanten afzonderlijk en van de onderaannemers. Indien afzonderlijke certificaten van de combinatie en van de onderaannemers worden overgelegd, moeten deze certificaten overeenkomen met de aard van het werk.

3m. Flora-/Fauna:

De aanbesteder verlangt bij inschrijving één van de deelnemende partijen een door de inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van het in sub 2m bedoelde certificaten. Ingeval van een combinatie van inschrijvers of bij gebruikmaking van onderaannemers verlangt de aanbesteder een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie of van alle combinanten afzonderlijk en van de onderaannemers. Indien afzonderlijke certificaten van de combinatie en van de onderaannemers worden overgelegd, moeten deze certificaten overeenkomen met de aard van het werk.

sub 4.(TIJDSTIP)

De bescheiden, die de in sub 3a t/m 3m bedoelde gegevens bevatten, dienen bij inschrijving in de inschrijvingsmap bijgevoegd te worden.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

sub 1a

Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2005 en voor zover deze aanvullend is naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

0.06 AANBESTEDING

De aanbesteding volgens de Europese Openbare procedure conform het ARW 2005 vindt plaats in het gebouw van de provincie Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25 te Haarlem.

Voor datum en tijd wordt verwezen naar de aankondiging op de inernetsite www.tenderned.nl

De inschrijfbiljetten en overige bewijsstukken dienen bij de receptie van de provincie Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25, afgegeven worden.

0.07 OPDRACHT

sub 1a.

Verwezen wordt naar artikel 2.29 t/m 2.33 van het ARW 2005 en voor zover deze aanvullend is artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

sub 1b.

Gegund wordt op basis van het criterium Laagste Prijs en het volledig zijn van de onder Sub 3 gevraagde certificaten en eisen.

sub 1c.

In afwijking van art. 01.01.03 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen (RAW2005) worden geen eenheidsprijzen gevraagd, maar verrekenprijzen. Deze verrekenprijzen zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico doch exclusief de eenmalige kosten. Eenmalige kosten dienen per deelproject te worden opgegeven. Het geven van een eenmalige korting wordt niet toegestaan.

PAR

sub 1d.

De verrekenprijzen, vermeld in de staat "Overzicht Verrekenprijzen", dienen in redelijke, herleidbare, verhouding te staan tot de werkelijke kosten per gevraagde eenheid. Een toetsing hierop kan plaats vinden door een onafhankelijke kostendeskundig.

0.08 AANVULLENDE BEPALINGEN.

sub 1a.

Voor de werktijden met betrekking tot verrekenprijzen binnen en buiten reguliere werktijden wordt het volgende aangehouden:

- regulier werktijden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
- buiten reguliere werktijden zijn de tijden buiten de reguliere werktijden met uitzondering van zon- en feestdagen, van maandag 05.00 uur tot zaterdag 21.00 uur
- voor zon en feestdagen worden de tijden aangehouden conform de geldende CAO voor de bouwsector

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

sub 1

Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door de
Commissaris van de Koningin.

bezoekadres+postcode+woonplaats: Ceylonpoort 5-25, 2037 AA,
Haarlem.
postadres+postcode+woonplaats: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

sub 2

In afwijking van het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van
de paragraaf 3 van de U.A.V. is de directeur Beheer en
Uitvoering van de provincie Noord-Holland of diens
plaatsvervanger bevoegd op te treden in die gevallen waarin de
U.A.V. 1989 uitdrukkelijk de opdrachtgever bevoegd verklaart.

1.02 DIRECTIE

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of
namens de directeur Beheer en Uitvoering van de Provincie
Noord-Holland of diens plaatsvervanger.

bezoekadres+postcode+woonplaats: Ceylonpoort 5-25,
2037 AA Haarlem
postadres+postcode+woonplaats: Postbus 3007,
2001 DA Haarlem.

De contactpersoon welke namens de Provincie Noord-Holland
directie zal gaan voeren wordt na de gunning bekend gemaakt door
de opdrachtgever.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werken zijn gelegen langs de provinciale wegen
en op de overige terreinen van de provincie Noord-Holland.
Zie de bijlage welke als indicatie van het werkgebied is
bijgevoegd.

N.B.

De Provincie Noord-Holland is op dit moment bezig om voor de
"Kop" van Noord-Holland een multidisciplinair bestek voor te
bereiden voor het vast onderhoud.

De mogelijkheid bestaat dat het boom- en beplantingsonderhoud
(kappen en snoeien) in dit deel van de Provincie daarin
opgenomen wordt.

Indien dit definitief zijn beslag krijgt zal de Provincie de
aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Deze wijziging geeft de aannemer geen recht op verrekening van
minderwerk.

Verder behoudt de Provincie Noord-Holland zich het recht voor
dat het grootschalig onderhoud aan bomen en beplantingen
mogelijk vanaf 2014 in grootschalige onderhouds projecten wordt
ondergebracht.

Deze wijziging geeft de aannemer geen recht op verrekening van
minderwerk.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Kappen van bomen
- b. Snoeien van bomen en beplantingen
- b. Verwerken van vrijgekomen stam- en takhout
- c. Afvoeren van vrijgekomen stam- en takhout
- d. Verwijderen van vrijgekomen stobben
- e. Nemen van verkeersmaatregelen
- e. Bijkomende werkzaamheden

De verwachte omvang van het totaal van de te verstrekken
deelopdrachten is:

- Minimaal 40 % van de fictieve inschrijfsom per contractduur,

PAR

exclusief BTW.

Door de aannemer kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

1.05 TIJDSBEPALING

Het contract start op 1 januari 2013 en loopt tot 31 december 2014.

Zie tevens deel 3 van het bestek artikel 01.01.12 lid 01

Het contract heeft de duur van 2 jaar plus een optie op verlenging met 2 keer 1 jaar.

Indien de Provincie het voornemen heeft van een verlengingsoptie gebruik te maken, zal zij dit minimaal 3 maanden voor het eindigen van het contract schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

N.V.T.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.10 PLAN VAN AANPAK EN GLOBAAL WERKPLAN ALGEMEEN)

Van de aannemer wordt na gunning een voorlopig plan van aanpak verwacht, dat ten minste omvat:

a.een korte omschrijving van de werkzaamheden in de vorm van een globaal werkplan/planning;

b.een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de door hem in te zetten medewerkers.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Overzichtstekeningen met alle provinciale wegen en overige terreinen welke in beheer en eigendom zijn van de Provincie Noord-Holland.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.V.T.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat
- bijlage 2: Formulier voor het stellen van vragen
- bijlage 3: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
- bijlage 4: Overzichtstekeningen N wegen Provincie Noord-Holland
- bijlage 5: Model K
- bijlage 6: Eigenverklaring Uitsluitingsgronden
- Bijlage 7: Inschrijvingsvereiste

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2005 zijn van toepassing.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situatie zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			VERWIJDEREN IEPENBOMEN XX 1) De Provincie Noord-Holland laat elk jaar haar lepenbestand controleren op lepziekte. Een onafhankelijk onderzoeksbureau controleert 4x per jaar de lepen hierop, als blijkt dat er lepenziekte geconstateerd is zullen deze op aanzegging door directie binnen 14 dagen na melding verwijderd te zijn. 2) Voor lepenhout geldt dat dit naar een "BVOR" gecertificeerd composteerbedrijf wordt afgevoerd. 3) De werkzaamheden dienen voor de weggebruiker met zo min mogelijk overlast uitgevoerd te worden. Om dit te kunnen realiseren moeten er verkeersmaatregelen getroffen worden deze zijn in het bestek opgenomen. 4) Al het stobbenfrezen dient in één gecombineerde werkgang te worden uitgevoerd. Tenzij door de directie anders wordt verlangd. Dit heeft betrekking op alle posten welke onder post 1 en post 2 vallen 5) Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden 1 rijstrook voor het verkeer beschikbaar te blijven. 6) Het fietsverkeer dient tijdens de werkzaamheden ten alle tijden doorgang te hebben. Hetgeen wordt geregeld door 2 verkeersregelaars. 7) Vervoers en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn. 8) Kapwerkzaamheden moeten buiten de spijtstijden uitgevoerd worden indien de werkzaamheden conflicteren met het spijtstijdenoverzicht. (zie voor spijtstijdenoverzicht deel 3 artikel 01 12 01 lid 03) XX			
10			IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER Betreft het kappen van lepenbomen die in de wegbermen staan welke kleiner of gelijk is aan 5m.			
100			STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt			
100010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (lep) .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH . .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9. Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O
100011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** , **	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen in bestekspostnr: 100010. Medio nov. in het uitvoeringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 100010 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 100013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
100013	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 100012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 100012	m3		***** , **
101		. .	STAMDIAETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt			
101010	510111	. .9.3.99	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (lep) Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
101011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
101012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen in bestekspostnr: 101010. Medio nov. in het uitvoeringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 101010 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 101013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101013	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 101012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 101012	m3		***** , **	L
102		. .	STAMDIAETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt				
102010	510111	. 9. 3. 9. 9.	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
102011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
102012	510115	. 9. 4. 9.	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspost 102010. Medio nov. in het uitvoe- ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 102010 Uitfreen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 102013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	I
102013	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 102013 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 102013	m3		***** , **	L
103		. .	STAMDIAETER > 0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt				
103010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven	st	***** , **	O	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
103011	511599		locatie's.	st			
			Boomsoort(en): Ulmus (Iep)				
		.9. . . .	Stamdiameter > 0,60 m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9.	Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met				
			Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of				
			gelijkwaardig				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
103012	510115		worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st			***** , ** L
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							
103013	220321		Verwijderen stobben.	st			***** , ** I
			Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van				
			bestekspost 103010. Medio nov. in het uitvoe-				
			ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever				
		9.	Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr.				
			103010				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
11			bestekspostnr. 103013	m3			***** , ** L
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
110		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 103012				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 103012				
							
			IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER				
			Betreft het kappen van iepenbomen die in de				
			wegbermen staan welke groter zijn dan 5m.				
							
			STAMDIAETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00				
			De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen				
110010	510111		tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in-	st	***** , **	O	
			dien dit geen gevaar en overlast voor het				
			weggebruiker met zich meebrengt				
							
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's.				
			Boomsoort(en): Ulmus (Iep)				
		.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9.	Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met				
			Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of				
			gelijkwaardig				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
							
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
110011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
110012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspost 110010. Medio nov. in het uitvoeringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 110010 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 110013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st		***** , **	L
110013	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 110012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 110012	m3		***** , **	L
111		. .	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt				
111010	510111	. 9.3.99	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (lep) Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
111011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
111012	510115	. 9.4.	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspost 111010. Medio nov. in het uitvoeringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 111010 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste	st		***** , **	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111013	220321	9 .	0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 111013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 111012 . 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 111012	m3		***** , ** L
112			STAMDIAETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt			
112010	510111	 9. 3.99	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9. Snoui-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) . 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , ** O	
112011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , ** L
112012	510115	 9. 4. .9	Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspost 112010. Medio nov. in het uitvoe- ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 112010 . 4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 1120139 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , ** L
112013	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 112012 . 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 112012	m3		***** , ** L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113			STAMDIAETER > 0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt			
113010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (lep) .9. Stamdiameter > 0,60 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m . . .9. Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
113011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
113012	510115		Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspost 113010. Medio nov. in het uitvoeringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever 9. Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 113010 .4. Uitspreiden of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 1130139 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	
113013	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 113012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 113012	m3		***** , **
12			IEPEN BOMEN IN STRUWEL / BEPLANTING Betreft opslag van Veldiepen en Iepenbomen die in struweel en/of beplantingen voorkomen.			
120			AFZETTEN BEPLANTING 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt			
120010	514274		Afzetten beplanting. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Betreft: Iepenopslag met een stamdiameter tot 0,10 m 9. Betreft: Iepenopslag 0,00 t/m 0,10 m	m2	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121		. . . 2. 3. 9 STAMDIAETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt				
121010	510111	 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Betreft: bomen in struweel . 9. . . . Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH . . 3. . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m . . . 9. . Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O	
121011	510199	 Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 121010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	
122		 STAMDIAETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor de weggebruiker met zich meebrengt				
122010	510111	 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Betreft: bomen in struweel . 9. . . . Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH . . 3. . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m . . . 9. . Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
122011	510199	 Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven	st		***** , **	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123			Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 122010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
123010	510111		STAMDIAETER > 0,60 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden in- dien dit geen gevaar en overlast voor het weggebruiker met zich meebrengt	st	***** , **	O
			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's. Werktijden op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Betreft: bomen in struweel Stamdiameter > 0,60 m DBH Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
123011	510199		Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 123010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
15			IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER Betreft het kappen van iepenbomen die in de wegbermen staan welke kleiner of gelijk is aan 5m.			
150			STAMDIAETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden.			
150010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (Iep) Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te	st	***** , **	O

[illegible]

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
153			STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden.			
153010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (Iep) .9. Stamdiameter > 0,60 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9. Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
153011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** , **	
153012	510115		Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspostnr: 153010.. Medio nov. in het uitvoe- ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever 9. Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 153010 .4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 1530139 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	
153013	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 153012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr 153012	m3	***** , **	
16			IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER Betreft het kappen van iepenbomen die in de wegbermen staan welke groter zijn dan 5m. De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden			
160			STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00-15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden			
160010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (Iep) .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
160011	511599	. 3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld	st			
			ten hoogste 0,20 m				
		 9.	Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met				
			Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of				
			gelijkwaardig				
		 9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Aanbrengen markeringspalen.				
160012	510115		Betreft: het leveren en plaatsen van een paal	st		***** , **	L
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							
			Verwijderen stobben.				
			Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van				
160013	220321		bestekspostnr: 160010. Medio nov. in het uitvoe-	m3		***** , **	L
			ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever				
		9.	Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr.				
			160010				
		. 4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 160013				
		 9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
161			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 160012				
		. 1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
161010	510111		bestekspostnr. 160012	st	***** , **	O	
							
			STAMDIAETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00				
			De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen				
			tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd				
			te worden				
							
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
161011	511599		Boomsoort(en): Ulmus (Iep)	st			
		. 9. . . .	Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH				
		. 3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		 9.	Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met				
			Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of				
			gelijkwaardig				
		 9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
161011	511599			st		***** , **	L
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163			lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 162012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 162012				
163010	510111		STAMDIAETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden	st	***** , **	O	
163011	511599		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (Iep) 9. Stamdiameter > 0,60 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9. Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st			
163012	510115		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st			
163013	220321		Verwijderen stobben. Situering: ter plaatse van verwijderde bomen van bestekspostnr. 162010. Medio nov. in het uitvoe- ringsjaar, e.e.a. in overleg met opdrachtgever 9. Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 162010 .4. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 162013 .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	m3			
17			Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 163012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 163012				
170			IEPEN BOMEN IN STRUWEEL / BEPLANTING Betreft opslag van Veldiepen en Iepenbomen die in struweel en/of beplantingen voorkomen				
170010	514274		AFZETTEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden	m2	***** , **	O	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171			Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Betreft: lepenopslag met een stamdiameter tot 0,10 m Betreft: lepenopslag 0,00 t/m 0,10 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25% Afzetten tot op de stobbe; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf STAMDIAETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden			
171010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (lep) Betreft: bomen in struweel Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
171011	510199		Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 171010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
172			STAMDIAETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden			
172010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Ulmus (lep) Betreft: bomen in struweel Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig AAI het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
172011	510199	.	Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 172010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
173		.	STAMDIAETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 09.00 / 9.30 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden			
173010	510111	.	Verwijderen bomen. Situering: nader aan te geven Boomsoort(en): Ulmus (lep) Betreft: bomen in struweel .9. . . . Stamdiameter > 0,60 m DBH .9. . . . Snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
173011	510199	.	Stobben ontdoen van bast Situering: nader aan te geven Betreft: bomen in struweel Diameter stobben: vrijkomend bij bestekspostnr. 173010 Gedeelte van de iepenstam die boven maaiveld blijft staan ontdoen van bast tot 0,05 meter beneden maaiveld. snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met Garlon 4E, leverancier Luxan BV te Elst (Gld) of gelijkwaardig Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
2		.	VERWIJDEREN OVERIGE BOMEN xxx 1) De te nemen verkeersmaatregelen om de vellingswerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zijn in deze overeenkomst opgenomen. 2) Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden één rijstrook voor het verkeer open blijven. 3) Het fietsverkeer dient tijdens de werkzaamheden ten alle tijden doorgang te hebben. Hetgeen wordt geregeld door 2 verkeersregelaars. 4) Vrijgekomen materiaal en hout dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingbedrijf. 5) Al het stobbenfrezen dient in één gecombineerde werkgang te worden uitgevoerd. Tenzij door de directie anders wordt verlangd. Dit heeft betrekking op alle posten welke onder post 1 en post 2 vallen 6) Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt. 7) In de onderstaande bestekposten word steeds			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
20			gesproken over "per locatie" de aannemer dient 1 locatie te zien als een werkvak van 1 km lengte op de verschillende N wegen (Provinciale weg) waar verschillende soorten bomen met diverse stam diameter kunnen voorkomen. De stamdiameters worden zichtbaar gemaakt in de deelopdrachten. XX				
			VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M Betreft bomen die in de wegbermen staan welke gelijk of kleiner is dan 5m				
200			STAMDIAETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder				
			STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
2000							
200010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
200011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st			***** , ** L
200012	510115		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. . . . Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .4. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 200013 .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st			***** , ** I
200013	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 200012 .1. . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens	m3			***** , ** L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2001			bestekspostnr. 200012			
			<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u>			
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet			
			worden ligt tussen de 21st en meer.			
			De aannemer houdt hier met de inschrijving			
			rekening mee.			
200110	510111		Verwijderen bomen.	st	***** , **	O
			Situering: op nader door de directie aan te geven			
			locatie's			
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout			
			soorten			
		.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH			
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
			ten hoogste 0,20 m			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde			
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te			
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
200111	511599		Aanbrengen markeringspalen.	st	***** , **	L
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal			
			tegen de stobben van de verwijderde boom			
			1 paal per boomstobbe			
			Markeringspaal niet verduurzaamd			
			Lengte 1,20 meter			
			Diameter: 70-90 mm			
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter			
200112	510115		Verwijderen stobben.	st	***** , **	I
			Periode uitvoering: medio november in			
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met			
			opdrachtgever.			
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-			
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01			
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens			
			bestekspostnr. 200113			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde			
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te			
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
200113	220321		Leveren grond.	m3	***** , **	L
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202			
			lid 01 in deel 3 van dit bestek			
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van			
			verwerking			
		.9. . . .	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 200112			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens			
			bestekspostnr. 200112			
201			STAMDIAETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00			
			De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen			
			tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen			
			Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te			
			kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder			
2010			<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st</u>			
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet			
			worden ligt tussen de 1 en 20st.			
			De aannemer houdt hier met de inschrijving			
			rekening mee.			
201010	510111		Verwijderen bomen.	st	***** , **	O
			Situering: op nader door de directie aan te geven			
			locatie's			
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout			
			soorten			
		.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201011	511599	. 3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld	st		
			ten hoogste 0,20 m			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde			
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te			
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
			Aanbrengen markeringspalen.			
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal			
			tegen de stobben van de verwijderde boom			
			1 paal per boomstobbe			
			Markeringspaal niet verduurzaamd			
			Lengte 1,20 meter			
			Diameter: 70-90 mm			
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter			
						
						
201012	510115		Verwijderen stobben.	st		
			Periode uitvoering: medio november in			
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met			
			opdrachtgever.			
		9.	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH			
		. 4.	Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste			
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-			
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01			
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens			
			bestekspostnr. 201013			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde			
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te			
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
						
						
201013	220321		Leveren grond.	m3		
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202			
			lid 01 in deel 3 van dit bestek			
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van			
			verwerking			
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 201012			
		. 1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens			
			bestekspostnr. 201012			
						
						
2011			<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u>			
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet			
			worden ligt tussen de 21st en meer			
			De aannemer houdt hier met de inschrijving			
			rekening mee.			
201110	510111		Verwijderen bomen.	st	***** , **	O
			Situering: op nader door de directie aan te geven			
			locatie's			
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout			
			soorten			
		. 9.	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH			
		. 3.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
			ten hoogste 0,20 m			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde			
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te			
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf			
						
			Aanbrengen markeringspalen.			
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal			
			tegen de stobben van de verwijderde boom			
201111	511599		1 paal per boomstobbe	st		
			Markeringspaal niet verduurzaamd			
			Lengte 1,20 meter			
			Diameter: 70-90 mm			
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter			
						
			Verwijderen stobben.			
			Periode uitvoering: medio november in			
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met			
			opdrachtgever.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
201113	220321	9.	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH	m3			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 201113				
202		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking				
2020		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 201112				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 201112				
202010	510111		STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 7.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder	st	***** , **	O	
			<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
202011	511599		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten	st			
		.9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30 mDBH				
202012	510115	. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m	st			
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
202011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st			
			Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever.				
202012	510115	9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH	st			
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 202013				
202012	510115	9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202013	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 202012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 202012	m3		***** , **	L
2021		. .	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
202110	510111	. 9. 3. 9. 9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
202111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
202112	510115	 9. 4. 9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 202113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	I
202113	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 202112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 202112	m3		***** , **	L
203		. .	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl. de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder				
2030			<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203010	510111	. .9.3.9	De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee. Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , ** O	
203011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , ** L
203012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 203013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , ** I
203013	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 203012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 203012	m3		***** , ** L
2031		. .	<u>STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
203110	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , ** O	
203111	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe	st		***** , ** L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
203112	510115		Markeringspaal niet verduurzaamd	st		***** , **	I
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 203113				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.	m3		***** , **	L
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 203112				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 203112				
204			STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00				
			De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen				
			tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden				
			indien dit de verkeersveiligheid van de wegge-				
			bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de				
			verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar				
			brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te				
			worden. Zie bestekspost 6 en verder				
2040			<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 1 en 20st				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
			Verwijderen bomen.	st	***** , **	O	
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		.3.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Aanbrengen markeringspalen.	st		***** , **	L
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen stobben van de verwijderde boom.				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.	st		***** , **	I
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
204013	220321	.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste	m3		***** , **	L
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 204013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
2041			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 204012				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 204012				
							
			<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 21st en meer				
204110	510111		De aannemer houdt hier met de inschrijving	st	***** , **	O	
			rekening mee.				
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9. . . .	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
204111	511599	9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde	st		***** , **	L
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen stobben van de verwijderde boom.				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
204112	510115		Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	I
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
204113	220321		bestekspostnr. 204113	m3		***** , **	L
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 204112				
205		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 204112				
							
			STAMDIAETER 0,30-0,60 M CA 09.00 -15.00				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2050			De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder			
205010	510111		STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O
205011	511599		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
205012	510115		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. .1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** , **	O
205013	220321		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. .9. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .4. Uitfreen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 2050139 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	m3	***** , **	O
2051			Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking .9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 205012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 205012			
205110	510111		<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
205111	511599	9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	L
			Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
205112	510115		Verwijderen stobben.	st		***** , **	I
			Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever.				
205113	220321	9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH	m3		***** , **	L
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 205113				
206		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking				
2060		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 205112				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 205112				
2060			STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder				
			<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
206010	510111		Verwijderen bomen.	st	***** , **	O	
			Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten				
206011	511599	.9.	Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH	st		***** , **	L
		.3.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2211		. .1. .	Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 221012 <u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 st en meer. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
221110	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** ** , O	
221111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** ** , L	
221112	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 221113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** ** , I	
221113	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 221112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 221112	m3	***** ** , L	
222		. .	STAMDIAETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			
2220		. .	<u>STAMDIAETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
222010	510111		Verwijderen bomen.	st	***** ** , O	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
222011	511599		Situering: op nader door de directie aan te geven	st			
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9. . . .	Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
222012	510115		Aanbrengen markeringspalen.	st			***** , ** L
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
222013	220321		uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met	m3			***** , ** L
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 222013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
2221	510111		worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st			***** , ** O
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 222012				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 222012				
			STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer				
222110	510111		Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet	st			***** , ** O
			worden ligt tussen de 21st en meer.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9. . . .	Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH				
222111	511599	. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld	st			***** , ** L
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222112	510115	. 9. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH .4. Uitrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 222113 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** **	
222113	220321	 Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 222112 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 222112	m3		***** **	
223		 STAMDIAETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder				
2230		 <u>STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 1- 20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
223010	510111	 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** **	O	
223011	511599	 Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** **	
223012	510115	 Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH .4. Uitrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 223013 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te	st		***** **	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
223013	220321	. 9. 1.	worden naar een erkend verwerkingsbedrijf Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 223012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 223012	m3		***** ** ,
2231		. .	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
223110	510111	. 9. 3. 9 .	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** ** ,	O
223111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** ** ,	L
223112	510115	. 9. 4. 9 .	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 223113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** ** ,	I
223113	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 223112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 223112	m3		***** ** ,
224		. .	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2240			<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
224010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): diverse soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .9.3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
224011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st			***** , ** L
224012	510115		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9.4. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 2240139 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st			***** , ** I
224013	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9.1. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 224012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 224012	m3			***** , ** L
2241			<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
224110	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): diverse soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .9.3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
224111	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom.	st			***** , ** L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
224112	510115	<				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
225013	220321	9	len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 225013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 225012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 225012	m3		***** , **
2251			<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 st en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
225110	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
225111	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
225112	510115		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .4. Uitzetten of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 225113 .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
225113	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 225112 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 225112	m3		***** , **
226			STAMDIAETER > 0,60 M 07.00 -17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden			

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
226111	511599	 9 .	ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
226112	510115	. .	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH . 4. Uitrusten of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 226113 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
226113	220321	. .	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 226112 . 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 226112	m3		***** , **
227		. .	STAMDIAETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 601 e.v.			
2270		. .	<u>STAMDIAETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
227010	510111	. .	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten . 9. Stamdiameter groter dan 0,60m DBH . 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
227011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
227012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter groter dan 0,60m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 227013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
227013	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 227012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 227012	m3		***** , **
2271		. .	<u>STAMDIAETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
227110	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
227111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
227112	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 227113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
227113	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van	m3		***** , **

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
23			verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 227112 . 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 227112 VERWIJDEREN BOMEN IN STRUWEEL De te verwijderen (kappen) bomen staan in een bosschage of in een struweel van beplantingen.			
230			 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			
2300			 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
230010	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten . 9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH . 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O
2301			 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
230100	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten . 9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH . 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O
231			 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder			
2310			 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
231010	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2311			Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. <u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
231100	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. STAMDIAETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder.	st	***** , **	O
232			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. STAMDIAETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2320			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. <u>STAMDIAETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
232010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf <u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O
2321			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf <u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
232100	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf <u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
233			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.			
2330			STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder			
233010	510111		<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
2331			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
233100	510111		<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
234			Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,10 tot en met 0,30 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O
2340			STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			
234010	510111		<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
234010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2341			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf <u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
234100	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** , **	O
235			STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 9.00-15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder.			
2350			<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
235010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
2351			<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
235110	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. . . . Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH .3. . . . Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
236			STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 - 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2360			 brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder. <u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
236010	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten 9. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
2361			 <u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
236110	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten 9. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
237			 STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder.			
2370			 <u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
237010	510111		 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten 9. Stamdiameter groter dan 0,60m DBH 3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
2371			 <u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
237110	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** ** ,	O
24			VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M (NACHTWERK) Betreft bomen die in de wegbermen staan welke gelijk of kleiner is dan 5m.			
240		. .	STAMDIAETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2400		. .	<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
240010	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** ** ,	O
240011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** ** ,	L
240012	510115	. .9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 240013 Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** ** ,	L
240013	220321	. .	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking	m3	***** ** ,	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
2401		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 240012				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 240012				
240110	510111		<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>	st	***** , **	O	
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
240111	511599		De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O	
			Verwijderen bomen.				
240112	510115		Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's	st	***** , **	O	
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten				
240113	220321	.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH	m3	***** , **	O	
		. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m				
242		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
			Aanbrengen markeringspalen.				
2420			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom	st	***** , **	O	L
			1 paal per boomstobbe				
242010	510111		Markeringspaal niet verduurzaamd	st	***** , **	O	
			Lengte 1,20 meter				
242011	510115		Diameter: 70-90 mm	st	***** , **	O	
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
242012	510115		Verwijderen stobben.	st	***** , **	O	I
			Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever.				
242013	220321	.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 240113	m3	***** , **	O	L
		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
242014	220321		Leveren grond.	m3	***** , **	O	L
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek				
242015	220321		Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking	m3	***** , **	O	L
		.9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 240112				
242016	510111	. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 240112	st	***** , **	O	
			<u>STAMDIAETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00</u>				
242017			De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.				
			<u>STAMDIAETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st</u>				
242018			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks	st	***** , **	O	
			De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
242019	510111		Verwijderen bomen.	st	***** , **	O	
			Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242011	511599		Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout	st			
			soorten				
		.9. . . .	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30 mDBH				
		. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Aanbrengen markeringspalen.				
242012	510115		Betreft: het leveren en plaatsen van een paal	st		***** , **	L
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
242013	220321		uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met	m3		***** , **	L
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 242013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
2421			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 242012				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 242012				
242110	510111		<u>STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u>	st	***** , **	O	
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
							
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
242111	511599		soorten	st			
		.9. . . .	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH				
		. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		. . .9. . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
			Aanbrengen markeringspalen.				
242111	511599		Betreft: het leveren en plaatsen van een paal	st		***** , **	L
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
							
							
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242112	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 242113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , ** I
242113	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 242112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 242112	m3		***** , ** L
244		. .	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2440		. .	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
244010	510111	. 9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
244011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , ** L
244012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 244013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te	st		***** , ** I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
244013	220321	. 9. 1.	worden naar een erkend verwerkingsbedrijf Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 244012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 244012	m3		***** ** , L
2441		. .	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
244110	510111	. 9. 3. 9.	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** **, O	
244111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** **, L
244112	510115	. 9. 4. 9.	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vullen met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 244113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** **, I
244113	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 244112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 244112	m3		***** **, L
246		. .	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2460		. .	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
246010	510111		Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20stuks	st	***** , **	O	
			De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
							
							
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten				
		.9. . . .	Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
246011	511599		Aanbrengen markeringspalen.	st			***** , ** L
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom.				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
246012	510115		Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st			***** , ** I
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever.				
							
		9.	Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 246013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
							
246013	220321		Leveren grond.	m3			***** , ** L
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 246012				
2461			Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 246012				
							
			STAMDIAETER >0,60 M aantal 21 st en meer				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
246110	510111		De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O	
							
							
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten				
							
		.9. . . .	Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH				
		. .3. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
246111	511599		Aanbrengen markeringspalen.	st			***** , ** L
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
246112	510115	 tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH .4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 246113 9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** ** ,	
246113	220321	 Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 246112 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 246112 	m3		***** ** ,	
25		 VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM > 5M (NACHTWERK) Betreft bomen die in de wegbermen staan welke groter is dan 5m. 				
250		 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder. 				
2500		 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee. 				
250010	510111	 Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st	***** ** ,	O	
250011	511599	 Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter 	st		***** ** ,	
250012	510115	 Verwijderen stobben.	st		***** ** ,	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
250013	220321		Periode uitvoering: medio november in	m3			
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 250013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
2501			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 250012				
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 250012				
250110	510111		<u>STAMDIAETER 0.00-0.10 M aantal 21 st en meer</u>	st	***** , **	O	
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boonsoort(en):				
		.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH				
250111	511599	.3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld	st			
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
250112	510115		Lengte 1,20 meter	st			
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		.4. . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
250113	220321		in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens	m3			
			bestekspostnr. 250113				
		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
250112	510115	9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 250112	st			
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 250112				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 250112				
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
250113	220321		bestekspostnr. 250112	m3			
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 250112				
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 250112				
			Leveren grond.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252			STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2520			STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
252010	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten 9. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30 mDBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
252011	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** , **	L
252012	510115		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH .4. Uittrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 252013 .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	L
252013	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 252012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 252012	m3	***** , **	L
2521			<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
252110	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten	st	***** , **	O

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
254012	510115		Markeringspaal niet verduurzaamd	st			
			Lengte 1,20 meter				
254012	510115		Diameter: 70-90 mm	st			
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
254013	220321		in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens	m3			
			bestekspostnr. 254013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
2541		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 254012				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 254012				
			STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
254110	510111		locatie's	st	***** , **	O	
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		.3.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Aanbrengen markeringspalen.				
254111	511599		Betreft: het leveren en plaatsen van een paal	st			
			tegen stobben van de verwijderde boom.				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
254112	510115		opdrachtgever.	st			
		9.	Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 254113				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
254113	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 254112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 254112	m3		***** , **	L
256		. .	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.				
2560		. .	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.				
256010	510111	. 9. 3. 9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
256011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
256012	510115	. 9. 4. 9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 256013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	I
256013	220321	. 9. 1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 256012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 256012	m3		***** , **	L
2561		. .	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
256110	510111	. .9.3.9	De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee. Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
256111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st	***** , **	L
256112	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter groter dan 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 256113 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	I
256113	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 256112 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 256112	m3	***** , **	L
26			VERWIJDEREN BOMEN IN DE STRUWEEL (NACHTWERK) De te verwijderen (kappen) bomen staan in een boschage of in een struweel van beplantingen.			
260		. .	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
2600		. .	<u>STAMDIAMETER 0.00-0,10 M aantal 1-20 st</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
260010	510111	. .	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICOD 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
260011	511599	.9. . . .	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH	st			
		. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.				
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
260012	510115		Markeringspaal niet verduurzaamd	st			***** , ** L
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
		9.	Stamdiameter 0,00 m tot en met 0,10m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
260013	220321		0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-	m3			***** , ** L
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 260013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
			lid 01 in deel 3 van dit bestek				
2601	510111		Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van	st	***** , ** O		
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 262012				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr. 260012				
			STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
260110	510111		Verwijderen bomen.	st			
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
			Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9.	Stamdiameter tot en met 0,10 m DBH				
		. .3. . . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijkomende materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
260111	511599		worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.	st			***** , ** L
			Aanbrengen markeringspalen.				
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
			Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
			Verwijderen stobben.				
260112	510115		Periode uitvoering: medio november in	st			***** , ** I
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260113	220321		opdrachtgever.	m3			
		9.	Stamdiameter 0,00 m tot en met 0,10m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
262			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
			in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 260113				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
2620			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202				
262010	510111		lid 01 in deel 3 van dit bestek	st	***** , **	O	
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			verwerking				
		9.	Grond verwerken volgens bestekspostnr. 262012				
262011	511599	. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens	st			
			bestekspostnr. 260112				
			STAMDIAETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00				
			De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen				
262012	510115		20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de	st			
			weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren				
			moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden.				
			Zie bestekspost 6 en verder.				
262013	220321		<u>STAMDIAETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet				
			worden ligt tussen de 1 en 20 stuks.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
262013	220321		rekening mee.				
			Verwijderen bomen.				
			Situering: op nader door de directie aan te geven				
			locatie's				
262013	220321		Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout				
			soorten				
		.9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30 mDBH				
		.3.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
262013	220321		ten hoogste 0,20 m				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
			worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
262013	220321		Aanbrengen markeringspalen.	st			
			Betreft: het leveren en plaatsen van een paal				
			tegen de stobben van de verwijderde boom				
			1 paal per boomstobbe				
262013	220321		Markeringspaal niet verduurzaamd				
			Lengte 1,20 meter				
			Diameter: 70-90 mm				
			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter				
262013	220321		Verwijderen stobben.	st			
			Periode uitvoering: medio november in				
			uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met				
			opdrachtgever.				
262013	220321	9.	Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH				
		.4.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste				
			0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-				
			len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01				
262013	220321		in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens				
			bestekspostnr. 262013				
		9	Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde				
			voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te				
262013	220321		worden naar een erkend verwerkingsbedrijf				
			Leveren grond.				
							
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
2621			Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 262012 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 262012 STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	m3		***** , **	L
262110	510111		Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten .9. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH .3. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor ede opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O	
262111	511599		Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen de stobben van de verwijderde boom 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **	L
262112	510115		Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. 9. Stamdiameter 0,10 m tot en met 0,30m DBH .4. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met vulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 262113 .9 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **	I
262113	220321		Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking 9. Grond verwerken volgens bestekspostnr. 262112 .1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 262112	m3		***** , **	L
264			STAMDIAETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00 De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.				
2640			STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 1 en 20stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			rekening mee.			
264010	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
264011	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd Lengte 1,20 meter Diameter: 70-90 mm Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 meter	st		***** , **
264012	510115	. 9.4. .9	Verwijderen stobben. Periode uitvoering: medio november in uitvoeringsjaar, een en ander in overleg met opdrachtgever. Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,30 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul- len met invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek, geleverd volgens bestekspostnr. 264013 Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st		***** , **
264013	220321	. 9.1.	Leveren grond. Grondsoort: invulgrond conform bepaling 510202 lid 01 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking Grond verwerken volgens bestekspostnr. 264012 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 264012	m3		***** , **
2641		. .	<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gekapt moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
264110	510111	. .9.3.9	Verwijderen bomen. Situering: op nader door de directie aan te geven locatie's Boomsoort(en): betreft zowel zacht- als hardhout soorten Stamdiameter 0,30 tot en met 0,60 m DBH Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m Al het vrijgekomen materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf	st	***** , **	O
264111	511599	. .	Aanbrengen markeringspalen. Betreft: het leveren en plaatsen van een paal tegen stobben van de verwijderde boom. 1 paal per boomstobbe Markeringspaal niet verduurzaamd	st		***** , **

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			verkeersveiligheid en binnen een afstand staan			
			van 15 meter (hart boom tot zijkant verharde weg)			
			van de rijbaan c/q fiets-voetpad.			
			xx			
			1) De te nemen verkeersmaatregelen om het werk zo			
			veilig mogelijk uit te voeren zijn in deze			
			overeenkomst opgenomen.			
			2) Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden			
			1 rijstrook voor het auto- en het fietsverkeer			
			open te blijven.			
			3) Het fietsverkeer dient tijdens de werkzaam-			
			heden ten alle tijden doorgang te hebben.			
			Hetgeen wordt geregeld door 2 verkeersregelaars.			
			4) Vrijgekomen iepenhout moet verwerkt worden			
			door een door de BVOR (Branche Vereniging			
			Organische Reststoffen) erkend verwerkingbedrijf			
			en in het bezit te zijn van het			
			erkenningcertificaat.			
			5) Iepenhout mag alleen vervoerd worden door een			
			door de BVOR erkende transporteur.			
			6) In de onderstaande bestekposten word steeds			
			gesproken over "per locatie" de aannemer dient			
			1 locatie te zien als een werkvak van 1 km lengte			
			op de verschillende N wegen (Provinciale weg)			
			waar verschillende soorten bomen met diverse stam			
			diameter kunnen voorkomen. De stamdiameters			
			worden zichtbaar gemaakt in de deelopdrachten.			
			xx			
30			SNOEIEN LAANBOMEN ZACHTHOUT < 5M			
			Betreft bomen die in de wegbermen staan welke			
			gelijk of kleiner is dan 5m			
			Boomsoort: betreft hier zogenaamde zacht-			
			houtsoorten welke bestaan uit voornamelijk Wilg,			
			Populier en Els.			
300			SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR			
			De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen			
			tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden			
			indien dit de verkeersveiligheid van de wegge-			
			bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de			
			verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar			
			brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te			
			worden. Zie bestekpost 6 en verder			
3000			<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>			
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet			
			worden ligt tussen de 1 en 20 stuks.			
			De aannemer houdt hier met de inschrijving			
			rekening mee.			
300010	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen in een rij			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten			
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els			
		.9. . . .	In wegbermen			
		. . .1. . .	Boomhoogte: tot ca. 5 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.			
			Tevens het verwijderen van waterlot.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een			
			straat van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
300020	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
300030	514321		Betreft snoeien van bomen	st	***** , **	O
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).			
300040	514321	1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten	st	***** , **	O
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els.			
3001	514321	.9. . . .	In wegbermen	st	***** , **	O
			Boomhoogte: tot ca. 10 m			
300110	514321		Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.	st	***** , **	O
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
3001	514321		Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
			Snoeien bomen			
3001	514321		Betreft snoeien van bomen	st	***** , **	O
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).			
3001	514321	1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten	st	***** , **	O
			hoofdzakelijk Wilg en Populieren			
3001	514321	.9. . . .	In wegbermen	st	***** , **	O
			Boomhoogte: ca. 20 m of meer			
3001	514321		Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.	st	***** , **	O
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
3001	514321		Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
			Aantal Bomen per locatie 21 st en meer			
3001	514321		Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer.	st	***** , **	O
			De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
300110	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen in een rij			
300110	514321		Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).	st	***** , **	O
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten			
300110	514321		hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els.	st	***** , **	O
		.9. . . .	In wegbermen			
300110	514321		Boomhoogte: tot ca. 5 m	st	***** , **	O
						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3010			kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder. <u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
301010	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen . . .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m 2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
301020	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen . . .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m 2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
301030	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen . . .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m 2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
301040	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
301140	514321		Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O	
			Snoeien bomen				
302			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van				
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de				
			blijvende kroon.				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
3020			SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
			Betreft bomen die in de wegbermen staan welke				
3020			gelijk of kleiner is dan 5m				
			De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen				
			20.00 en 05.00 uur.Om het werk veilig voor de				
			weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren				
			moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden.				
			Zie bestekspost 6 en verder.				
							
			<u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
			worden ligt tussen de 1 en 20st.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
302010	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			Betreft snoeien van bomen in een rij				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.				
			Tevens het verwijderen van waterlot.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
302020	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .2. .	Boomhoogte: tot ca. 10 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
302130	514321		hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els	st	***** , **	O	
		.9. . . .	In wegbermen				
		2. .	Boomhoogte: tot ca. 10 m				
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
302140	514321		straal van 40km.	st	***** , **	O	
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m				
31		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
310			SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM < 5M				
			Betreft bomen die in de wegbermen staan welke				
			gelijk of kleiner is dan 5m				
			Boomsoort: betreft hier zogenaamde hardhout-				
			soorten welke bestaan uit voornamelijk Esdoorn,				
			Es, Iep, Eik, Beuk en Kastanje etc.				
							
			SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
			De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen				
			tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden				
3100			indien dit de verkeersveiligheid van de wegge-				
			bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de				
			verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar				
			brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te				
			worden. Zie bestekspost 6 en verder				
							
			<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
							
							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
310010	514321		worden ligt tussen de 1 en 20st.	st	***** , **	O		
			De aannemer houdt hier met de inschrijving					
			rekening mee.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen in een rij					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande					
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.					
			Tevens het verwijderen van waterlot.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
310020	514321		naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een	st	***** , **	O		
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande					
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .2. .	Boomhoogte: tot ca. 10 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte					
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
310030	514321	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	***** , **	O		
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande					
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte					
310040	514321		van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.	st	***** , **	O		
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van					
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de					
			blijvende kroon.					
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande					
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3101			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
310110	514321		<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O	
310120	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. .9. In wegbermen .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O	
310130	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. .9. In wegbermen .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O	
310140	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. .9. In wegbermen .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFINIE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311040	514321	1.9.4.2. .1 .				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
312020	514321	 2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-	st	***** , **	O
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.			
			Tevens het verwijderen van waterlot.			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
						
			Snoeien bomen			
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).			
		 1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
312030	514321	.9. . . .	In wegbermen	st	***** , **	O
		 2.	Boomhoogte: tot ca. 10 m			
		 2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
						
			Snoeien bomen			
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).			
312040	514321	 1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.	st	***** , **	O
		.9. . . .	In wegbermen			
		 4.	Boomhoogte: tot ca. 20 m			
		 2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
						
			Snoeien bomen			
			Betreft snoeien van bomen			
3121			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon.	st	***** , **	O
		 1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.9. . . .	In wegbermen			
		 5.	Boomhoogte: ca. 20 m of meer			
		 2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
						
			<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>			
.	Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer					
.	De aannemer houdt hier met de inschrijving					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
312110	514321		rekening mee.	st	***** , **	O	
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen in een rij				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.				
			Tevens het verwijderen van waterlot.				
312120	514321	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	***** , **	O	
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .2. .	Boomhoogte: tot ca. 10 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
312130	514321		het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-	st	***** , **	O	
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
312140	514321		uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.	st	***** , **	O	
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van				
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de				
			blijvende kroon.				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
350040	514321	.9. . . .	In wegberm	st	***** , **	O		
		. . .4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.					
		1	Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon.					
			Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.9. . . .	In wegberm					
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
3501			Aantal Bomen per locatie 21 st en meer					
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21stuks en meer					
			De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.					
								
350110	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O		
			Betreft snoeien van bomen in een rij					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).					
			Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.					
			Tevens het verwijderen van waterlot.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
350120	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O		
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).					
			Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.9. . . .	In wegbermen					
		. . .2. .	Boomhoogte: tot ca. 10 m					
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
350130	514321		naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een	st	***** , **	O	
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
350140	514321		de of foutstandige takken inclusief stam opkronen	st	***** , **	O	
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van				
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de				
			blijvende kroon.				
351	514321	1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten	st	***** , **	O	
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
3510	514321		SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR	st	***** , **	O	
			De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen				
			tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen				
			Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te				
			kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder.				
							
			<u>Aantal Bomen per locatie 1-20</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
			worden ligt tussen de 1 en 20.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen in een rij				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
351010	514321		locatie(s).	st	***** , **	O	
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.9. . . .	In wegbermen				
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.				
			Tevens het verwijderen van waterlot.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
							
							

[illegible]

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3520			Betreft bomen die in de wegbermen staan welke groter zijn dan 5m De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder. <u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 20 st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
352010	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
352020	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
352030	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
352040	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
3521			Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .5. Boomhoogte: ca. 20 m of meer .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. Aantal Bomen per locatie 21 st en meer Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
352110	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
352120	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
352130	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .9. In wegbermen .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
352140	514321	1 . 1.9.5.2. .1 36 . 360 . 3600 . 360010 514321 . 1.9.1.2. .1 360020 514321	de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s).Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els In wegbermen Boomhoogte: ca. 20 m of meer Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM >5M Betreft bomen die in de wegbermen staan welke groter is dan 5m Boomsoort: betreft hier zogenaamde zacht- houtsoorten welke bestaan uit voornamelijk Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder. <u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). * Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 5 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen	st	***** , **	O

[illegible]

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3610		. .	Aantal Bomen per locatie 1-20 st Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 20 stuks De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
361010	514321	. 1.9.1.2. .1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). * Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 5 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
361020	514321	. 1.9.2.2. .1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). * Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 10 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
361030	514321	. 1.9.4.2. .1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 20 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
361040	514321	. 1.9.	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3611		. . . 5. 2. .1 . <u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u> .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
361110	514321	. 1.9. 1. 2.1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 5 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
361120	514321	. 1.9. 2. 2. .1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 10 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
361130	514321	. 1.9. 4. 2. .1	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 20 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
362030	514321	. 1.9.4.2. .1 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	Accepatiekosten worden verrekend op stelpost. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, lep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 20 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
362040	514321	. 1.9.5.2. .1 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, lep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: ca. 20 m of meer Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
3621		. .	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
362110	514321	. 1.9.1.2. .1 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, lep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In wegbermen Boomhoogte: tot ca. 5 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
362120	514321	. 1.	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, lep, Kastanje, Beuk en Eik etc.	st	***** , **	O

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Organische Reststoffen) erkend verwerkingbedrijf in het bezit te zijn van het erkenningcertificaat. 5) Iepenhout mag alleen vervoerd worden door een door de BVOR erkende transporteur. 6) In de onderstaande bestekposten word steeds gesproken over "per locatie" de aannemer dient 1 locatie te zien als een werkvak van 1 km lengte op de verschillende N wegen (Provinciale weg) waar verschillende soorten bomen met diverse stam diameter kunnen voorkomen. De stamdiameters worden zichtbaar gemaakt in de deelopdrachten. XX			
40			SNOEIEN BOMEN IN BEPL ZACHTHOUT Betreft hier bomen die in struweel en/of beplan- tingsvakken langs de provinciale wegen en op de overige terreinen van de provincie N-H voorkomen Boomsoort: betreft hier zogenaamde zacht- houtsoorten welke bestaan uit voornamelijk Wilg, Populier en Els.			
400			SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			
4000			<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 20st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
400010	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. In beplanting .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
400020	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. In beplanting .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
400030	514321	 straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
		 Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. . . . In beplanting . . .4. . Boomhoogte: tot ca. 20 m2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
400040	514321	 Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. . . . In beplanting . . .5. . Boomhoogte: ca. 20 m of meer2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
4001		 Aantal Bomen per locatie 21 st en meer Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
400110	514321	 Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. . . . In beplanting . . .1. . Boomhoogte: tot ca. 5 m2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
400120	514321	 Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
400130	514321		hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els	st	***** , **	O	
		.1. . . .	In beplanting				
		2.	Boomhoogte: tot ca. 10 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
400140	514321		straal van 40km.	st	***** , **	O	
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
		.1. . . .	In beplanting				
		4.	Boomhoogte: tot ca. 20 m				
401		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
4010			SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR				
			De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen				
			tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen				
			Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te				
			kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder.				
							
			<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20 st</u>				
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
			worden ligt tussen de 1 en 20st.				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
401010	514321		rekening mee.	st	***** , **	O	
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen in een rij				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els				
							
							
							

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
401110	514321		worden ligt tussen de 21 stuks en meer	st	***** , **	O		
			De aannemer houdt hier met de inschrijving					
			rekening mee.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen in een rij					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.1.	In beplanting					
		. . .1. . .	Boomhoogte: tot ca. 5 m					
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.					
			Tevens het verwijderen van waterlot.					
401120	514321	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	***** , **	O		
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.1.	In beplanting					
		. . .2. . .	Boomhoogte: tot ca. 10 m					
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
401130	514321		en het verwijderen van waterlot tot een hoogte	st	***** , **	O		
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s).					
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.1.	In beplanting					
		. . .4. . .	Boomhoogte: tot ca. 20 m					
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
401140	514321		het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-	st	***** , **	O		
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte					
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
			straal van 40km.					
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
								
			Snoeien bomen					
			Betreft snoeien van bomen					
			Situering: Op nader door de directie aan te geven					
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van					
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de					
			blijvende kroon.					
		1.	Betreft: laanbomen Zachthout soorten					
			hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els					
		.1.	In beplanting					
		. . .5. . .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer					
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
			SNOEIEN BOMEN NACHTWERK De kapwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.			
4020			Aantal Bomen per locatie 1- 20st Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 1 en 205 st. De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.			
402010	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen in een rij Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. In beplanting .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen. Tevens het verwijderen van waterlot. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
402020	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. In beplanting .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
402030	514321		Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). 1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els .1. In beplanting .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m .2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
402040	514321	 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.	st	***** , **	O	
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
4021	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			Betreft snoeien van bomen				
402110	514321		Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon.	st	***** , **	O	
			1. Betreft: laanbomen Zachthout soorten				
402120	514321		hoofdzakelijk Wilg, Populier en Els	st	***** , **	O	
			.1. . . . In beplanting				
402130	514321		 Boomhoogte: ca. 20 m of meer	st	***** , **	O	
			 2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
402130	514321		 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km.	st	***** , **	O	
			 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
402130	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			Betreft snoeien van bomen				
402130	514321		Situering: Op nader door de directie aan te geven	st	***** , **	O	
							

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
410020	514321	1 . 1.1.2.2. .1 410030	Tevens het verwijderen van waterlot. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In beplanting Boomhoogte: tot ca. 10 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In beplanting Boomhoogte: tot ca. 20 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
410040	514321	. 1.1.4.2. .1 410040	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In beplanting Boomhoogte: tot ca. 20 m Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.	st	***** , **	O
4101	514321	. 1.1.5.2. .1 4101	Snoeien bomen Betreft snoeien van bomen Situering: Op nader door de directie aan te geven locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de blijvende kroon. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc. In beplanting Boomhoogte: ca. 20 m of meer Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken inclusief stam opkronen en het verwijderen van waterlot tot een hoogte van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost. <u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u> Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet worden ligt tussen de 21 stuks en meer De aannemer houdt hier met de inschrijving rekening mee.	st	***** , **	O
410110	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
410120	514321		Betreft snoeien van bomen in een rij	st	***** , **	O
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.1.	In beplanting			
		. . .1. . .	Boomhoogte: tot ca. 5 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.			
.	Tevens het verwijderen van waterlot.					
.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
.	straal van 40km.					
.	Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
410130	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.1.	In beplanting			
		. . .2. . .	Boomhoogte: tot ca. 10 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
.	de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
.	en het verwijderen van waterlot tot een hoogte					
.	van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					
.	straal van 40km.					
.	Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.					
410140	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van			
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de			
			blijvende kroon.			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.1.	In beplanting			
		. . .5. . .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer			
. . . .2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van					
.	het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-					
.	de of foutstandige takken inclusief stam opkronen					
.	en het verwijderen van waterlot tot een hoogte					
.	van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.					
.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411			straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
						
			SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR			
			De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen			
			tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen			
			Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te			
			kunnen voeren. Zie bestekspost 6 en verder.			
						
4110			<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20 st</u>			
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet			
			worden ligt tussen de 1 en 20st.			
			De aannemer houdt hier met de inschrijving			
			rekening mee.			
411010	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen in een rij			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.1.	In beplanting			
		. . .1. . .	Boomhoogte: tot ca. 5 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.			
			Tevens het verwijderen van waterlot.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een			
			straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
411020	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.2.	In verharding			
		. . .2. . .	Boomhoogte: tot ca. 10 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen			
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte			
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een			
			straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
411030	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O
			Betreft snoeien van bomen			
			Situering: Op nader door de directie aan te geven			
			locatie(s).			
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande			
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.			
		.1.	In beplanting			
		. . .4. . .	Boomhoogte: tot ca. 20 m			
		2. .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van			
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-			
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen			
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte			
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een			
			straal van 40km.			
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.			
411040	514321		Snoeien bomen	st	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
4111			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van				
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de				
			blijvende kroon.				
			1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
			.1. In beplanting				
			. . .5. Boomhoogte: ca. 20 m of meer				
			2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
411110	514321		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	***** , **	O	
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			 <u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
			 Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer.				
			 De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			 rekening mee.				
							
			 Snoeien bomen				
			 Betreft snoeien van bomen in een rij				
			 Situering: Op nader door de directie aan te geven				
411120	514321		locatie(s).	st	***** , **	O	
			1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
			.1. In beplanting				
			. . .1. Boomhoogte: tot ca. 5 m				
			2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.				
			 Tevens het verwijderen van waterlot.				
			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
411130	514321		 Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			 Betreft snoeien van bomen				
			 Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
			1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
			.1. In beplanting				
			. . .2. Boomhoogte: tot ca. 10 m				
			2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			 Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
411130	514321		 Snoeien bomen	st	***** , **	O	
			 Betreft snoeien van bomen				
			 Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
			1. Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
411130	514321		.1. In beplanting	st	***** , **	O	
			. . .4. Boomhoogte: tot ca. 20 m				
			2. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
412030	514321		de of foutstandige takken inclusief stam opkronen	st	***** , **	O	
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
412040	514321	.1. . . .	In beplanting	st	***** , **	O	
		. . .4. .	Boomhoogte: tot ca. 20 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen				
4121	514321		Situering: Op nader door de directie aan te geven	st	***** , **	O	
			locatie(s). Gerekend is met het wegnemen van				
			minimaal 10% en maximaal 25% takhout uit de				
			blijvende kroon.				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
		.1. . . .	In beplanting				
		. . .5. .	Boomhoogte: ca. 20 m of meer				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen				
			en het verwijderen van waterlot tot een hoogte				
			van maximaal 1/3 van de totale boomhoogte.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
412110	514321		naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een	st	***** , **	O	
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							
			Aantal Bomen per locatie 21 st en meer				
			Het aantal bomen dat per locatie gesnoeid moet				
			worden ligt tussen de 21 stuks en meer				
			De aannemer houdt hier met de inschrijving				
			rekening mee.				
							
			Snoeien bomen				
			Betreft snoeien van bomen in een rij				
			Situering: Op nader door de directie aan te geven				
			locatie(s).				
		1.	Betreft: laanbomen : hardhout soorten bestaande				
			uit Esdoorn, Es, Iep, Kastanje, Beuk en Eik etc.				
		.1. . . .	In beplanting				
		. . .1. .	Boomhoogte: tot ca. 5 m				
		2.	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van				
			het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren-				
			de of foutstandige takken inclusief stam opkronen.				
			Tevens het verwijderen van waterlot.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een				
			straal van 40km.				
			Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost.				
							

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			ONDERHOUD BOSRANDEN EN BEPLANTINGEN XX Algemeen: Het betreft alle houtopstanden en beplantingen die nu en in de toekomst invloed hebben op de verkeersveiligheid en binnen een afstand staan van 15 meter (hart boom tot zijkant verharde weg) van de rijbaan c/q fiets-voetpad. XX 1) De te nemen verkeersmaatregelen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren zijn in deze overeenkomst opgenomen. 2) Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden 1 rijstrook voor het auto- en het fietsverkeer open te blijven. 3) Het fietsverkeer dient tijdens de werkzaam- heden ten alle tijden doorgang te hebben. Hetgeen wordt geregeld door 2 verkeersregelaars. 4) Vrijgekomen iepenhout moet verwerkt worden door een door de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) erkend verwerkingbedrijf en in het bezit te zijn van het erkenningcertificaat. 5) Iepenhout mag alleen vervoerd worden door een door de BVOR erkende transporteur. 6) In de onderstaande bestekposten word steeds gesproken over "per locatie" de aannemer dient 1 locatie te zien als een werkvak van 1 km lengte op de verschillende N wegen (Provinciale weg) waar verschillende soorten bomen met diverse stam diameter kunnen voorkomen. De stamdiameters worden zichtbaar gemaakt in de deelopdrachten. XX			
50			ONDERHOUD BEPLANTING 07.00-17.00 De boom- en struiken soorten zijn divers en het betreft hier zowel zachthout als hardhout soorten.			
500			SNOEIEN BEPLANTING 7.00- 17.00 De kapwerkzaamheden mogen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd worden indien dit de verkeersveiligheid van de wegge- bruiker niet in gevaar brengt. Indien het werk de verkeersveiligheid van de weggebruiker wel gevaar brengt dienen er Verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie bestekspost 6 en verder			
500100	514271		Dunnen beplanting. Op nader door de directie aan te geven locaties langs de provinciale wegen en op de overige terreinen welke eigendom zijn van de Provincie N-H Beterft zowel zacht- als hardhoutsoorten 9. Betreft zowel bosschage, groenstroken als opgaande / gesloten beplanting in een landschappelijk omgeving .9. De dichtheid van de beplanting is variabel en zal tussen 20 en 60 stuks per 100m2 liggen Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken .9. Hoogte is variabel en ligt tussen de 2,50m en meer dan 5.00m .5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	m2	***** ** ,	O
51			ONDERHOUD BEPLANTING 09.00/9.30- 15.00			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510			Algemeen: Het betreft alle beplantingen, groenstroken en houtopstanden die nu en in de toekomst invloed hebben op de verkeersveiligheid. Deze beplantingen staan binnen een afstand van 15 meter tot aan zijkant van de verharding van de N weg of het fietspad De boom-/struiken soorten zijn divers en het betreft zowel zachthout als hardhout soorten			
510100	514271		SNOEIEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00 UUR De kapwerkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 09.00/ 9.30 en 15.00 uur incl de te nemen Verkeersmaatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Zie bestekspost 601 e.v.	m2	***** , **	O
52			Dunnen beplanting. Op nader door de directie aan te geven locaties langs de provinciale wegen en op de overige terreinen welke eigendom zijn van de Provincie N-H Betreft zowel zacht- als hardhoutsoorten 9. Betreft zowel bosschage, groenstroken als opgaande / gesloten beplanting in een landschappelijk omgeving .9. De dichtheid van de beplanting is variabel en zal tussen 20 en 60 stuks per 100m2 liggen Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schuren- de of foutstandige takken .9. Hoogte is variabel en ligt tussen de 2,50m en meer dan 5.00m .5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf binnen een straal van 40km. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost			
520			ONDERHOUD BEPLANTING NACHTWERK Algemeen: Het betreft alle beplantingen, groenstroken en houtopstanden die nu en in de toekomst invloed hebben op de verkeersveiligheid. Deze beplantingen staan binnen een afstand van 10 meter tot aan zijkant van de verharding van de N weg of het fietspad De boom-/struiken soorten zijn divers en betreft zowel zachthout als hardhout soorten			
520100	514271		SNOEIEN BEPLANTING 20.00- 05.00 De snoeiwerkzaamheden uitvoeren in de nacht tussen 20.00 en 05.00 uur. Om het werk veilig voor de weggebruiker en de aannemer uit te kunnen voeren moeten er Verkeersmaatregelen getroffen worden. Zie bestekspost 6 en verder.	m2	***** , **	O

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
601020	620199		begeleidende rijdende afzetting ingezet conform	dag	***** , **	O		
			figuur 96b-34b					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 50 km/h					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen rijdende afzetting 34a					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
601030	620199		verwijderen van de stobben en het snoeien van	dag	***** , **	O		
			bomen, bosschage en beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-34a					
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een					
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform					
			figuur 96b-34c					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
601040	620199		Vwiu = 50 km/h	dag	***** , **	O		
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen rijdende afzetting 35a.					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, bosschage en beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
601050	620199		07.00 en 17.00 uur	dag	***** , **	O		
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-35a					
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een					
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform					
			figuur 96b-34c					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 50 km/h					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
601050	620199			dag	***** , **	O		
			Toepassen tijdelijke VRI 16					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, bosschage beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
			Dit betreft het toepassen van een tijdelijke					
			verkeer regelinstallatie conform de CROW-					
601050	620199		publicatiereeks WiU 96b en het handboek weg-	dag	***** , **	O		
			afzettingen 96b figuur 96b-16 "Werken vanaf en op					
			de rijbaan" (Versmallen tot een rijstrook)					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen rijdende afzetting 35b.					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
601050	620199		bomen, bosschage en beplantingen	dag	***** , **	O		
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-35b					
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een					
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform					
			figuur 96b-35c					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
601060	620199		wiu = 50 km/h	dag	***** , **	O		
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen rijdende afzetting 37 b.					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, struweel en beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b figuur 37b					
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een					
601070	620199		begeleidende rijdende afzetting ingezet conform	dag	***** , **	O		
			figuur 96b-37c					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 50 km/h					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen rijdende afzetting 67a/b.					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, bosschage en beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
601080	620199		Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks	dag	***** , **	O		
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-67a en 67b					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 50 km/h					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen stationere afzetting.					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, bosschage en beplantingen					
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen					
			07.00 en 17.00 uur					
601090	620299		Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks	dag	***** , **	O		
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-04a, 04b en 04c					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 50 km/h					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
			Vwiu = 30 km/h					
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van					
			maan- t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur					
								
			Toepassen verkeersregelaars 2 st					
			Ten behoeve van:					
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het					
			verwijderen van de stobben en het snoeien van					
			bomen, bosschage en beplantingen					
6011			Periode van uitvoering: op werkdagen tussen					
			07.00- 17.00 uur.					
			Betreft de inzet van 2 verkeersregelaar bij het					
			kappen van bomen. Verkeersregelaar dienen te					
			worden ingezet om het zowel het auto- als het					
			fietsverkeer te begeleiden en te geleiden.					
			Verkeersregelaars worden ook ingezet op voetpaden					
			als door inzet van materieel de helft van het					
			fiets- voetpad niet beschikbaar is en er voor het					
			fiets- voetverkeer maar 1 rijrichting is					
			ingesteld .					
								
			<u>Verkeersmaatregelen Nachtwerk</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
601110	620199		T.b.v. het verwijderen van iepen en alle overige	nach	***** , **	O	
			bomen incl. het snoeien van bomen en beplantingen				
			- welke binnen een afstand van 4.50 m vanaf de				
			rijbaan staan aan de rijbaanzijde en waar geen				
			fietspad ligt;				
			- en in de berm (middenberm) tussen de rijbanen				
			staan;				
			- en in de berm tussen de rijbaan en fietspad				
			staan				
			- en voor bomen die in een struweel en of in				
			beplantingsvakken voorkomen				
			- en voor alle beplantingen die langs de				
			provinciale wegen staan en tijdens de uitvoering				
			van het werk de verkeersveiligheid van de				
			weggebuiker in gevaar kunnen brengen				
			Werkzaamheden uitvoeren op maan- tot en met				
			vrijdag tussen 20.00 en 06.00 uur.				
							
			Toepassen rijdende afzetting 33a.				
			Ten behoeve van:				
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het				
			verwijderen van de stobben en het snoeien van				
			bomen, bosschage en beplantingen				
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen				
			20.00 en 05.00 uur				
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-33a en 33b voor				
			werkzaamheden op en nabij fiets- en voetpaden en				
			het gedeelte berm tussen 1,5 en 10meter vanaf de				
			rijbaan, uitvoeren volgens CROW publicatiereeks				
			WiU 96a/96b fig. 96b-33c				
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een				
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform				
			figuur 96b-34b				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				
			Vwui = 50 km/h				
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van				
			maan- t/m vrijdag tussen 20.00 en 05.00 uur				
							
601120	620199		Toepassen rijdende afzetting 34a	nach	***** , **	O	
			Ten behoeve van:				
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het				
			verwijderen van de stobben en het snoeien van				
			bomen, bosschage en beplantingen				
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen				
			20.00 en 05.00 uur				
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-34a				
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een				
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform				
			figuur 96b-34c				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				
			Vwui = 50 km/h				
			Met materiaal van de aannemer, werktijden van				
			maan- t/m vrijdag tussen 20.00 en 05.00 uur				
							
601130	620199		Toepassen rijdende afzetting 35a.	nach	***** , **	O	
			Ten behoeve van:				
			het kappen van iepen en overige bomen, incl het				
			verwijderen van de stobben en het snoeien van				
			bomen, bosschage en beplantingen				
			Periode van uitvoering : op werkdagen tussen				
			20.00 en 05.00 uur				
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
			WiU 96a/96b figuurnummer 96b-35a				
			Bij voertuigen zonder eigen bebakening wordt een				
			begeleidende rijdende afzetting ingezet conform				
			figuur 96b-34c				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICOD 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
601190	620299		het kappen van iepen en overige bomen, incl het verwijderen van de stobben en het snoeien van bomen, bosschage en beplantingen Periode van uitvoering : op werkdagen tussen 20.00 en 05.00 uur Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 96b-04a, 04b en 04c Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer, werktijden van maan- t/m vrijdag tussen 20.00 en 05.00 uur Toepassen verkeersregelaars 2 st Ten behoeve van: het kappen van iepen en overige bomen, incl het verwijderen van de stobben en het snoeien van bomen, bosschage en beplantingen Periode van uitvoering: op werkdagen tussen 20.00- 05.00 uur. Betreft de inzet van 2 verkeersregelaar bij het kappen van bomen. Verkeersregelaar dienen te worden ingezet om het zowel het auto- als het fietsverkeer te begeleiden en te geleiden. Verkeersregelaars worden ook ingezet op voetpaden als door inzet van materieel de helft van het fiets- voetpad niet beschikbaar is en er voor het fiets- voetverkeer maar 1 rijrichting is ingesteld .	nach	***** , **	O
7			COÖRDINATIE VKM MAATREGELEN			
70			AFSTEMMEN VKM MAATREGELEN			
			De aannemer dient de treffen VKM maatregelen aan te vragen bij verkeerscoördinatie (VCP) van de provincie Noord-Holland.			
700010	610799		Afstemmen en aanvragen Verkeersmaatregelen. De aannemer is verplicht om zelf de te toepassen verkeersmaatregelen aan te vragen en af te stemmen met het verkeerscoördinatiepunt (VCP) van de Provincie Noord-Holland. Het VCP is te bereiken via emailadres VCP@Noord-Holland.nl hier kan een link naar de website aangevraagd worden om de aanvraag digitaal te verrichten. Aanvragen dienen te voldoen aan de CROW publicatiereeks "Werk in uitvoering 96B" Aanvragen mogen alleen gedaan worden door personen die met de materie veilig werken langs de provinciale wegen beheert en daartoe een pleiding hebbenn genoten.Deze persoon beschikt minimaal over een HBO opleiding. VCP accepteerd alleen aanvragen die minimaal 15 werkdagen voor de datum van aanvang van het werk aangevraagd zijn. De aannemer accepteerd de aanwijzingen / wijzigingen die het VCP oplegt / voorstelt en voert daarna de VKM maatregelen uit volgens de eisen van het VCP.	uur	***** , **	O

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERK ALGEMENE AARD			
81			TER BESCHIKKING STELLEN			
811			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
811010	611101	 6.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers groenvoorziening met minimaal diploma zelfstandig beroepsbeoefenaar met kettingzaagdiploma	uur	***** , **	O
811020	611101	 6.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers (ETW) European Tree Worker inclusief klimmateriaal, rekening houdend met een boomhoogte tot ca.25 meter	uur	***** , **	O
812			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
812010	611207	 9.	Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar. Capaciteit minimaal 270mm	uur	***** , **	O
812020	611204	. 9.1.1. . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Op verzoek van de directie, wordt op basis van gewerkte uren afgerekend, uurtarief dient incl het voor- en natransport. Het werkgebied omvat de gehele Provincie Noord-Holland Laadvermogen tussen 20 en 25 ton (8x8) Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	***** , **	O
812030	611203	 5.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	***** , **	O
812040	611241	 4.	Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag. Exclusief bediening doch incl. brandstof Zaagbereik: ten minste 600 mm	uur	***** , **	O
812050	611299		Ter beschikking stellen telekraan Kraantype: 50 tonner incl. draglineschotten Verrekening zal plaatsvinden door middel van een minimale inzet van 5 uur per dag / keer, dit is incl 1/2 uur aan- en 1/2 uur afvoerkosten	uur	***** , **	O
812060	611299		Ter beschikking stellen telekraan Kraantype: 100 tonner incl. draglineschotten Verrekening zal plaatsvinden door middel van een minimale inzet van 8 uur per dag / keer, dit is incl 1 uur aan- en 1 uur afvoerkosten	uur	***** , **	O
9			STAARTPOSTEN			
95			STELPOSTEN			
950010	610501	 1. .	Stelpost. Acceptatiekosten stortkosten houtsnippers Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden1. Acceptatiekosten groenrecyclingsbedrijf van de houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud (Snoeien) van de bomen en beplantingen van bestekspost 300010 t/m 520100	EUR	25.000,00	V
950020	610501		Stelpost. Ten bate van de te nemen verkeersmaatregelen die afwijkend of anders zijn dan in bestekpost 6 t/m	EUR	25.000,00	V

[illegible]

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.
- 02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.
- 03 Het telefoonnummer (niet voor bestellingen) van CROW en de RAW-helpdesk is gewijzigd in 0318 - 69 53 00.
- 04 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, als blijkt dat de voor geautomatiseerde systemen leesbare vorm van het bestek gebreken vertoont.
- 05 De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden dienen te voldoen aan de gestelde eisen welke omschreven zijn in het handboek Kwaliteitscatalogus "Openbare Ruimte" van de CROW uitgave april 2007.

01 01 09 AANV. EN AFW. OP DE U.A.V.1989 (ZONDER PAR. RELATIE)

- 01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere bedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.
- 02 De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.
- 03 Het plaatsen van reclameborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De borden zodanig plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de hoogte van het bord (gemeten vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter.

01 01 10 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:
 - a. fictieve hoeveelheden: de ten behoeve van de inschrijving op een afzonderlijk bij de overeenkomst gevoegde lijst vermelde hoeveelheden;
 - b. fictieve som: de som van de prijzen per eenheid vermenigvuldigd met de fictieve hoeveelheden verhoogd met de bedragen na het subtotale;
 - c. deelopdrachten: de opdracht aan de aannemer tot uitvoering van werkzaamheden onder de voorwaarden gesteld in de overeenkomst;
 - d. afroep: de spoedeisende opdracht aan de aannemer om binnen de vastgestelde responstijd aan te vangen met de deelopdracht;
 - d. som van de deelopdracht: het uit de inschrijvingsstaat af te leiden bedrag waartegen de aannemer de deelopdracht uitvoert.
- 02 Waarin de U.A.V. 1989 of in de Standaard 2005 sprake is van 'aannemingssom' dient te worden gelezen 'som van de deelopdracht' met uitzondering van:
 - a. paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989, waarin voor

HFD PAR ART LID

- 'aannemingssom' dient te worden gelezen 'fictieve som';
- b. artikelen 01.01.02, 01.01.03 en paragraaf 01.04 van de Standaard 2005; waarin voor 'ontleding van de aannemingssom' dient te worden gelezen 'ontleding van de fictieve som' en voor 'aannemingssom' dient te worden gelezen 'fictieve som'.
- 03 Het bepaald in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

01 01 11 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met:
De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de provincie en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
- 03 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 04 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

01 01 12 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 is niet van toepassing
- 02 Het uitvoeringstermijn van een deelopdracht is als volgt:
- ontvangstbevestiging deelopdracht binnen 12 uur via de mail aan vianent@noord-holland.nl
- aanvang werkzaamheden na 3 werkdagen na de ontvangen deelopdracht;
- oplevering van een deelopdracht moet binnen 10 werkdagen plaatsvinden na de ontvangen deelopdracht.
- 03 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever via de mail opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichtingen in de overeenkomst, en de daarop te verwerken hoeveelheden, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd. Indien dat laatste het geval is worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.
- 04 In geval van een deelopdracht zal de ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.
- 05 De aannemer moet er vanuit gaan dat alle werkzaamheden een spoedeisend karakter hebben.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: FICTIEVE AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03

HFD PAR ART LID

van de Standaard 2005 verschijnt de betalingstermijn
direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005, bedraagt 45% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005, bedraagt 10% van de aannemingssom.

**** N.B. de risicoregeling wordt pas van toepassing verklaard nadat de looptijd / contractperiode van het huidige bestek (2592) verstreken is. Als aanvangsdatum van de risicoregeling geldt de datum van 1 jan 2015.
(nadat de optie tot verlenging is ingegaan)

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie heeft ingediend bij:
Provincie Noord-Holland
Sector Administratieve en Financiële Dienstverlening
Team Basis Administratie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
- 02 De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer en een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.
- 03 Rekeningen welke ten laste van een stelpost komen moeten worden ingediend bij de vertegenwoordiger van de directie genoemd in de opdrachtbrief.

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
-Opdrachtnummer en het besteknummer;
-PNH-dossiernummer 43393
-besteksnummer en kenmerk van de deelopdracht;
-bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek.
-bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting).
-bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
-bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in EURO's.
-bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in EURO's.
Zonder vermelding van deze nummers is verwerking van uw factuur niet mogelijk,
aangezien de provincie Noord-Holland de facturen scant.
- 02 De declaratie (cq factuur) indienen bij:
Provincie Noord-Holland
Sector Administratie en Financiële Dienstverlening
Team Basis administratie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt verlangd.
- 02 De bestekschrijvende instantie, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 02 van de standaard 2005 (regel 9), die op de specificatie vermeld moet worden is:
Provincie Noord-Holland afd. Beheer & Uitvoering
- 03 De aannemer zal voor het verschijnen van de eerste termijn een kopie van het betalingsbewijs van de in lid 01 genoemde bijdrage verstrekken

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2005, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

- 01 Het bepaalde in artikel 01.09.01 lid 01 van de standaard 2005 is niet van toepassing.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Publicatie 250 van de CROW wordt van toepassing verklaard.
- 02 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk dan wel definitief doen verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen en op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen blijven. Eén en ander dient in overleg met en op aanwijzing van de directie te geschieden.

01 09 03 HOOGSPANNINGSLEIDING

- 01 Indien boven het werkterrein (bouwterrein) een 380 kV bovengrondse hoogspanningsleiding loopt is dat in het bestek vermeldt. (bijvoorbeeld in deel 2.1 van het bestek). In dat geval is het gestelde in lid 02 en verder van toepassing.
- 02 De aannemer moet ten minste tien werkdagen voordat de werkzaamheden in de buurt van de hoogspanningsleiding(en) worden aangevangen overleg plegen met de netwerkbeheerder: TENNET b.v.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
in kantoor tijd:
telefoon: 026 - 372 12 56 of 372 12 12 of 372 11 11
telefax: 026 - 373 11 12
na kantoor tijd: telefoon: 026 - 443 31 36
- 03 De aannemer moet alle, door TENNET b.v. gestelde bepalingen en veiligheidsmaatregelen in acht nemen die gelden voor werkzaamheden die worden uitgevoerd onder of in de nabijheid van de hoogspanningsleiding(en). De veiligheidsmaatregelen van Tennet zijn te downloaden via de website van Tennet

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - aanbrengen verkeersregelininstallaties;
 - aanbrengen openbare verlichting;
 - (ver)leggen kabels en leidingen;
 - aanbrengen bewegwijzering en wegmeubilair;
 - aanbrengen beplanting.
 - bouwen van kunstwerken.
 - onderhoud oevers
 - onderhoud aan de N wegen
 - onderhoud aan fietspaden
 - maaiwerkzaamheden.
 - en eventueel andere noodzakelijke werkzaamheden.
- 02 De aannemer moet toestaan dat door de provincie of met toestemming van de directie door derden werken worden uitgevoerd op of in de onmiddellijke nabijheid van de in dit bestek beschreven werken. Hij zal daarin niet alleen geen belemmeringen mogen veroorzaken, maar is bovendien verplicht aan een gewenste overeenstemming mee te werken.
- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ter plaatse van door derden uit te voeren werken door laatstgenoemde, gedeelten van het werk als werkterrein zullen worden gebruikt.
- 04 In verband met door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze uit te stellen, zonder dat de aannemer recht heeft op vergoeding.
- 05 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de aannemer van bestek 2592

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de provincie en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast. Deze korting kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.
- 03 Tijdens de hieronder genoemde spijtijden mag niet op de rijbaan of binnen een afstand van 1,5 meter grenzend aan de rijbaan worden gewerkt. Tevens in geval van te verwachten verhoogde verkeers- intensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.

wegnr	km. van - tot	ochtendspits	avondspits	rijbanen
N197	km 03.500 - 08.560	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N200	km 00.050 - 06.361	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N201	km 20.709 - 24.940	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N201	km 24.940 - 29.690	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
N201	km 29.690 - 40.430	05.00 - 09.00	15.30 - 20.00	dubbel
N201	km 70.000 - 77.478	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel

HFD PAR ART LID

N202	km 00.440 - 07.323	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N203	km 48.608 - 54.720	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
N203	km 54.720 - 48.608	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
N203	km 54.720 - 60.475	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N205	km 15.500 - 28.100	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N206	km 36.090 - 37.000	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N206	km 38.210 - 42.637	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N207	km 50.710 - 58.885	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N208	km 54.860 - 47.335	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
N208	km 47.335 - 54.860	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
A208	km 54.860 - 58.050	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
A208	km 58.050 - 54.860	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	dubbel
N231	km 16.540 - 28.580	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N232	km 20.500 - 35.407	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N235	km 00.030 - 08.100	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N236	km 02.497 - 17.020	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N236	km 21.780 - 22.000	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N239	km 13.60 - 26.80	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N240	km 01.50 - 31.40	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N241	km 00.00 - 22.20	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N242	km 30.60 - 43.9	04.00 - 09.30	14.30 - 20.00	dubbel
N242	km 43.9 - 59.3	ten alle tijden op zaterdag uitvoeren		
N242	km 59.3 - 59.50	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N242	km 59.50 - 73.30	05.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N243	km 00.00 - 18.50	06.00 - 09.00	15.00 - 20.00	enkel
N244	km 00.00 - 27.35	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N245	km 20.00 - 25.60	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	dubbel
N245	km 25.60 - 37.10	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N246	km 15.749 - 24.700	06.00 - 09.30	15.00 - 19.00	enkel
N246	km 24.700 - 30.900	06.00 - 09.30	15.00 - 19.00	enkel
N246	km 30.900 - 34.510	geen	15.00 - 19.00	dubbel
N246	km 34.510 - 30.900	06.00 - 09.30	geen	dubbel
N246	km 34.510 - 40.650	06.00 - 09.30	15.00 - 19.00	enkel
N247	km 43.50 - 58.30	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N247	km 29.210 - 31.370	geen	15.00 - 19.00	dubbel
N247	km 31.370 - 29.210	06.00 - 09.30	geen	dubbel
N247	km 31.370 - 43.530	06.00 - 09.30	15.00 - 19.00	enkel
N248	km 00.00 - 05.15	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N248	km 05.15 - 22.50	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N249	km 00.00 - 12.50	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N250	km 113.20 - 119.90	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N302	km 30.00 - 32.00	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	dubbel
N302	km 32.00 - 50.00	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N403	km 00.550 - 04.000	06.00 - 09.00	15.00 - 18.00	enkel
N415	km 00.200 - 01.436	geen	geen	enkel
N417	km 08.300 - 10.800	06.00 - 09.00	15.00 - 18.00	enkel
N502	km 00.00 - 17.70	06.00 - 08.00	16.00 - 19.00	enkel
N503	km 00.00 - 02.08	06.00 - 08.00	16.00 - 19.00	enkel
N504	km 07.70 - 16.50	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N506	km 24.90 - 38.50	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N507	km 00.00 - 10.40	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N508	km 01.75 - 02.25	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	dubbel
N508	km 10.00 - 16.00	06.00 - 09.00	15.00 - 19.00	enkel
N509	km 01.50 - 07.70	06.00 - 08.00	16.00 - 19.00	enkel
N510	km 01.135 - 02.400	geen	geen	enkel
N510	km 10.000 - 12.280	geen	geen	enkel
N511	km 00.050 - 04.820	geen	geen	enkel
N512	km 00.080 - 06.023	geen	geen	enkel
N512	km 06.200 - 09.454	geen	geen	enkel
N513	km 20.485 - 21.170	06.00 - 08.30	geen	dubbel
N513	km 21.170 - 20.485	geen	15.30 - 18.00	dubbel
N514	km 00.050 - 01.300	06.00 - 08.30	geen	enkel
N515	km 04.720 - 06.920	06.00 - 09.30	15.00 - 18.00	enkel
N515	km 08.700 - 11.880	06.00 - 09.30	15.00 - 18.00	enkel
N516	km 01.370 - 03.600	06.00 - 09.30	geen	dubbel
N516	km 03.600 - 01.370	geen	15.00 - 19.00	dubbel
N517	km 00.050 - 01.828	06.00 - 09.30	15.00 - 18.00	enkel
N518	km 05.668 - 12.580	geen	geen	enkel
N519	km 00.050 - 01.948	06.00 - 09.00	15.00 - 18.00	enkel

HFD PAR ART LID

- | | | | | |
|------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| N520 | km 00.050 - 05.170 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N520 | km 08.513 - 11.465 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N521 | km 00.050 - 02.439 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N522 | km 09.480 - 14.200 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N523 | km 00.000 - 02.536 | geen | geen | enkel |
| N523 | km 10.185 - 13.250 | geen | geen | enkel |
| N524 | km 00.425 - 01.780 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N525 | km 00.050 - 01.600 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
| N526 | km 00.050 - 01.700 | geen | geen | enkel |
| N527 | km 00.050 - 02.743 | 06.00 - 09.00 | 15.00 - 18.00 | enkel |
- 07 Middelen van vervoer van de werknemers enz. mogen niet in de bermen maar uitsluitend op de officiële pech- en parkeerplaatsen langs de verkeersweg worden geparkeerd.
- 08 De aannemer moet ervoor zorgdragen, dat de middelen van vervoer zodanig worden geladen, dat tijdens het transport of het (over)laden geen materialen worden gemorst c.q. verloren, waardoor gevaar voor andere weggebruikers kan ontstaan en de openbare wegen en voetpaden worden 'vervuild'. Eventueel toch op de wegen of voetpaden terecht gekomen materialen dienen op eerste aanzegging van de directie door en voor rekening van de aannemer te worden verwijderd.
- 10 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van de directie te worden uitgevoerd.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen in de trant van publicatie 96 b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2005.
- 02 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt verkregen van de eigenaar en/of beheerder van het betreffende bermgedeelte.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
In het algemeen tijdschema vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- een korte omschrijving van de werkzaamheden in de vorm van een globaal werkplan/planning;
 - een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van **
 - een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voor zover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld (zoals bijv. rijplaten, verkeersmaatregelen voorzover de inschrijver daar zelf een keus in heeft);

HFD PAR ART LID

Daarnaast wordt gevraagd een plan van aanpak Milieuwerk, dat ten minste omvat:

- a. een korte omschrijving van de werkzaamheden;
- b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen;
- c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
- d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel, voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aerosolen is uitgesloten;
- e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen; gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

- 01 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 02 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
 - de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 06 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER, ALGEMEEN

- 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand en tegen het risico van storm, zoals daar zijn:
 - Materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstallen c.a., alsmede de goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van de aannemer, onderaannemers en van hun personeel).
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burger-

HFD PAR ART LID

rechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (W.A.M., A.V.B., etcetera.).

Indien gebruikt wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.

- 03 De aannemer verbindt zich ten genoegen van de directie voor de uitvoering van de werkzaamheden een bedrijfsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten met een minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,--. In deze verzekering worden als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen en derden.
- 04 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage in de polissen van de door hem en door zijn verhuurder afgesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.
- 05

01 16 11

CAR-VERZEKERINGEN (DOOR DE OPDRACHTGEVER)

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, verzekert de opdrachtgever voor de duur van het werk de in het bestek omschreven werkzaamheden volgens de voorwaarden van een Constructie All Risks-verzekering (C.A.R.-verzekering). In deze verzekering worden als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen.
- 02 De dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden en derden is in deze C.A.R.-verzekering niet mede begrepen. Hiervoor dient de aannemer zelf een verzekering af te sluiten met een minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,--
- 03 Het op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico:
- schade aan het werk, zijnde € 3500;
 - schade aan eigendommen van de opdrachtgever, zijnde € 3500,- en € 12.500 voor kabel en/of leidingschade als vermeld in de clause "Graafmelding";
 - schade aan eigendommen van de bouwdirectie en personeel, zijnde € 113,-
- komt voor rekening van de aannemer in de eerste 2 schadegevallen die onder de dekking van de verzekering vallen indien deze in de risicosfeer van de aannemer vallen.
- Het eigen risico bij de daaropvolgende schadegevallen komt voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 Bij schadegevallen, die niet (meer) onder de C.A.R.-verzekering vallen om andere redenen dan vallende onder de in de polis aangegeven uitsluitingen, zijn de daarmee gepaard gaande kosten in principe voor rekening van de aannemer.
- 05 De aannemer ontvangt een kopie van de polis.
- 06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de directie.
- 07 Ingeval van schade is de afhandeling als volgt:
- de opdrachtgever meldt de schade bij de verzekeraar;
 - de aannemer stelt het schaderapport op en dient de schadeclaim in bij de opdrachtgever;
 - de opdrachtgever dient de schadeclaim in bij de verzekeraar.
- 08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden

HFD PAR ART LID

uitbetaald, voor zover de aannemer in opdracht van de opdrachtgever met het herstel van de schade is belast.

- 09 In afwijking van de Standaard 2005, artikel. 01.16.01, zal de opdrachtgever geen verzekering voor eventuele bodemsanering afsluiten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle volgens dit bestek vrijkomende materialen;
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.04 van de Standaard 2005 wordt het volgende gesteld:
stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek anders vermeldt en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 03.
- 03 Indien de hoeveelheid en of de aard (acceptatietarief) van het vrijkomend materiaal niet is te bepalen of als er meer of andersoortig materiaal vrijkomt dan uit het bestek is af te leiden zullen de meerdere vervoerskosten als meer werk worden verrekend.
De meerdere acceptatiekosten zullen rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald of zij zullen op stelpost worden verrekend.
- 04 Acceptatiekosten/stortkosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5% aannemersvergoeding, als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989.
- 05 Vrijgekomen iepenhout moet verwerkt worden door een door de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) erkend verwerkingbedrijf en in het bezit zijn van het erkenningscertificaat.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2005, dienen binnen 1 week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 06 BESCHERMING FLORA/FAUNA

- 01 Ter bescherming van de fauna zal de opdrachtgever in de deelopdracht melding maken, dat de betreffende boom en of struweel vrij is van nesten of de mogelijke drang daartoe.
- 02 Ter bescherming van de fauna zal de aannemer op het moment voor het verwijderen, de boom en of struweel controleren op de eventueel gemaakte nesten of de mogelijke drang daartoe. Zijn bevindingen worden gemeld bij de opdrachtgever, tevens zal hiervan een melding worden gemaakt in de rekening van de deelopdracht.
- 03 De Flora / Fauna scan dient minimaal 1 week voor de start van het werk te geschieden.
- 04 Deze scan dient uitgevoerd te worden door gecertificeerde medewerkers van het uitvoerende bedrijf of diens vertegenwoordiger. De medewerker die belast is met de voorbereiding dient minimaal in het bezit te zijn van het

HFD PAR ART LID

diploma "Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet" niveau 3.
afgegeven door IPC groene ruimte.

- 05 Medewerkers die het werk uitvoeren zijn minmaal in het bezit van diploma niveau 1 van "Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet" afgegeven door IPC groene ruimte.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 20 01 BENOEMING LID RAAD VAN ARBITRAGE

- 01 Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd: "Indien één der partijen zulks verlangd, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd".
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 21 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN

01 21 01 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

- 01 De som van de deelopdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen hoeveelheden, alsmede aan de hand van de ontleding van de fictieve som.
- 02 Ten behoeve van de in lid 01 bedoelde berekening wordt de som bepaald van:
- de hoeveelheden vermenigvuldigd met de in de ontleding van de fictieve som vermelde prijzen per eenheid;
 - de ten laste te brengen bedragen voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico verkregen door het hierna in lid 03 bedoelde percentage te nemen over de in sub a verkregen som;
 - het bedrag van de eenmalige kosten dat de aannemer volgens de deelopdracht toekomt. Indien een onderdeel van de specificatie van de post 'eenmalige kosten' niet toedeelbaar is aan een herkenbare activiteit, wordt het gedeelte van het bedrag van dat onderdeel opgevoerd dat procentueel overeenkomt met het subtotaal van de deelopdracht.
 - de ten laste van de eventuele stelpost(en) te brengen

HFD PAR ART LID

uitgaven.

- 03 Het in lid 02 sub b en c bedoelde percentage wordt gevonden door aan de hand van de fictieve som de bedragen van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' uit te drukken in een percentage van het bedrag van het 'subtotaal' en dit percentage af te ronden op tienden.

01 21 02 WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT

- 01 De aard en omvang van een wijziging van de deelopdracht, wordt bepaald aan de hand van de resultaatsverplichtingen in de overeenkomst. Indien en voorzover de overeenkomst niet in die resultaatsverplichtingen voorziet, komen partijen de aard en omvang nader overeen.
- 02 Een wijziging als bedoeld in lid 01 wordt verrekend als meer en minder werk.

01 21 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK: OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01.08.01 is voor overeenkomsten met open posten van toepassing met dien verstande dat in lid 02 'voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn' wordt vervangen door het bepaalde in de leden 02 en 03 van dit artikel en in lid 02 voor de 'aannemingssom' moet worden gelezen 'de totale som van de verstrekte deelopdrachten'.
- 02 De betaling van het in lid 01 genoemde bedrag geschiedt in termijnen, waarvan de eerste termijn verschijnt op de 12de maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds 12 weken later en de laatste bij oplevering of beëindiging van het werk.
- 03 Het te betalen bedrag wordt vastgesteld door het totaal van de sommen, van de in die periode verstrekte deelopdrachten, te vermenigvuldigen met het in artikel 01.08.01 lid 02 bedoelde percentage.

01 22 ALGEMENE MILIEUASPECTEN

01 22 02 PREVENTIE VERVUILING BIJ ONDERHOUD

- 01 Het is de aannemer alleen toegestaan onderhoud aan materieel te verrichten op zodanige wijze dat geen kans bestaat dat oliën of vetten de bodem verontreinigen.

01 22 03 MOGELIJK VERVUILDE GROND

- 01 Indien de aannemer vervuilde grond aantreft dit direct melden aan de directie en aan de afdeling milieu van de provincie Noord-Holland ongeacht of deze vervuiling veroorzaakt is door de aannemer of door derden.
- 02 Het is de aannemer niet toegestaan vervuilde grond eigenhandig af te voeren zonder toestemming van de afdeling milieu.
- 03 De aannemer moet zo spoedig mogelijk en adequate handelingen verrichten om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.

01 23 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

HFD PAR ART LID

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden, zo vaak als nodig, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor gezien moeten worden getekend. De verslagen zullen als bijlage worden toegevoegd aan de weekrapporten.
- 03 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 ONDERHOUD BERMEN

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve de onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 50 mm bedragen.
- 02 Het totaal gewicht incl. laadvermogen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden op fietspaden mag ten hoogste 15 ton bedragen.
- 03 Het maken van stam- en takhouthopen en achterlaten binnen een afstand van 1,50 m uit de hoofdrijbanen, vluchtstroken, invoeg- en uitrijstroken is niet toegestaan.
- 04 Alle werkzaamheden inclusief het stobbenfrezen dienen in één gecombineerde werkgang te worden uitgevoerd, met uitzondering van iepen. Tenzij door de directie anders wordt verlangd.
- 05 De omvang van de werkvoertuigen inclusief het rijdende afzetmateriaal, mag maximaal een lengte omvatten van 50 meter. Tenzij anders door de directie wordt verlangd.

51 02 02 INVULGROND

- 01 Invulgrond moet aan de volgende eisen voldoen:
 - Matig grof tot grof zoet zand (M50-cijfer 210 - 400 µm)
 - Organische stofgehalte 4 - 5%Invulgrond mag geen onverteerd organisch materiaal bevatten en moet uitgezeefd zijn op maximaal 1 centimeter en vrij zijn van onregelmatigheden zoals puin, glas, hout, metaal, e.d.

51 02 04 WERKZAAMHEDEN AAN IEPE

- 01 Bij verwijderen van iepen bestaande uit meerdere bomen in 1 rij, de werkzaamheden uit te voeren van de buitenste exemplaren naar de middelste.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging te worden gerapporteerd aan de directie.
- 03 In het kader van de Flora- en Faunawet dient de aannemer het gehele jaar rond te voldoen aan de vereisten welke in

HFD PAR ART LID

de Flora- en Faunawet van toepassing zijn.
Bij het constateren van waardevolle situaties wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur hiervan op de hoogte gebracht.

51 52 EISEN EN UITVOERING, ONDERHOUD BOMEN

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
- 02 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorgster die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

- 01 De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2005 aanvullen met:
Publicatie 129: "Handleiding veilig werken aan de weg"
- 02 Tijdens uitvoering van de werkzaamheden moet het vrijkomend stam- en takhout direct worden verwijderd van het fietspad.
- 03 Het aanwezige materieel dient zodanig te worden geplaatst dat fietsers vrije doorgang hebben.

BIJLAGE 1

INSCHRIJVINGSBIJLET MET FICTIEVE INSCHRIJVINGSSTAAT

Behoort bij het inschrijvingsbiljet van overeenkomstnummer:

2592. dienst 2012.

Verklaring van:

Bedrijfsnaam

Adres

Vestigingsplaats

Telefoon

Fax

E-mail

Gegadigde verklaart dat NIET één van onderstaande omstandigheden ten aanzien van hem/haar als gegadigde van toepassing zijn:

- a. hij in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, hij zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of hij het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;
- b. zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;
- c. hij bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;
- d. hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedder aannemelijk kan maken;
- e. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbestedder;
- f. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedder;
- g. hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen.
- h. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van;
- i. zijn onderneming voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer de verplichting aanvaardt bij inschrijving een verklaring inzake inschrijvingsvereisten zoals hierboven onder a t/m d genoemd over te leggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren aan hand van authentieke stukken;
- j. zijn onderneming wel/niet is aangesloten bij de Stichting Registratie Aannemingsbedrijven (S.R.A.);
- k. zijn onderneming bij de S.R.A. is geregistreerd onder nummer en dat de in het register opgeslagen gegevens omtrent zijn onderneming actueel en juist zijn;

Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe, namens gegadigde, rechteus bevoegd is.

Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening

BIJLAGE 2

Standaard formulier voor het stelen van Vragen

BIJLAGE 3

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN

BIJLAGE 4 OVERZICHTSTEKENINGEN

Overzichtstekeningen provincie Noord-Holland

- 1 kaart Regio Noord
- 1 kaart Regio Zuid

BIJLAGE 5 MODEL K

Behoort bij overeenkomstnummer: 2592.
Dienst 2012

Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op1)
te2)
door3)
als bestuurder van4)
die4)
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

.
(handtekening)

BIJLAGE 6 EIGENVERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN

EIGENVERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN

Behoort bij het inschrijvingsbiljet van overeenkomstnummer: 2592
Dienst 2012

Verklaring van:

Bedrijfsnaam
Adres
Vestigingsplaats
Telefoon
Fax
E-mail

De Inschrijver verklaart zich bekend met de hierna volgende uitsluitingsgronden: (ARW 2.7)

1. Van deelneming aan een opdracht wordt uitgesloten iedere inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling om een of meer van de hieronder opgegeven redenen is uitgesproken, waarvan de aanbesteder kennis heeft:

- deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad;
- omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van 26 mei 1997, respectievelijk artikel 3, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad;
- fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;
- witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

2. De aanbesteder sluit iedere inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht van deelneming aan een opdracht uit.

3. De aanbesteder kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de verplichting, bedoeld in de artikelen 2.7.1 en 2.7.2.

Inschrijver verklaart dat NIET één van onderstaande omstandigheden ten aanzien van hem/haar als gegadigde van toepassing zijn:

- a. hij in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, hij zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of hij het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;
- b. zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;
- c. hij bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;
- d. hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;
- e. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;
- f. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

g. hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen.

Verder verklaart gegadigde dat:

h. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van

.....;

i. zijn onderneming voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer de verplichting aanvaardt bij inschrijving een verklaring inzake inschrijvingsvereisten zoals hierboven onder a t/m d genoemd over te leggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren aan hand van authentieke stukken;

Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe, namens gegadigde, rechtens bevoegd is.

Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening

VERKLARING 7 INSCHRIJVINGSVEREISTEN

VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Behoort bij het inschrijvingsbiljet voor overeenkomstnr 2592

Dienst 2012

VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Ondergetekende 1

gevestigd te 2

*) verklaart hierbij dat:

a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te 3
onder nummer 4

b. zijn onderneming sedertals
werkgever staat ingeschreven bij de bedrijfsvereniging
voor 5
onder nummer
en dat tot aan de verplichtingen 6
terzake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren
sociale verzekeringswetten is voldaan;

c. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het
werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het
aannemingsbedrijf op het gebied van
.....;

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend
..... en als loonbelastingnummer
en dat tot aan de verplichtingen terzake 7
van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen is
voldaan;

e. zijn onderneming voor elke voor het werk in te schakelen
onderaannemer de verplichting aanvaardt een verklaring inzake
inschrijvingsvereisten zoals hierboven onder a t/m d genoemd
te overleggen alsmede bewijsstukken voortvloeiende uit de
eigenverklaring inschrijvingsvereisten volgens het gestelde
in het ARW 2005 artikel 2.7.5. Deze worden uiterlijk 7
kalenderdagen na eerste schriftelijke verzoek (per post, fax
of e-mail) van de aanbesteder overlegd.

f. hij ermee bekend is, dat hem een sanctie zal worden opgelegd,
indien blijkt dat deze verklaring niet naar waarheid is
ingevuld.

Opgemaakt te, de 200.
De inschrijver,

..... (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres.

3) Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.

- 4) Handelsregisternummer c.q. beroepsregistratienummer.
- 5) Naam van de bedrijfsvereniging.
- 6) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen terzake van betaling van sociale verzekeringspremies, zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte verklaring.
De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van aanbesteding.
- 7) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichting terzake van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger der directe belastingen verstrekte verklaring.
De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.
- 8) Doorhalen wat niet van toepassing is.
- 9) Datum inschrijvingsbiljet.

INHOUDSOPGAVE

DEEL 0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST	1
0.01 AANBESTEDENDE DIENST	2
0.02 PROCEDURE	2
0.03 INLICHTINGEN	2
0.04 INSCHRIJVING	2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT	7
0.06 AANBESTEDING	7
0.07 OPDRACHT	7
0.08 AANVULLENDE BEPALINGEN.	8
 DEEL 1. ALGEMEEN	 9
1.01 OPDRACHTGEVER	10
1.02 DIRECTIE	10
1.03 LOCATIE	10
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING	10
1.05 TIJDSBEPALING	11
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN	11
1.07 KWALITEITSBORGING	11
1.10 PLAN VAN AANPAK EN GLOBAAL WERKPLAN ALGEMEEN)	11
 2.1. ALGEMENE GEGEVENS	 12
01 TEKENINGEN	13
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	13
03 BIJLAGEN	13
 2.2. NADERE BESCHRIJVING	 14
1 VERWIJDEREN IEPENBOMEN	16
10 IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER	16
100 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00	16
101 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00	17
102 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00	18
103 STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00	18
11 IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER	19
110 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00	19
111 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00	20
112 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00	21
113 STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00	22
12 IEPEN BOMEN IN STRUWEEL / BEPLANTING	22
120 AFZETTEN BEPLANTING 07.00 - 17.00	22
121 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00	23
122 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00	23
123 STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 - 17.00	24
15 IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER	24
150 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00	24
151 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00	25
152 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00	26
153 STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00	27
16 IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER	27
160 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00-15.00	27
161 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00	28
162 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00	29
163 STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00	30
17 IEPEN BOMEN IN STRUWEEL / BEPLANTING	30
170 AFZETTEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00	30
171 STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00	31
172 STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00	31
173 STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00	32
 2 VERWIJDEREN OVERIGE BOMEN	 32
20 VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M	33
200 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00	33
2000 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st	33
2001 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer	34
201 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00	34
2010 STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st	34

2011	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer	35
202	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 7.00-17.00	36
2020	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st	36
2021	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer	37
203	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00	37
2030	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 1-20 st	37
2031	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer	38
204	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00	39
2040	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st	39
2041	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer	40
205	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 -15.00	40
2050	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st	41
2051	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer	41
206	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00	42
2060	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st	42
2061	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21st en meer	43
207	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 -15.00	44
2070	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1/20	44
2071	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	44
22	BOMEN IN DE BERM > 5 METER	45
220	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07-17.00	45
2200	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st	45
2201	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer	46
221	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00-15.00	47
2210	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1/20 st	47
2211	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer	48
222	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00	48
2220	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st	48
2221	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer	49
223	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00	50
2230	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 1- 20 st	50
2231	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer	51
224	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00	51
2240	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st	52
2241	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer	52
225	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00	53
2250	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st	53
2251	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	54
226	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 -17.00	54
2260	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st	55
2261	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21st en meer	55
227	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00	56
2270	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st	56
2271	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	57
23	VERWIJDEREN BOMEN IN STRUWEEL	58
230	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00	58
2300	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st	58
2301	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	58
231	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00	58
2310	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20st	58
2311	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	59
232	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00	59
2320	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st	59
2321	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	59
233	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00	60
2330	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st	60
2331	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer	60
234	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00	60
2340	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st	60
2341	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	61
235	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 9.00-15.00	61
2350	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20st	61
2351	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	61
236	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 - 17.00	61
2360	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st	62
2361	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	62
237	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00	62
2370	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st	62
2371	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	62
24	VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M (NACHTWERK)	63
240	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00	63
2400	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st	63
2401	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	64
242	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00	64
2420	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st	64
2421	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer	65
244	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00	66

2440	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st	66
2441	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	67
246	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00	67
2460	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st	67
2461	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	68
25	VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM > 5M (NACHTWERK)	69
250	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00	69
2500	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st	69
2501	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	70
252	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00	71
2520	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st	71
2521	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer	71
254	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00	72
2540	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20 st	72
2541	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	73
256	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00	74
2560	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st	74
2561	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	74
26	VERWIJDEREN BOMEN IN DE STRUWEEL (NACHTWERK)	75
260	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00	75
2600	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st	75
2601	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer	76
262	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00	77
2620	STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st	77
2621	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer	78
264	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00	78
2640	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st	78
2641	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer	79
266	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00	80
2660	STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st	80
2661	STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer	81
3	ONDERHOUD BOMEN	81
30	SNOEIEN LAANBOMEN ZACHTHOUT < 5M	82
300	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	82
3000	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	82
3001	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	83
301	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 09.00-15.00 UUR	84
3010	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	85
3011	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	86
302	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK	87
3020	Aantal Bomen per locatie 1-20st	87
3021	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	88
31	SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM < 5M	89
310	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	89
3100	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	89
3101	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	91
311	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA. 09.00-15.00 UUR	92
3110	Aantal Bomen per locatie 1-20st	92
3111	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	93
312	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK	94
3120	Aantal Bomen per locatie 1-25st	94
3121	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	95
35	SNOEIEN LAANBOMEN ZACHTHOUT BERM > 5M	97
350	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	97
3500	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	97
3501	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	98
351	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR	99
3510	Aantal Bomen per locatie 1-20st	99
3511	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	100
352	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK	101
3520	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	102
3521	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	103
36	SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM >5M	104
360	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	104
3600	Aantal Bomen per locatie 1-20st	104
3601	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	105
361	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR	106
3610	Aantal Bomen per locatie 1-20 st	107
3611	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	108
362	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK BERM > 5M	109
3620	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	109
3621	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	110
4	ONDERHOUD BOMEN	111
40	SNOEIEN BOMEN IN BEPL ZACHTHOUT	112
400	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	112

4000	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	112
4001	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	113
401	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR	114
4010	Aantal Bomen per locatie 1- 20 st	114
4011	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	115
402	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK	117
4020	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	117
4021	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	118
41	SNOEIEN BOMEN IN BEPL HARDHOUT	119
410	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR	119
4100	Aantal Bomen per locatie 1- 20st	119
4101	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	120
411	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR	122
4110	Aantal Bomen per locatie 1- 20 st	122
4111	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	123
412	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK	124
4120	Aantal Bomen per locatie 1- 20 st	124
4121	Aantal Bomen per locatie 21 st en meer	125
5	ONDERHOUD BOSRANDEN EN BEPLANTINGEN	127
50	ONDERHOUD BEPLANTING 07.00-17.00	127
500	SNOEIEN BEPLANTING 7.00- 17.00	127
51	ONDERHOUD BEPLANTING 09.00/9.30- 15.00	127
510	SNOEIEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00 UUR	128
52	ONDERHOUD BEPLANTING NACHTWERK	128
520	SNOEIEN BEPLANTING 20.00- 05.00	128
6	VERKEERSMAATREGELLEN	129
60	VERKEERSMAATREGELLEN (VKM)	129
601	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELLEN	129
6010	Verkeersmaatregelen 07.00-17.00 uur	129
6011	Verkeersmaatregelen Nachtwerk	131
7	COÖRDINATIE VKM MAATREGELLEN	134
70	AFSTEMMEN VKM MAATREGELLEN	134
8	WERK ALGEMENE AARD	135
81	TER BESCHIKKING STELLEN	135
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	135
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	135
9	STAARTPOSTEN	135
95	STELPOSTEN	135
3.	BEPALINGEN	137
01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	138
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	138
01 02	BETALINGSREGELINGEN: FICTIEVE AANNEMINGSSOM	139
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	140
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	140
01 08	BIJDRAGEN	141
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	141
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	142
01 12	MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	142
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	144
01 14	BOUWSTOFFEN	145
01 16	VERZEKERINGEN	145
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	147
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	147
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	148
01 2	BESLECHTING VAN GESCHILLEN	148
01 21	OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN	148
01 22	ALGEMENE MILIEUASPECTEN	149
01 23	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	149
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	150
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	150
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	150
51 52	EISEN EN UITVOERING, ONDERHOUD BOMEN	151
62	VERKEERSMAATREGELLEN WERK IN UITVOERING	151
62 02	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELLEN	151

EIGENVERKLARING INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Behoort bij het inschrijvingsbiljet van overeenkomstnummer:
2592. dienst 2012.

Verklaring van:

Bedrijfsnaam
Adres
Vestigingsplaats
Telefoon
Fax
E-mail

Gegadigde verklaart dat NIET één van onderstaande omstandigheden
ten aanzien van hem/haar als gegadigde van toepassing zijn:

- a. hij in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, hij zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of hij het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;
- b. zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;
- c. hij bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;
- d. hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;
- e. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;
- f. hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;
- g. hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen.
- h. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van
- i. zijn onderneming voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer de verplichting aanvaardt bij inschrijving een verklaring inzake inschrijvingsvereisten zoals hierboven onder a t/m d genoemd over te leggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren aan hand van authentieke stukken;
- j. zijn onderneming wel/niet is aangesloten bij de Stichting Registratie Aannemingsbedrijven (S.R.A.);
- k. zijn onderneming bij de S.R.A. is geregistreerd onder nummer en dat de in het register opgeslagen gegevens omtrent zijn onderneming actueel en juist zijn;

Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar
waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe, namens
gegadigde, rechtens bevoegd is.

Plaats
Datum
Naam
Functie
Handtekening

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de werkzaamheden, van:

.....

3)

te verrichten voor de in zijn aanbieding gespecificeerde prijzen en bedragen, waarin geen bedragen voor omzet belasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, is:

Euro 4)

(Euro) 5)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

Euro 6)

(Euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som, de ontleding is bedoeld in artikel 01.01.11 van deel 3 'bepalingen' van het bestek.

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het ARW 2004 en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, de nota van inlichtingen en het procesverbaal van aanwijzing

Gedaan te de 2006

De inschrijver(s)

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig met vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van de overeenkomst, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van de overeenkomst en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het

totaal van de percelen.

- 4) Fictieve som in cijfers.
- 5) Fictieve som in letters.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

Behoort bij: 2592

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van

De fictieve aannemingssom zoals bedoeld in paragraaf van DEEL 1. ALGEMEEN van deze overeenkomst, 3)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet begrepen, EUR (4)

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting is: EUR (6)

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 8)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. 9)

Gedaan te de 20

De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

C

(handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
- 4) Inschrijvingssom in cijfers.
- 5) Inschrijvingssom in letters.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
- 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling

Behoort bij: 2592

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN IEPENBOMEN				
10	IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER				
100 100010	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	25,00	O	
101 101010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
102 102010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
103 103010	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen > 0,60 m	st	25,00	O	
11	IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER				
110 110010	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	25,00	O	
111 111010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
112 112010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
113 113010	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00 Verwijderen bomen > 0,60 m	st	25,00	O	
12	IEPEN BOMEN IN STRUWEEL / BEPLANTING				
120 120010	AFZETTEN BEPLANTING 07.00 - 17.00 Afzetten beplanting.	m2	2.000,00	O	
121 121010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00 Verwijderen bomen.	st	50,00	O	
122 122010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00 Verwijderen bomen.	st	50,00	O	
123 123010	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 - 17.00 Verwijderen bomen.	st	25,00	O	
15	IEPEN BOMEN IN DE BERM <5 METER				
150 150010	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	25,00	O	
151 151010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
152 152010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
153 153010	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen > 0,60 m	st	25,00	O	
16	IEPEN BOMEN IN DE BERM > 5 METER				
160 160010	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00-15.00 Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	25,00	O	
161 161010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
162 162010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163 163010	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen > 0,60 m	st	25,00	O	
17	IEPEN BOMEN IN STRUWEEL / BEPLANTING				
170 170010	AFZETTEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00 Afzetten beplanting.	m2	2.000,00	O	
171 171010	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen.	st	50,00	O	
172 172010	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen.	st	50,00	O	
173 173010	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00 Verwijderen bomen.	st	25,00	O	
2	VERWIJDEREN OVERIGE BOMEN				
20	VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M				
200	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00				
2000 200010	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2001 200110	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 21 >	st	50,00	O	
201	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00				
2010 201010	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2011 201110	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 21 >	st	50,00	O	
202	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 7.00-17.00				
2020 202010	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2021 202110	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 21 >	st	50,00	O	
203	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00				
2030 203010	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2031 203110	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 21 >	st	50,00	O	
204	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00				
2040 204010	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2041 204110	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 21 >	st	50,00	O	
205	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 -15.00				
2050 205010	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2051 205110	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 21 >	st	50,00	O	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00-17.00				
2060 206010	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen > 0,60 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2061 206110	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen > 0,60 m aantal 21 >	st	50,00	O	
207	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 -15.00				
2070 207010	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1/20</u> Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2071 207110	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 21 >	st	50,00	O	
22	BOMEN IN DE BERM > 5 METER				
220	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07-17.00				
2200 220010	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2201 220110	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 21 >	st	50,00	O	
221	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00-15.00				
2210 221010	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1/20 st</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2211 221110	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m aantal 21 >	st	50,00	O	
222	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00-17.00				
2220 222010	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20st</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2221 222110	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 21 >	st	50,00	O	
223	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 -15.00				
2230 223010	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 1- 20 st</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2231 223110	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m aantal 21 >	st	50,00	O	
224	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00-17.00				
2240 224010	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2241 224110	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 21 >	st	50,00	O	
225	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M CA 09.00 - 15.00				
2250 225010	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20st</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m aantal 1/20	st	20,00	O	
2251 225110	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m 21 st >	st	50,00	O	
226	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 -17.00				
2260	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226010	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2261	<u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21st en meer</u>				
226110	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	50,00	O	
227	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00				
2270	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u>				
227010	Verwijderen bomen >0,60 m	st	20,00	O	
2271	<u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
227110	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
23	VERWIJDEREN BOMEN IN STRUWEL				
230	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 07.00 - 17.00				
2300	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st</u>				
230010	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2301	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>				
230100	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
231	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M CA 09.00 - 15.00				
2310	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20st</u>				
231010	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2311	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>				
231100	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
232	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 07.00 - 17.00				
2320	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st</u>				
232010	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	20,00	O	
2321	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>				
232100	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
233	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M CA 09.00 - 15.00				
2330	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st</u>				
233010	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	20,00	O	
2331	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u>				
233100	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
234	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 07.00 - 17.00				
2340	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u>				
234010	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	20,00	O	
2341	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
234100	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
235	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 9.00-15.00				
2350	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20st</u>				
235010	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	20,00	O	
2351	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
235110	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
236	STAMDIAMETER > 0,60 M 07.00 - 17.00				
2360	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u>				
236010	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2361	<u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236110	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	50,00	O	
237	STAMDIAMETER > 0,60 M CA 09.00 - 15.00				
2370	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1- 20 st</u>				
237010	Verwijderen bomen >0,60 m	st	20,00	O	
2371	<u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
237110	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
24	VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM < 5M (NACHTWERK)				
240	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00				
2400	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1- 20 st</u>				
240010	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2401	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>				
240110	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
242	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00				
2420	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1- 20 st</u>				
242010	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	20,00	O	
2421	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u>				
242110	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
244	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00				
2440	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u>				
244010	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	20,00	O	
2441	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
244110	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
246	STAMDIAMETER > 0,60 M 20.00-05.00				
2460	<u>STAMDIAMETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u>				
246010	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2461	<u>STAMDIAMETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
246110	Verwijderen bomen > 0,60 m	st	50,00	O	
25	VERWIJDEREN BOMEN IN DE BERM > 5M (NACHTWERK)				
250	STAMDIAMETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00				
2500	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st</u>				
250010	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2501	<u>STAMDIAMETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u>				
250110	Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
252	STAMDIAMETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00				
2520	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st</u>				
252010	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	20,00	O	
2521	<u>STAMDIAMETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u>				
252110	Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
254	STAMDIAMETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00				
2540	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 1- 20 st</u>				
254010	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	20,00	O	
2541	<u>STAMDIAMETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u>				
254110	Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256	STAMDIAETER > 0,60 M 20.00-05.00				
2560 256010	<u>STAMDIAETER > 0,60 M aantal 1- 20 st</u> Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2561 256110	<u>STAMDIAETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen > 0,60 m	st	50,00	O	
26	VERWIJDEREN BOMEN IN DE STRUWEEL (NACHTWERK)				
260	STAMDIAETER 0,00-0,10 M 20.00-05.00				
2600 260010	<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	20,00	O	
2601 260110	<u>STAMDIAETER 0,00-0,10 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,00 t/m 0,10 m	st	50,00	O	
262	STAMDIAETER 0,10-0,30 M 20.00-05.00				
2620 262010	<u>STAMDIAETER 0,10-0,30m aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	20,00	O	
2621 262110	<u>STAMDIAETER 0,10-0,30 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,10 t/m 0,30 m	st	50,00	O	
264	STAMDIAETER 0,30-0,60 M 20.00-05.00				
2640 264010	<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	20,00	O	
2641 264110	<u>STAMDIAETER 0,30-0,60 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen 0,30 t/m 0,60 m	st	50,00	O	
266	STAMDIAETER > 0,60 M 20.00-05.00				
2660 266010	<u>STAMDIAETER > 0,60 M aantal 1-20 st</u> Verwijderen bomen > 0,60 m	st	20,00	O	
2661 266110	<u>STAMDIAETER >0,60 M aantal 21 st en meer</u> Verwijderen bomen > 0,60 m	st	50,00	O	
3	ONDERHOUD BOMEN				
30	SNOEIEN LAANBOMEN ZACHTHOUT < 5M				
300	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
3000 300010 300020 300030 300040	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u> Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte. Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st st st st	20,00 20,00 20,00 20,00	O O O O	
3001 300110 300120 300130 300140	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u> Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte. Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st st st st	50,00 50,00 50,00 50,00	O O O O	
301	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 09.00-15.00 UUR				
3010 301010 301020 301030 301040	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u> Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte. Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte. Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st st st st	20,00 20,00 20,00 20,00	O O O O	
3011	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	50,00	O	
301120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
301130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
301140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
302	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
3020	<u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u>				
302010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
302020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
302030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
302040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3021	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
302110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	50,00	O	
302120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
302130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
302140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
31	SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM < 5M				
310	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
3100	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
310010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
310020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
310030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
310040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3101	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
310110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
310120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
310130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
310140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
311	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA. 09.00-15.00 UUR				
3110	<u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u>				
311010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
311020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
311030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
311040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3111	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
311110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
311120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
311130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
311140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
312	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
3120	<u>Aantal Bomen per locatie 1-25st</u>				
312010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
312020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
312030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
312040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3121	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
312110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
312120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
312130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
312140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
35	SNOEIEN LAANBOMEN ZACHTHOUT BERM > 5M				
350	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
3500	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
350010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
350020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
350030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
350040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3501	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
350110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
350120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
350130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
350140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
351	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR				
3510	<u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u>				
351010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
351020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
351030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
351040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3511	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
351110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
351120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
351130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
351140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
352	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
3520	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
352010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
352020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
352030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
352040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3521	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
352110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
352120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
352130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
352140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
36	SNOEIEN LAANBOMEN HARDHOUT BERM >5M				
360	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
3600	<u>Aantal Bomen per locatie 1-20st</u>				
360010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
360020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
360030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
360040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3601	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
360110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
360120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
360130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
360140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
361	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR				
3610	<u>Aantal Bomen per locatie 1-20 st</u>				
361010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
361020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
361030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
361040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3611	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
361110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
361120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
361130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
361140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
362	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK BERM > 5M				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3620	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
362010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
362020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
362030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
362040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
3621	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
362110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
362120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
362130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
362140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
4	ONDERHOUD BOMEN				
40	SNOEIEN BOMEN IN BEPL ZACHTHOUT				
400	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
4000	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
400010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
400020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
400030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
400040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4001	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
400110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
400120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
400130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
400140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
401	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR				
4010	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20 st</u>				
401010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
401020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
401030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
401040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4011	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
401110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
401120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
401130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
401140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
402	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
4020	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
402010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
402020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
402030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
402040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4021	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
402110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
402120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
402130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
402140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
41	SNOEIEN BOMEN IN BEPL HARDHOUT				
410	SNOEIEN BOMEN TUSSEN 07.00-17.00 UUR				
4100	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20st</u>				
410010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
410020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
410030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
410040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4101	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
410120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
410130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
410140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
411	SNOEIEN BOMEN TUSSEN CA 09.00-15.00 UUR				
4110	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20 st</u>				
411010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
411020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
411030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
411040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4111	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
411110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
411120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
411130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
411140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
412	SNOEIEN BOMEN NACHTWERK				
4120	<u>Aantal Bomen per locatie 1- 20 st</u>				
412010	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	20,00	O	
412020	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	20,00	O	
412030	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	20,00	O	
412040	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	20,00	O	
4121	<u>Aantal Bomen per locatie 21 st en meer</u>				
412110	Snoeien van bomen tot 5 meter hoogte.	st	25,00	O	
412120	Snoeien van bomen tot 10 meter hoogte.	st	50,00	O	
412130	Snoeien van bomen tot 20 meter hoogte.	st	50,00	O	
412140	Snoeien van bomen >20 meter hoogte.	st	50,00	O	
5	ONDERHOUD BOSRANDEN EN BEPLANTINGEN				
50	ONDERHOUD BEPLANTING 07.00-17.00				
500	SNOEIEN BEPLANTING 7.00- 17.00				
500100	Dunnen beplanting.	m2	2.000,00	O	
51	ONDERHOUD BEPLANTING 09.00/9.30- 15.00				
510	SNOEIEN BEPLANTING CA 09.00 - 15.00 UUR				
510100	Dunnen beplanting.	m2	2.000,00	O	
52	ONDERHOUD BEPLANTING NACHTWERK				
520	SNOEIEN BEPLANTING 20.00- 05.00				
520100	Dunnen beplanting.	m2	500,00	O	
6	VERKEERSMAATREGELEN				
60	VERKEERSMAATREGELEN (VKM)				
601	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
6010	<u>Verkeersmaatregelen 07.00-17.00 uur</u>				
601010	Toepassen rijdende afzetting 33a.	dag	100,00	O	
601020	Toepassen rijdende afzetting 34a	dag	100,00	O	
601030	Toepassen rijdende afzetting 35a.	dag	100,00	O	
601040	Toepassen tijdelijke VRI 16	dag	25,00	O	
601050	Toepassen rijdende afzetting 35b.	dag	100,00	O	
601060	Toepassen rijdende afzetting 37 b.	dag	200,00	O	
601070	Toepassen rijdende afzetting 67a/b.	dag	100,00	O	
601080	Toepassen stationere afzetting.	dag	50,00	O	
601090	Toepassen verkeersregelaars 2st	dag	200,00	O	
6011	<u>Verkeersmaatregelen Nachtwerk</u>				
601110	Toepassen rijdende afzetting 33a.	nach	25,00	O	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601120	Toepassen rijdende afzetting 34a	nach	25,00	O	
601130	Toepassen rijdende afzetting 35a.	nach	25,00	O	
601140	Toepassen tijdelijke VRI 16	nach	15,00	O	
601150	Toepassen rijdende afzetting 35b.	nach	25,00	O	
601160	Toepassen rijdende afzetting 37 b.	nach	25,00	O	
601170	Toepassen rijdende afzetting 67a/b.	nach	25,00	O	
601180	Toepassen stationere afzetting.	nach	25,00	O	
601190	Toepassen verkeersregelaars 2st	nach	50,00	O	
7	COÖRDINATIE VKM MAATREGELEN				
70	AFSTEMMEN VKM MAATREGELEN				
700010	Afstemmen en aanvragen Verkeersmaatregelen.	uur	100,00	O	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
811010	T.b.s. werknemer.	uur	250,00	O	
811020	T.b.s. werknemer.	uur	250,00	O	
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
812010	T.b.s. mobiele versnipperaar.	uur	100,00	O	
812020	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00	O	
812030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00	O	
812040	T.b.s. motorkettingzaag.	uur	100,00	O	
812050	Ter beschikking stellen telekraan	uur	50,00	O	
812060	Ter beschikking stellen telekraan	uur	32,00	O	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				

919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		O	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		O	
939990	Algemene kosten	EUR		O	
949990	Winst en risico	EUR		O	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	25.000,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	25.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		O	
	Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			-----
	Gedaan te				=====
	De 20..				
	De inschrijver(s),				