

Behoort bij: 1-080-12

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
1111	<u>Grond vervoeren</u>				
111110	Grond afvoeren	ton	300,00V		
111120	Zand aanvoeren	ton	1.275,00V		
111130	Bomenzand aanvoeren	ton	10,00V		
1121	<u>Zand aanvoeren en verwerken</u>				
112110	Zand verwerken in ophoging straatwerk	m3	550,00V		
112120	Bomenzand verwerken in ophoging straatwerk	m3	5,00V		
1131	<u>Zand verdichten</u>				
113110	Verdichten zandpakket.	m2	5.550,00A		
2	BEMALINGEN				
21	BEMALINGEN				
2111	<u>Bronbemaling</u>				
211110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	695,00V		
211120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	10,00V		
211130	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
3111	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
311110	Riolering reinigen, rond 400 mm.	m	305,00A		
311120	Riolering reinigen, rond 500 mm.	m	105,00A		
311130	Riolering reinigen, ei 400 x 600 mm.	m	430,00A		
311140	Graven proefsleuven.	st	20,00V		
3121	<u>Vervangen riolering</u>				
312110	Vervangen riool tussen putnrs. 3 - 9.	m	145,00A		
312120	Vervangen riool tussen putnrs. 5 - 14.	m	135,00A		
312130	Vervangen riool tussen putnrs. 15 - 18.	m	50,00A		
312140	Vervangen riool tussen putnrs. 16 - 17.	m	65,00A		
312150	Vervangen riool tussen putnrs. 18 - 21.	m	80,00A		
312160	Vervangen riool tussen putnrs. 21 - 22.	m	50,00A		
312170	Vervangen riool tussen putnrs. 23 - 26.	m	45,00A		
312180	Vervangen riool tussen putnrs. 24 - 25.	m	25,00A		
312190	Vervangen riool tussen putnrs. 26 - 27.	m	35,00A		
312200	Vervangen pendelconstructie tussen putnrs. 4 - 5.	m	5,00A		
3131	<u>Aanbrengen riolering</u>				
313110	Aanbrengen riool tussen putnrs. 1 - 4.	m	55,00A		
313120	Aanbrengen Pendelbuis tussen putnrs. 2 - 3.	m	5,00A		
3141	<u>Verwijderen/vervallen riolering</u>				
314110	Verwijderen riool tussen putnrs. 5 - 29.	m	50,00A		
314120	Verwijderen zinker 400 mm tussen putnr 5-31.	m	5,00A		
314130	Verwijderen zinker 500 mm tussen putnr 18-30.	m	5,00A		
314140	Verwijderen rioolverbinding Oppert - Oppertthof.	m	15,00A		
314150	Verwijderen rioolverbinding Delftsevaart.	m	10,00A		
314160	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	155,00A		
3151	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315110	Maken put (600 x 600) van prefab betonelementen.	st	4,00A		
315120	Maken put (800 x 800) van prefab betonelementen.	st	7,00A		
315130	Maken put (1000 x 1000) van prefab betonelementen.	st	12,00A		
3161	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
316110	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	4,00A		
316120	Maken aansluiting op nieuwe rioolput.	st	2,00A		
316130	Maken aansluiting nieuwe buizen ø315 mm.	st	6,00A		
316140	Maken aansluiting nieuwe buizen ø400 mm.	st	8,00A		
316150	Maken aansluiting nieuwe buizen ø500 mm.	st	4,00A		
316160	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00A		
3171	<u>Maken pasbuizen</u>				
317110	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	8,00V		
317120	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	4,00V		
3181	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
318110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
318120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2,0 m).	m	625,00V		
318130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2,5 m).	m	210,00V		
318140	Treffen voorziening opvang meelopende K&L.	EUR	N		
318150	Treffen voorziening opvang kruisende K&L.	EUR	N		
3191	<u>Reiniging nieuw riool en inspectie</u>				
319110	Riool reinigen en inspectie - PVC 315 mm.	m	365,00A		
319120	Riool reinigen en inspectie - beton 400 mm.	m	265,00A		
319130	Riool reinigen en inspectie - beton 500 mm.	m	55,00A		
319140	Riool reinigen en inspectie - GVK 500 mm.	m	10,00A		
3192	<u>Revisie</u>				
319210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
32	KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
3211	<u>Verwijderen kolken</u>				
321110	Verwijderen kolken in zandbed.	st	70,00A		
3221	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
322110	Verwijderen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	m	350,00V		
3231	<u>Aanbrengen kolken</u>				
323110	Aanbrengen kolken in zandbed.	st	70,00A		
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	m	350,00V		
3251	<u>Huisaansluitingen</u>				
325110	Ontkoppelen huisaansluitingen.	st	45,00V		
325120	Opnieuw aansluiten huisaansluitingen.	st	45,00V		
3261	<u>Maken inlaat</u>				
326110	Maken inlaat.	st	30,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGEN				
5111	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511110	Opbreken trottoirbanden.	m	950,00A		
511120	Opbreken inritbanden.	m	72,00A		
511130	Opbreken boomkransbanden.	m	4,00A		
511140	Aanbrengen invalide (verloop)banden.	m	6,00A		
511150	Opbreken Wolfskuilen	st	10,00A		
5121	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512110	Opbreken betonstraatstenen - 1,50 tot 3,00 m.	m2	710,00A		
512120	Opbreken betonstraatstenen - 3,00 m en meer.	m2	3.200,00A		
5131	<u>Opbreken betontegels</u>				
513110	Opbreken betontegels - trottoirs tot 1,50 m.	m2	460,00A		
513120	Opbreken betontegels - trottoirs 1,50 tot 3,00 m.	m2	790,00A		
513130	Opbreken betontegels - trottoirs 3,00 m en meer.	m2	425,00A		
513140	Opbr. betontegels 80 mm - trott. 3,00 m en meer.	m2	240,00A		
52	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
5211	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
521110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	950,00A		
521120	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	72,00A		
521130	Aanbrengen boomkransbanden.	m	4,00A		
521140	Aanbrengen invalide (verloop)banden.	m	15,00A		
521150	Aanbrengen Wolfskuilen	st	10,00A		
5221	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
522110	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	1.560,00A		
522120	Aanbrengen betonstraatstenen langsparkeervakken.	m2	290,00A		
5222	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
522210	Aanbrengen straatbakstenen rijbaan	m2	1.640,00A		
522220	Aanbrengen straatbakstenen langsparkeervakken	m2	420,00A		
5231	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
523110	Aanbrengen betontegels 50 mm - < 1,50 m.	m2	460,00A		
523120	Aanbrengen betontegels 50 mm - 1,50 - 3,00 m.	m2	790,00A		
523130	Aanbrengen betontegels 50 mm > 3,00 m.	m2	425,00A		
523140	Aanbrengen betontegels 80 mm.	m2	240,00A		
523150	Aanbrengen betontegels noppentegels	m2	6,00A		
53	MARKERINGEN				
5311	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
531110	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 gele streep	km	0,40A		
531120	Aanbrengen lengtemarkering gele streep	km	0,10A		
54	BEBORDINGEN				
5411	<u>Verwijderen bebordingen</u>				
541110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00A		
541120	Verwijderen verkeersborden.	st	9,00A		
5421	<u>Aanbrengen bebordingen</u>				
542110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00A		
542120	Aanbrengen verkeersborden.	st	9,00A		
7	TERREININRICHTING				
71	STRAATMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7111	<u>Opnemen en opslaan straatmeubilair</u>				
711110	Opnemen en opslaan afvalbakken.	st	1,00A		
711120	Opnemen en opslaan trottoirpaal.	st	19,00A		
711130	Opnemen en opslaan bank.	st	10,00A		
711140	Opnemen en opslaan lichtmast.	st	11,00V		
7131	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
713110	Aanbrengen afvalbakken.	st	1,00A		
713120	Aanbrengen trottoirpaal.	st	19,00A		
713130	Aanbrengen bank.	st	10,00A		
713140	Aanbrengen lichtmast.	st	11,00V		
8	WERKTERREIN				
81	DEPOT				
8111	<u>Inrichten depot</u>				
811110	Toepassen & Inrichten depot.	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
8211	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
821110	Maken werkplannen en tekeningen.	EUR	N		
8221	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
822110	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes.	st	30,00V		
822120	Toepassen redactieborden.	st	8,00V		
822130	Toepassen afzettingen.	EUR	N		
822140	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
822150	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.	EUR	N		
822160	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
822170	Toepassen tijdelijke verlichting.	EUR	N		
8241	<u>Toepassen boombeschermingsmaatregelen</u>				
824110	Toepassen palissade t.b.v bescherming boom.	st	18,00V		
83	VOORZIENINGEN WERKEN IN VERONTREINIGDE G				
831110	Toepassen afrastering (bouwhekken rond sanering)	EUR	N		
831120	Toepassen borden	EUR	N		
84	OVERIGE VOORZIENINGEN				
841110	Toepassen afrastering (bouwhekken rond rioolsleuf)	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
910060 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost - verhardingsmateriaal. EUR	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost - rioleringsmateriaal. EUR	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost - Veiligheidsmaatregelen EUR	EUR	1.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %). EUR	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				