

Nr.	Onzekerheid	Oorzaak	Gevolg
1	Afzakking aardewal op A12.	Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor water (in het veen) geen tijd krijgt op af te vloeien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grote verkeersproblemen, -hinder.</li> <li>2. Werk moet stil gelegd worden en oorzaken moeten achterhaald worden.</li> <li>3. Imagoschade.</li> </ol>
2	Schade aan Kabels en Leidingen (m.n. gasleidingen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er vinden werkzaamheden plaats binnen een straal van 5 meter rondom de gasleiding.</li> <li>2. Grondwal zakt af op de gasleiding.</li> <li>3. Er zijn binnen een straal van 10m spudpalen geslagen of er is gebaggerd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problemen in gas aanvoer.</li> <li>2. Veel negatieve publiciteit voor het project.</li> <li>3. In ernstigste geval moet deel omgeving (Veldhuizen/Harmelen) ontruimt worden en dient de A12 afgezet te worden.</li> </ol>
3	Afzakking aardewal op kabels- en leidingen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veengrond / instabiliteit aardewal.</li> <li>2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor water (in het veen) geen tijd krijgt om af te vloeien.</li> </ol>	In ernstigste geval ontstaat er zeer grote druk op aanwezige elektriciteitskabels en gasleidingen met tot gevolg gaslek en/of stroomuitval. Bij ontstaan gaslek moet A12 & N419 afgesloten en mogelijk een deel van Veldhuizen ontruimt worden.
4	Bermsloten aan de kant van de provinciale weg (N419) en rijksweg (A12) komen omhoog.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veengrond / instabiliteit aardewal.</li> <li>2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor water (in het veen) geen tijd krijgt om af te vloeien.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werkzaamheden moeten stil gelegd worden en balans/druk op grond moet veranderd worden.</li> <li>2. Waterhuishouding in projectgebied ontregeld.</li> </ol>
5	Afzakking aardewal op N419.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veengrond / instabiliteit aardewal.</li> <li>2. Wal wordt te snel opgebouwd, waardoor water (in het veen) geen tijd krijgt om af te vloeien.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkeersproblemen, -hinder.</li> <li>2. Werk moet stilgelegd worden en oorzaken moeten achterhaald worden.</li> <li>3. Imagoschade.</li> </ol>