

Bijlage A Eenmalige Inrichting zaal 1 Sporthal T-Kwadraat

Eenmalig worden de Renovatie werkzaamheden van zaal 1 van Top sporthal T-Kwadraat 2017 (kosten max. €125.000 excl. BTW) ook aanbesteed. Tevens de aanschaf van een wedstrijd turnvloer kosten max. €35.000. Dus totaal eenmalig aanbesteding van max . €160.000 excl. BTW.

6 Plafondunit elektrisch, Ultragym Sporthal vanaf 800-1100 cm.

Gebruiksvriendelijkheid:

- Selectie indicator op de unit, zodat u ziet welke unit u bedient.
- Mogelijkheid om meerdere units te selecteren en tegelijk te bedienen.
- Op en afbouwfunctie met hoge snelheid (10 m/min.) en lage kracht (30 kg) voor snel en veilig op en afbouwen naar en van een vooraf ingestelde positie.
- Spanfunctie, lage snelheid, korte afstand en hoge kracht (150 kg). Maakt het opspannen van toestellen veilig voor de personen in de zaal.

Veiligheid:

- De motor staat in stilstand altijd in zijn nokkenschijf om schade aan de motor te vermijden, onvoorzien afrollen van de banden is hierdoor onmogelijk.
- Bij een belasting groter dan 450 kg geeft de unit een akoestisch signaal om te waarschuwen dat u uw dakconstructie hoger belast wordt dan wenselijk is. Dit om schade aan de unit of het dak te voorkomen.
- Opbergen gaat razendsnel en met één druk op de knop, maar met een
- begrenzing van 35 kg per unit om ongewenst omhoog hijsen van personen te voorkomen.
- Bij op of neerlaten op normale snelheid moet de bedieningsknop blijvend worden ingedrukt en is de grenswaarde van de unit 75 kg met ook hier weereen akoestisch signaal en stopzetten van de unit om schade te voorkomen.
- Natuurlijk is de unit CE-gekeurd en wordt hij geleverd met 4 karabijnhaken

1 Besturing 8 units, bekabeld incl. toebehoren

Met deze besturing worden de veiligheidsfuncties van maximaal 8 plafondunits softwarematig geregeld.

Functies:

- Overbelastingen beveiliging (450 kg): Voorkomt structurele schade aan uw gebouw.
- Spannen: Hoge kracht, lage snelheid en beperkte afstand, voorkomt schade aan uw toestellen en vloer.
- Omhoog-omlaag: Gemiddelde kracht (ca. 75 kg) en gemiddelde snelheid.
- Opbergen: Lage kracht (30 kg), hoge snelheid. Hierdoor veilig en snel op en afbouwen.

De elektrische bekabeling dient van bouwwege aangebracht te worden.

4 Klim/entertouw geslagen 500 cm.

Voor plafondunit Klim/entertouw van eerste klas geslagen hennep. Het touw is aan beide uiteinden voorzien van een vastzetmogelijkheid in de vorm van metalen ringen die zijn ongesplitst.

2 Touwladder 500 cm. voor plafondunit.

Touwladder van jachtmanilla, geschikt voor plafondunits en voorzien van hoog frequent verlijmd houten sporten, breed 45 cm. De sport afstand bedraagt 30 cm. De uiteinden zijn voorzien van ophangen.

1 Klimnet 285x230 cm. t.b.v. units.

Klimnet vervaardigd van hennep ø 17 mm, met een maaswijdte van 200x200 mm. Verticaal te gebruiken als klim/klauterraam. Ook horizontaal te hangen aan 4 units met de set koppelbuizen (niet inbegrepen).

1 Klimnet koppelbuizen per set.

Set koppelbuizen om in combinatie met een set verdeelbalken en een klimnet een verhoogd vlak onder 4 plafondunits te creëren.

2 Verdeelbalk voor plafondunits h.o.h. 200 cm,

Stabiele balk voor het ophijzen van een sportraam of bijv. voor meerdere touwen. Ook te gebruiken voor het klimnet in combinatie met de koppelbuizen.

1 Klimnet t.b.v. plafondunits

Los klimnet, aan boven en onderzijde voorzien van bevestigingsbuizen die middels karabiniers direct aan plafondunits gekoppeld kunnen worden. De onderzijde is bovendien voorzien van 2 spankoorden met clamcleats, zodat het net eenvoudig afgeschoord en opgespannen kan worden. HxB = 366x240 cm.

16 Spankoord 40-320 cm.

Polyester koord met spanblok en 2 snapsluitingen. Geschikt voor aftuien van o.a. touwen, touwladders en verhoogd vlak t.b.v. plafondunits.

8 Ophangbandje 40 cm.

Voor klimraam en bank Nylon ophangbandje om bijvoorbeeld banken en klimramen aan plafondunits op te hangen

1 Transportwagen Ultragym,

Op deze transportwagen kunnen alle onderdelen van Ultragym op een overzichtelijke manier worden opgeborgen. De wagen heeft een trekstang, een zware multiplex bodemplaat en zware gelagerde wielen die het transport vergemakkelijken.

Tussenconstructie per plafondunit

T.b.v. afspannen attributen

20 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet

Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

20x nieuwe boringen en het stellen van de grondbusjes kort is opgenomen in de post "montage- en installatiekosten"

Klimraam.

1 Drievaks klimraam, elektrisch Hor. 2 m. SH

Elektrisch ophijsbaar, drievaks klimraam dat tot 2 meter boven de vloer kan worden ophesen en vergrendeld. Het raam bestaat uit 9 doorlopende, essenhouten sporten en 4 ovale metalen, epoxy-gespoten stijlen uit één geheel. De sporten hebben een diameter van 35 mm en een onderlinge hartop-hart afstand van 64 cm. Het klimraam is aan de bovenzijde voorzien van een metalen duikelstang. De stijlen zijn aan de onderzijde uitgerust met nylon wielen (Ø 12,5 cm breedte 32 mm). Met de thermisch beveiligde elektromotor kan het klimraam met één druk op de knop omhoog en omlaag worden gelaten én in diverse schuine en horizontaal standen worden gezet. In verticale stand kan het klimraam op de vloer worden gefixeerd door middel van 3 zelfsluitende vloerautomaten. Afmeting 415 x 240 cm (hxb). Inclusief 3 zelfsluitende vloerautomaten en valbeveiliging. Bekabeling door derden.

1 Bedieningskast/sleutelschakelaar inbouw

Elektrische bekabeling inclusief C-form wandcontactdoos (5-polig) aan te brengen door een erkend installateur.

2 Ondersteuning t.b.v. klimraam

Metalen verrolbaar systeem. Telescopisch in hoogte verstelbaar van 75-170 cm. Voor het ondersteunen van het horizontaal verstelbare klimraam.

Basketbal.

2 Grondbus

kort (klein) met tuimeloog, compleet Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier

4 Baskettoren

Eenvoudige verrolbaarheid en de eenvoudige wijze waarop hij samengeklapt kan worden. De ringhoogte is in 6 standen verstelbaar van 200 naar 305 cm. De bediening gaat moeiteloos en wordt ondersteund door een gasveer. Het kunststof bord 120x90 cm. is voorzien van een schooldunkring en net. De toren is zeer compact en neemt in opbergstand zeer weinig ruimte in beslag, 120x136x209 cm. (BxLxH). Standaard voorzien van blauwe bescherm pads. Exclusief vloervoorziening voor verankering aan de vloer

T.b.v. vastzetten basketbaltoren

4 Grondbus kort (klein) met tuimeloog

Compleet Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

Inrichting ZAAL S1.04 B.

Ringeninstallatie handbediend, voorzien van verlagingsconstructie

1 Triangel elektrisch t.b.v. 6 ringstellen 9 m.

Speciale verlagingsconstructie voor sporthallen van 900 cm om het zwaaipunt te verlagen naar een hoogte van 550 cm. Het geheel wordt elektrisch bediend d.m.v. een unieke buismotor van 220 volt via een hijsband. Levering geschiedt exclusief sleutelschakelaar en exclusief bekabeling. De bekabeling dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Bouwkundige voorzieningen nader te bespreken

1 Bedieningskast/sleutelschakelaar

Inbouw Elektrische bekabeling inclusief C-form wandcontactdoos (5-polig) aan te brengen door een erkend installateur.

2 Plafondunit, 3-voudig met cupsheet + ketting,

Plafondunit voorzien van nylongeleidingen en hoekkatrollen met nylon touwschijven. De met attest gebruikte veiligheidsketting is 4 meter lang en wordt gebruikt in combinatie met de gepatenteerde veiligheidssluiting die absoluut veilig, zelfblokkerend en zeer eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn van cupsheet met verstelblokken boven de ketting. Voorzien van draaibare klepleuvers (snel sluiters) voor het ophangen van bijvoorbeeld ringen, klimtouwen en trapezestokken.

12 Ring (hout) met band voor units

Hoogfrequent verlijmd houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie

6 Tussenconstructie per ringstel

1 Ringenhaak alu. + opberging voor hoogte 700 cm

1 Niskast voormontage groot model (6x ringstel / 12x klimtouw)

De inbouwkoker is vervaardigd van verzinkte stalen en gelakte plaatprofielen en is voorzien van ankers voor het inmetzelen door de aannemer. De inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor de ringstellen en een opbergbeugel voor de klimtouwen. Levering geschiedt exclusief een scharnierende multiplex deur voor de afsluiting.

1 Niskast af montage t.b.v. 6 ringstellen

Scharnierende multiplex deur voor de afsluiting. Op kleur brengen van de deur dient van bouwwege te geschieden.

Klimtouwinstallatie.

2 Klimtouwrail recht voor 6 touwen h.o.h. 100 cm

Vervaardigd uit zogenaamd doosprofiel waardoor de rail van binnen absoluut stofvrij blijft. Hierdoor blijven de wagens soepel lopen en wordt het hinderlijk doorhangen van het wegtrektouw voorkomen.

Deze rail is geschikt voor touwen met een onderlinge afstand van 100 cm. Door middel van een ingenieus mechanisme kan ieder klimtouw afzonderlijk worden geblokkeerd. De rail kan vlak tegen het plafond gemonteerd worden en is voorzien van een nylon begin- en eindkatrol en stuitnokken boven ieder touw met een veiligheidsbeugel. Het wegtrektouw wordt met een kikker vastgezet aan de opbergbeugel. Rail exclusief klimtouwen en loopwagens.

2 Klimtouwrail, per 3 meter

Klimtouwrail van 3 meter, vervaardigd uit zogenaamd doosprofiel waardoor de rail van binnen absoluut stofvrij blijft. De rail kan vlak tegen het plafond worden gemonteerd of opgehangen worden aan speciale consoles.

2 Voorwagen klimtouwrail

Klimtouwwagen zonder ketting waaraan het eerste klimtouw scharnierend kan worden opgehangen. De wagen heeft 4 eerste kwaliteit stalen wielen met kogellagers.

8 Tussenwagen klimtouwrail ketting 100 cm.

Klimtouwwagen waaraan één van de tussenhangende touwen scharnierend kan worden opgehangen. De wagen wordt compleet geleverd met ketting van 100 cm en kettingsluiteur en beschikt over 4 eerste kwaliteit stalen wielen met kogellagers.

2 Achterwagen klimtouwrail ketting 100 cm.

Klimtouwwagen waaraan het laatste touw scharnierend kan worden opgehangen. De wagen wordt geleverd met ketting van 100 cm en kettingsluiters en heeft 4 eerste kwaliteit stalen wielen met kogellagers.

12 Klimtouw 980 cm. gevlochten leren sok

Klimtouw van gevlochten, eerste klas hennep, dat aan de onderzijde is afgewerkt met een lederen sok. Het touw wordt aan de bovenzijde terug gesplitst om een stalen ring en onwrikbaar in een aluminium konus bevestigd. Het touw wordt scharnierend aan een klimtouwwagen opgehangen waardoor een zeer veilig geheel ontstaat. Bestemd voor een zaalhoogte van 995 - 1015 cm. Voldoet aan de NEN 3345 normering

14 Tussenconstructie t.b.v. klimtouwinstallatie

1 Niskast voormontage groot model (6x ringstel / 12x klimtouw)

De inbouwkoker is vervaardigd van verzinkte stalen en gelakte plaatprofielen en is voorzien van ankers voor het inmetelen door de aannemer. De inbouwkoker heeft voorzieningen voor de bevestiging van de veiligheidssluitingen voor de ringstellen en een opbergbeugel voor de klimtouwen. Levering geschiedt exclusief een scharnierende multiplex deur voor de afsluiting.

1 Niskast af montage t.b.v. 12 klimtouwen

Scharnierende multiplex deur voor de afsluiting. Op kleur brengen van de deur dient van bouwwege te geschieden.

Klimraam.

1 Drievaks klimraam, elektrisch Hor. 2 m.

Elektrisch ophijsbaar, drievaks klimraam dat tot 2 meter boven de vloer kan worden ophesen en vergrendeld. Het raam bestaat uit 9 doorlopende, essenhouten sporten en 4 ovale metalen, epoxy-

gespoten stijlen uit één geheel. De sporten hebben een diameter van 35 mm en een onderlinge hartop-hart afstand van 64 cm. Het klimraam is aan de bovenzijde voorzien van een metalen duikelstang. De stijlen zijn aan de onderzijde uitgerust met nylon wielen (Ø 12,5 cm breedte 32 mm). Met de thermisch beveiligde elektromotor kan het klimraam met één druk op de knop omhoog en omlaag worden gelaten én in diverse schuine en horizontaal standen worden gezet. In verticale stand kan het klimraam op de vloer worden gefixeerd door middel van 3 zelfsluitende vloerautomaten. Afmeting 415 x 240 cm (hxb). Inclusief 3 zelfsluitende vloerautomaten en valbeveiliging. Bekabeling door derden.

1 Bedieningskast/sleutelschakelaar inbouw

Elektrische bekabeling inclusief C-form wandcontactdoos (5-polig) aan te brengen door een erkend installateur.

Basketbal.

T.b.v. vastzetten basketbaltoren

2 Grondbus kort (klein) met tuimeloog, compleet

Grondbus kort, voorzien van een metalen gesloten oog dat 360 graden draaibaar is. Inclusief messing ring en deksel voor bevestiging van o.a. turntoestellen, sportramen e.d. De deksel kan bekleed worden door de vloerenleverancier.

T.B.V. 1 ZAALDEEL

VERPLAATSBARE TOESTELLEN

1 Seniorbrug met verrolinrichting en bodem

Seniorbrug, geschikt voor school- en verenigingsgebruik. De hoogte van de liggers is om de 5 cm verstelbaar van 120-180 cm. De brug heeft draaibare voorverspanningskoppen met vastzethandles en drievoudige veiligheid voor zowel klemming als breedteverstelling in een handeling. De brug is voorzien van een gesloten beklede bodem, de liggers zijn van hoogfrequent verlijmd hout en zijn 350 cm lang. De rubber vloerbeschermers voorkomen beschadigingen. Door de ingebouwde 4-wielige verrolinrichtingen is de brug zeer gemakkelijk te verplaatsen

2 Multikast met zijopeningen in het tussendeel

De kopse kanten hebben een stalen kern en zijn afgewerkt met een zachte, kunststof laag waardoor kans op kwetsuren wordt gereduceerd. De lange zijden zijn vervaardigd van zeer hoogwaardig multiplex waardoor hardhout overbodig is geworden. Het piramidale deel is uit één geheel en afgedekt met een plank die met naaldvilt is bekleed en kan dus als separaat vlak worden gebruikt. De kast heeft 4 rechte delen waarvan het bovenste deel aan de lange zijden is voorzien van 2 afsluitbare openingen waarin diverse attributen kunnen worden bevestigd zoals een beugel waarin bijvoorbeeld banken kunnen worden ingehaakt. Eén tussendeel is aan de lange zijden voorzien van 3 inhaakopeningen voor bijvoorbeeld turnbanken waardoor u veel uitdagende bewegingsbanen kunt creëren. Voorzien van een eenvoudig te bedienen en soepel lopende verrolinrichting. Het dek is vervaardigd van een veerkrachtige en vormvaste vulling en is bekleed met eerste kwaliteit kernleder. Afmeting kast (lxbxh) 147x74x110 cm. Conform NEN-EN 916 norm.

1 Turnbok MO-model + verrolinrichting 110-170 cm

Verstelbaar van 110 - 170 cm en uitgevoerd met een gepatenteerde romp, die een waarborg geeft voor vormvastheid en afmetingen. Voorzien van stalen, epoxy-gespoten, buitenpoten waarin de stalen binnenpoten telescopisch in kunststof geleidingen inschuifbaar zijn bij elke vochtigheidsgraad. De

poten zijn gemonteerd op een stalen frame in de romp, waardoor iedere speling ook na langdurig gebruik, is uitgesloten. De hoogteverstelling geschiedt d.m.v. veergrendels. Eén poot is voorzien van een fijn afstelling. De poten zijn voorzien van antisliphoeven, waarvan 2 stuks met verrolinrichting. De romp is bekleed met kernleder. Afmeting romp 60x34x28 cm. (LxBxH).

1 Turnbok VO-model met verrolinrichting 140-200 cm

Verstelbaar van 140 - 200 cm en uitgevoerd met een gepatenteerde romp, die een waarborg geeft voor vormvastheid en afmetingen. Voorzien van stalen, epoxy-gespoten, buitenpoten waarin de stalen binnenpoten telescopisch in kunststof geleidingen inschuifbaar zijn bij elke vochtigheidsgraad. De poten zijn gemonteerd op een stalen frame in de romp, waardoor iedere speling ook na langdurig gebruik, is uitgesloten. De hoogteverstelling geschiedt d.m.v. veergrendels. Eén poot is voorzien van een fijn afstelling. De poten zijn voorzien van antisliphoeven en een verrolinrichting. De romp is bekleed met een eerste kwaliteit kernleder.

2 Springplank Wedstrijd

5 veren blauw Olympische uitvoering. Topwedstrijd springplank voor dames en lichtere heren. Uitgevoerd met 5 stalen blauwe veren volgens het WSS (Whisper Spring System), waardoor de springplank zeer geluidsarm is. Het bovenblad is tweezijdig met koolstof-aramide vezel (of hybride vezel) versterkt en heeft een schok dempende met naaldvilt beklede vulling. Voorzien van grote niet strepende vloerbeschermers. Goedgekeurd volgens de laatste gewijzigde internationale normen van de Fédération Internationale de Gymnastique. Voorzien van het nieuwste FIG-Certificaat 'Soft Board'. Afmeting : 120x60x22 cm.

2 Turnmat Canvas 200x100x6 cm 2Z SW,

Turnmat van 200x100x6 cm met een bovenzijde van kwalitatief hoogwaardig, canvas. De bovenzijde is tevens voorzien van een 10 cm brede, opvallende, witte richtloper. De onderzijde is gemaakt van slijtvast antislip, dat doorloopt tot halverwege de zijkant. De mat is aan de korte zijden koppelbaar door middel van klittenband en de hoeken zijn voorzien van 8 lederen versterkingsstukken ,sandwich vulling met een soortelijk gewicht van 85 kg/m³.

1 Mattenwagen horizontaal 200x100 cm 2 beugels,

Mattenwagen voor de horizontale opberging van matten met een afmeting van 200x100 cm. De metalen wagen is uitgevoerd met zware bok- en zwenkwielen met een breed loopvlak en voorzien van een gesloten multiplex bodem.

2 Lange mat Canvas 600x120x4 cm. SW,

Lange mat opgebouwd uit dwarscellen met een afmeting van (lxbxh) 600x120x6 cm. De bovenzijde is van canvas en daardoor uiterst duurzaam en contactvriendelijk. De bovenzijde is daarnaast voorzien van een 10 cm brede, opvallende, witte richtloper voor een goede oriëntatie. De onderzijde is uitgevoerd in slijtvast antislip en de zijkanten zijn afgewerkt met een zware nylon bies. Tevens zijn de uiteinden voorzien van klittenband zodat de matten onderling koppelbaar zijn. Doordat de cellen slechts 16 cm breed zijn, is de mat eenvoudig op te rollen. De mat heeft een vulling duo- Sandwich, waardoor het totaalgewicht van de mat beperkt blijft tot slechts 40 kg. Inclusief vastzetriem.

1 Transportwagen voor lange mat + opklapbeugel

Gemakkelijk laden en te lossen door een klapbare beugel, die de wielen blokkeert als hij op de grond rust. De wagen is voorzien van 2 bok- en 2 zwenkwielen. Is geschikt voor het vervoeren van 1 lange mat van 10 meter of 2 lange matten van 6 meter.

2 Open-eind minitrampoline

Het met 13 mm brede banden gevlochten nylon springdek is d.m.v. 32 stalen veren aan het frame bevestigd. Het frame is in hoogte instelbaar en samen klapbaar. Afmeting 120x120 cm. Conform DIN 7918. Springdoek 60x70 cm. Gewicht ca. 36 kg. Inclusief beschermepad over de veren.

2 Landingsmat Canvas 300x200x30 cm SW,

Landingsmat met een afmeting van 300x200x30 cm. De hoes van de mat bestaat uit een losse bodem en deksel. De bovenzijde is tevens voorzien van een 10 cm brede, opvallende richtloper. De bodem is gemaakt van uitermate slijtvast antislip, dat doorloopt tot halverwege de zijkant. Alle hoeken zijn met leder versterkt voor extra versteviging. Het deksel en de bodem worden verbonden door een sterke Optilon 80 rits. De mat is uitgerust met 8 'Handy-grip' handgrepen, die er tevens voor zorgen dat de mat voldoende kan ademen. De mat heeft een Sandwich vulling, gewicht 64 kg. De mat dient ruimschoots aan DIN 7914 en ISO 2439 te voldoet

1 Wagen voor landingsmatten

Deze landingsmattenwagen heeft een lengte van 3 meter is uitgevoerd met 4 zwenkwielen. De matten wordt aan de onderzijde ondersteund met een doorlopende plank. Aan één zijde is een steunbeugel aangebracht. Tevens mogelijkheid voor opbergen van 2 minitramps of 4 springplanken. Breedte van de wagen is 90 cm. Minimale doorrijhoogte 220 of 230 cm, afhankelijk van 1 of 2 matten.

6 Turnbank 300 cm. verrolbaar + evenw. lat 7 cm,

Turnbank van 300 cm met tweewielige verrolinrichting, uitgevoerd met een 3-delig hardhouten bovenblad en een sterk metalen onderstel dat voorzien is van schoren om doorzakken te voorkomen. De bank is aan de onderzijde voorzien van een 7 cm brede evenwichtslat. Aan beide uiteinden bevinden zich inhaakbeugels en ophangogen waardoor de bank gecombineerd kan worden met andere toestellen. De rubber vloerbeschermers zijn dusdanig geprofileerd dat de bank probleemloos en stabiel gestapeld kan worden. Door de speciale constructie van deze rubbers wordt, ook bij schuine stand in bijv. klimramen, voorkomen dat er vloerbeschadigingen ontstaan. De bank is voorzien van een tweewielige verrolinrichting. Meerdere banken kunnen naast elkaar gebruikt worden, zonder dat er hinderlijke openingen ontstaan. Afmeting: 300x26x32 cm.

1 Ballenwagen

Transportwagen met 6 horizontale deuren aan de lange zijde met slot. De wagen biedt voldoende ruimte voor de opberging van ca. 100 ballen. Voorzien van 4 extra zware zwenkwielen.

1 Whiteboard magnetisch

Magnetisch stalen bord wit geëmailleerd. Voorzien van een aluminium randlijst met ronde hoeken. Incl. bevestigingsmateriaal en stiftgoot van 20 cm.

2 Springkorfbalpaal+ kunststof mand, voet ø 70 cm,

Uitgevoerd met een zware stabiele voet ø 70 cm. vervaardigd uit niet strepende polyurethaan. De paal heeft een telescopisch opzetstuk met klemsluiting, waardoor de mand traploos instelbaar is. Inclusief gele kunststof korfbalmand (oefen) en aluminium lijnhouder. Voorzien van aluminium cijfers voor de hoogte-instelling. Verstelling van 230 tot 350 cm.

2 Trapezoïde kastmodel 120x60

Samengesteld uit stabiele metalen frames met rubberen beschermingen op alle zijden. Compleet met berkenmultiplex dekplank. Het epoxy gelakte frame is 110 cm. hoog. Bovenzijde 120x60 cm. Grondvlakte 180x120 cm.

2 Gymblok 120x90x60 cm. met polyether vulling

1 Turnvloer

Topwedstrijd turnvloer, FIG-gecertificeerd.

De eigenschappen:

- Oppervlak 14x14 meter, hoogte 20 cm.
- Dynamische ondervloer van 14x14 meter
- Vloerdelen FSC hout met speciale coating
- metalen dynamische veren met kunststof voetjes
- Kunststof koppelstrips die verzinken in de vloerdelen
- Dynamische schuimblokken aan de randen voor een hoge stabiliteit
- Drievoudig dynamisch schuimpakket met een naaldvilt toplaag

De kenmerken:

- Hoge dynamiek en lage piekbelasting op de turner
- Progressieve afbouw van de krachten bij de landing
- Grote homogeniteit over het gehele vloeroppervlak
- Geschikt voor zowel beginnende als geofende turners
- Speciale schuimopbouw en dynamische veren

2 Randafwerking vloer H= 19 cm. L= 1400 cm.