

BIJLAGE TOELICHTING ONDERDEEL 3 GEBRUIKERSGEMAK

In deze Bijlage treft u een toelichting van de aspecten waarop het gebruikersgemak beoordeeld zal worden. De aspecten zijn niet uitputtend. De grijs gearceerde tekst geeft aan dat u uw antwoord dient te specificeren. Voeg uw antwoord samen met een specificatie van uw aangeboden beademingsapparaat toe aan uw Inschrijving.

Nr. Gebruiksgemak beoordelingsaspecten		
1	Gebruik algemeen	Omzetten van volwassen modus naar kindermodus (en visa versa): gebruiksaanwijzing, modus bevestigen, veiligheid (PvE B.3)
		De flowsensor is minimaal storingsgevoelig (PvE D11): <ul style="list-style-type: none"> a) bij aanwezigheid van vernevelvloeistof op flowsensor b) bij aanwezigheid van vocht/sputum op flowsensor. <i>Geef aan hoe dit is geborgd en hoe minimaal de storingsgevoeligheid is.</i>
2	Geluid	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau akoestisch alarm (instelbaar) (PvE E.3.6) - Type geluid (bijvoorbeeld schel) - Verschillende alarmen (diversiteit/ herkenbaarheid) - Geluid van de ventilator (volume) (Eis A2)
3	Bediening (PvE G1 en G5)	<ul style="list-style-type: none"> - Logisch geordend, zodanig dat functiegroepen duidelijk zijn te onderscheiden. - Bij voorkeur zijn deze bedieningstoetsen aan de voorzijde aangebracht. - Alle functies zijn door de eindgebruiker op eenvoudige wijze uit te voeren. - Alle teksten op de behuizing en de display van de aangeboden ventilatoren zijn Nederlandstalig. - De belangrijkste parameters zijn in elke beademingsmodus direct toegankelijk. - De aangeboden ventilatoren en/of daarin opgenomen functies kunnen niet onbedoeld (bijvoorbeeld ten gevolge van stoten) aan/uit gezet worden. <i>Specificeer op welke wijze dit gerealiseerd is.</i>
		<i>Bedieningsmenu</i> <ul style="list-style-type: none"> - De bediening van de ventilatoren is menu gestuurd. - De diepte van het menu is maximaal twee niveaus. - Alle door eindgebruiker aangebrachte wijzigingen in de instellingen dienen – voordat ze in werking treden - bevestigd te worden. - De aangeboden ventilatoren beschikken bij voorkeur ten behoeve van instelling van basis parameters over een snelkeuze menu c.q. sneltoetsen. <i>Specificeer welke basis parameters zich achter een snelkeuze menu / sneltoets bevinden.</i> <ul style="list-style-type: none"> - De aangeboden ventilatoren houden in stand by, bij stroomuitval en bij transport de laatste menu instellingen vast (geheugen functie). - Automatisch ingestelde parameters worden vastgehouden bij een verandering van de beademingsmodus.
4	Display	<ul style="list-style-type: none"> - Duidelijk, leesbaarheid - Dag- en nachtinstelling - Inkijkhoek
		Configureerbaarheid van de display (PvE G6): <ul style="list-style-type: none"> a. De volgende zaken zijn aanwezig en bij voorkeur vrij configureerbaar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Beademingscurves. 2. Beademingsloops. b. De menustructuur is deels vrij configureerbaar door superusers. Het configureer menu is afgesloten met een code.