

Grondbalans

Project: Aanleg Meerstad, inrichting park, Zijlkade
Dossier nr: P09-58-04-39-08-SS08R1
Datum: 26-07-2017
Status: Definitief



| Bestekspostn | Omschrijving | m3 | Ontgraven | | | | | Vervoeren grond binnen het werk | Vervoeren naar depot | | | | | Verwerken | | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------|-------|-------|-------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | zand | klei | veen | grond | teelgrond | zand | klei | veen | grond | teelgrond | zand | klei | veen | grond | teelgrond | | |
| 222010 | Ontgraven uit wegcunnet Zijlkade, grond | 3.535 | | | | 3.535 | | | | | | | | | | | | | |
| 222020 | Ontgraven uit wegcunnet Zijlkade, klei | 1.230 | | 1.230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222030 | Ontgraven uit wegcunnet Zijlkade, veen | 2.010 | | | 2.010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 222040 | Ontgraven uit wegcunnet Zijlkade, grond | 2.795 | | | | 2.795 | | | | | | | | | | | | | |
| 222050 | Ontgraven uit groenstrook, teelgrond | 475 | | | | | 475 | | | | | | | | | | | | |
| 222060 | Ontgraven uit wegcunet Zijlkade, zand | 2.020 | 2.020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222070 | Ontgraven uit wegcunet Parkeerterrein, zand | 1.210 | 1.210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222080 | Ontgraven uit bestaande dijklichaam, zand | 160 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222090 | Ontgraven uit bestaande dijklichaam, grond | 830 | | | | 830 | | | | | | | | | | | | | |
| 222100 | Ontgraven uit bestaande dijklichaam, klei | 150 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222110 | Ontgraven uit dijklichaam, veen | 385 | | | 385 | | | | | | | | | | | | | | |
| 222120 | Ontgraven uit depot, teelgrond | 537 | | | | | 537 | | | | | | | | | | | | |
| 222130 | Ontgraven uit depot, zand | 4.400 | 4.400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal ontgraven: | | 19.737 | 7.790 | 1.380 | 2.395 | 7.160 | 1.012 | | | | | | | | | | | | |
| 231010 | Verwerken in depot, grond | 7.160 | | | | | | | | | | | | | 7.160 | | | | |
| 231020 | Verwerken in depot, klei | 1.380 | | | | | | | | | | | 1.380 | | | | | | |
| 231030 | Verwerken in depot, veen | 2.395 | | | | | | | | | | | | 2.395 | | | | | |
| 231040 | Verwerken in depot, teelgrond | 475 | | | | | | | | | | | | | | 475 | | | |
| 231050 | Verwerken zand | 3.390 | | | | | | | | | | 3.390 | | | | | | | |
| 240010 | Grond verwerken in dijk, zand | 645 | | | | | | | | | | 645 | | | | | | | |
| 241210 | Grond verwerken in wegcunet Zijlkade, zand | 3.630 | | | | | | | | | | 3.630 | | | | | | | |
| 241310 | Grond verwerken in wegcunet Zijlkade, zand | 125 | | | | | | | | | | 125 | | | | | | | |
| 241510 | Grond verwerken in bermverharding, teelgrond | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 241520 | Grond verwerken in bermen / groenstrook, teelgrond | 455 | | | | | | | | | | | | | | 455 | | | |
| 241530 | Grond verwerken in heuvel parkeerterrein, teelgrond | 70 | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| Totaal verwerken: | | 19.737 | | | | | | | | | | | | | 7.790 | 1.380 | 2.395 | 7.160 | 1.012 |
| 230010 | Grond vervoeren naar depot, grond | 7.160 | | | | | | | | | 7.160 | | | | | | | | |
| 230020 | Grond vervoeren naar depot, klei | 1.380 | | | | | | | | 1.380 | | | | | | | | | |
| 230030 | Grond vervoeren naar depot, veen | 2.395 | | | | | | | | | 2.395 | | | | | | | | |
| 230040 | Grond vervoeren naar depot, teelgrond | 475 | | | | | | | | | | 475 | | | | | | | |
| 230050 | Grond vervoeren naar depot, zand | 3.390 | | | | | | 3.390 | | | | | | | | | | | |
| 230060 | Grond vervoeren uit depot, teelgrond | 537 | | | | | | | | | | 537 | | | | | | | |
| 230070 | Grond vervoeren uit depot, zand | 4.400 | | | | | | 4.400 | | | | | | | | | | | |
| Totaal vervoeren | | 19.737 | | | | | | 7.790 | | 1.380 | 2.395 | 7.160 | 1.012 | | | | | | |