

Behoort bij: 1-081-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERK ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
1111	<u>Grond ontgraven uit plantgaten</u>				
111110	Grond ontgraven t.b.v. aanplanten bomen.	m3	28,00V		
111120	Grond ontgraven uit plantgaten.	m3	27,00V		
115	GROND VERVOEREN				
1151	<u>Grond vervoeren naar het werk</u>				
115110	Grond vervoeren ophoogzand.	m3	1.615,00V		
115120	Grond vervoeren brekerzand.	m3	2,50V		
115130	Grond vervoeren tbv straatwerk en aanvulling cunet	m3	291,00V		
115140	Grond vervoeren t.b.v. aanplanten bomen.	m3	28,00V		
115150	Grond vervoeren t.b.v. plantgaten.	m3	36,00V		
1152	<u>Grond afvoeren</u>				
115210	Grond vervoeren vrijgekomen bij rioolwerkzaamheden	m3	1.529,00V		
115220	Grond vervoeren vrijgekomen diverse werkzaamheden.	m3	70,50V		
116	GROND VERWERKEN				
1161	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
116110	Grond verwerken in terrein.	m3	284,00V		
116120	Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen.	m3	28,00V		
116130	Grond verwerken in plantgaten.	m3	27,00V		
116140	Grond verwerken in cunet Roelantweg.	m3	270,00V		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
210	WERKPLAN BEMALING				
210010	Maken werkplan bemaling.	EUR	N		
211	OPEN BEMALING				
211110	Aanbrengen, instandhouden en verw. open bemaling.	EUR	N		
212	BRONBEMALING				
212110	Toepassen bronbemaling.	m	900,00V		
212120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOL				
3111	<u>Verwijderen DWA riolering 400mm</u>				
311110	Verwijderen DWA riolering tussen put D08 en D06.	m	42,00A		
312	VERVANGEN RIOOL				
3121	<u>Vervangen DWA riolering 400 mm</u>				
312110	Vervangen DWA riolering tussen putten B03 en B04.	m	67,00A		
312120	Vervangen DWA riolering tussen putten B05 en B06.	m	67,00A		
312130	Vervangen DWA riolering tussen B08, B07 en B02.	m	161,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3122	<u>Vervangen DWA riolering 500 mm</u>				
312210	Vervangen DWA riolering tussen B01 en D03.	m	62,00A		
312220	Vervangen DWA riolering tussen B07 en D08.	m	15,00A		
313	AANBRENGEN RIOOL				
3131	<u>Aanbrengen RWA riolering 250 mm</u>				
313110	Aanbrengen RWA riolering tussen R18, R17, R20, R27	m	332,00A		
3132	<u>Aanbrengen RWA riolering 400 mm</u>				
313210	Aanbrengen RWA riolering tussen R09 en R13.	m	70,00A		
3133	<u>Aanbrengen RWA riolering 500 mm</u>				
313310	Aanbrengen RWA riolering tussen R01 en R08.	m	248,50A		
3134	<u>Aanbrengen DWA riolering 400 mm</u>				
313410	Aanbrengen DWA riolering tussen D06 en D08.	m	42,00A		
3135	<u>Aanbrengen pendelbuizen RWA riolering</u>				
313510	Aanbrengen RWA riolering tussen R08 en T01.	m	14,00A		
314	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
3141	<u>Aanbrengen taludbak</u>				
314110	Aanbrengen uitstroombak.	st	1,00A		
3142	<u>Engineering overstortput</u>				
314210	Maken palenplan	EUR	N		
314220	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
314230	Vervaardigen en berek. buigstaal t.b.v. betonstaal	EUR	N		
3143	<u>Aanbrengen overstortput</u>				
314310	Aanbrengen overstortput.	st	1,00A		
3144	<u>Aanbrengen rioolputten 800x800 mm (inw.)</u>				
314410	Maken prefab putten van beton 800 x 800 mm.	st	13,00A		
314420	Maken prefab putten van beton 800 x 800 mm.	st	4,00A		
314430	Maken prefab putten van beton 800 x 800 mm.	st	3,00A		
3145	<u>Aanbrengen rioolputten 1000x1000 mm (inw.)</u>				
314510	Maken prefab putten van beton 1000 x 1000 mm.	st	14,00A		
314520	Maken prefab putten van beton 1000 x 1000 mm.	st	2,00A		
3146	<u>Aanbrengen rioolputten 1250x1250 mm (inw.)</u>				
314610	Maken prefab putten van beton 1250 x 1250 mm.	st	2,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
315110	Maken aansluiting op rioolput.	st	25,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolputten T01 en R08.	st	2,00A		
316	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
316110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	48,00A		
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3171	<u>Pasmaken rioolbuizen</u>				
317110	Maken passtuk uit betonbuis.	st	7,00V		
3172	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
317210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
3173	<u>Opvangen kabels en leidingen</u>				
317310	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR	N		
3174	<u>Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf</u>				
317410	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	900,00V		
3175	<u>Reinigen rioolleiding</u>				
317510	Riolering reinigen tbv werkzaamheden.	m	414,00A		
317520	Riolering reinigen tbv visuele inspectie.	m	1.078,50A		
3176	<u>Maken video-opname vanuit riool</u>				
317610	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.078,50A		
3177	<u>Revisiegegevens</u>				
317710	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
321010	Verwijderen kolk in zand.	st	62,00A		
322	AANBRENGEN KOLK				
322110	Aanbrengen van kolk in zand.	st	64,00A		
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING				
323110	Verwijderen kolkaansluiting in zand.	st	62,00A		
323120	Verwijderen kolkaansluiting in zand Roelantweg.	st	26,00A		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITING				
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen in zand</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluiting in zand.	st	64,00A		
3242	<u>Maken van inlaat</u>				
324210	Maken inlaat.	st	24,00V		
3243	<u>Aanbrengen kolkaansluiting in fundering</u>				
324310	Aanbrengen kolkaansluiting in fundering.	st	26,00A		
325	AANBRENGEN HUISAANSLUITING				
3251	<u>Opnieuw aansluiten huisaansluitingen</u>				
325110	Opnieuw aansluiten huisaansluitingen.	st	25,00V		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
45	OPENBARE VERLICHTING				
451	TIJDELIJK VERW. I.V.M. RIOOLWERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4510	<u>Uitwisselen verlichtingsobject lph <=6 m EU</u>				
451010	Vervangen verlichtingsobject door lph <=6 m EU	st	3,00A		
452	VERW. EN VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT				
4520	<u>Verwijderen verlichtingsobject lph <=4 m</u>				
452010	Verw. verlichtingsobject, lph <= 4 m	st	2,00A		
4530	<u>Verw. verlichtingsobject <= 6 m; armatuur hergebr.</u>				
453010	Verwijderen verlichtingsobject	st	16,00A		
453020	Verw. verlichtingsobject, lph <= 6 m, EU	st	1,00A		
455	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
4550	<u>Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4 m en 6 m</u>				
455010	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 4 m	st	4,00A		
455020	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 6 m, EU	st	16,00A		
455030	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 6 m, EU	st	1,00A		
49	GEMAAL INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATIE				
491	GEMAAL				
491110	Aanbrengen gemaalinstallatie.	EUR	N		
492	ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
492110	Aansluiten elektrische installatie gemaal.	EUR	N		
493	BEKABELING				
493110	Aanbrengen mantelbuizen en kabels.	EUR	N		
494	PERSLEIDING				
494110	Aanbrengen persleiding.	EUR	N		
495	ENGINEERING				
495110	Engineering mechanische en elektrische installatie	EUR	N		
496	OVERDRACHT				
496110	Verstrekken van overdrachtsdocumenten.	EUR	N		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden op zand.	m	932,00A		
511120	Opbreken betonbanden op fundering.	m	13,00A		
5112	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511210	Opbreken opsluitbanden.	m	811,00A		
5113	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
511310	Opbreken inritbanden.	m	19,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	<u>Opbreken betontegels</u>				
512110	Opbreken betontegels dik 50 mm.	m2	2.530,00A		
512120	Opbreken betontegels dik 80 mm.	m2	51,50A		
512130	Opbreken betontegels dik 50 mm in de Roelantweg.	m2	20,00A		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.275,00A		
512220	Opbreken bss tijdelijk straatwerk.	m2	250,00A		
512230	Opbreken BSS in parkeervakken Roelantweg.	m2	40,00A		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5131	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
513110	Frezen deklaag van asfalt.	m2	518,00A		
513120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	3,00A		
513130	Opbreken asfaltverharding.	m2	1.800,00A		
52	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
521	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
521010	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.800,00V		
53	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5311	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
531110	Vervoeren steenmengsel.	ton	598,00V		
532	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
5321	<u>Afwerken zandbed</u>				
532110	Afwerken zandbed Roelantweg.	m2	2.010,00A		
532120	Afwerken zandbed onder elementenverharding.	m2	5.009,00A		
5322	<u>Aanbrengen verhardingslaag van steenmengsel</u>				
532210	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.800,00A		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
541110	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering.	m	25,00A		
541120	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand.	m	779,00A		
5412	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
541210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	600,00A		
5413	<u>Aanbrengen gazonbanden</u>				
541310	Aanbrengen gazonbanden van beton.	m	211,00A		
5414	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
541410	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	19,00A		
5415	<u>Aanbrengen invalide-inritbanden</u>				
541510	Aanbrengen invalide-inritbanden van beton.	m	18,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5416	<u>Aanbrengen boomkransbanden</u>				
541610	Aanbrengen boomkransbanden.	st	9,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen in de rijbaan.	m2	1.168,00A		
542120	Aanbrengen betonstraatstenen in drempel.	m2	289,00A		
542130	Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervakken.	m2	741,00A		
542140	Aanbrengen tijdelijk straatwerk van bss.	m2	250,00A		
542150	Aanbrengen BSS in parkeervakken Roelantweg.	m2	40,00A		
5422	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542210	Aanbrengen betontegels dik 50 mm.	m2	2.491,00A		
542220	Aanbrengen betontegels dik 80 mm.	m2	51,50A		
542230	Aanbrengen noppentegels t.p.v. invalide-inritten.	m2	5,40A		
542240	Aanbrengen betontegels dik 50 mm Roelantweg.	m2	20,00A		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5431	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
543110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	270,00V		
5432	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
543210	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	202,50V		
5433	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
543310	Aanbrengen deklaag t.b.v. rijbaan.	ton	112,00V		
543320	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.282,00V		
543330	Aanbrengen deklaag t.b.v. fietsstroken	ton	89,25V		
544	BIJKOMENDE WERKZAAMH. ASFALTVERHARDING				
5441	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
544110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.600,00A		
55	HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN				
551	HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN				
5511	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
551110	Opnieuw stellen trottoirbanden Brandaanstraat.	m	10,00V		
551120	Opnieuw stellen trottoirbanden Tristanweg.	m	13,00V		
551130	Opnieuw stellen trottoirbanden Gloriantstraat.	m	10,00V		
5512	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
551210	Opnieuw stellen opsluitbanden Tristanweg.	m	30,00V		
5513	<u>Opnieuw stellen gootlaag</u>				
551310	Opnieuw stellen gootlaag Roelantweg.	m	500,00V		
552	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5521	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
552110	Herstraten betonstraatstenen Brandaanstraat.	m2	22,00V		
552120	Herstraten betonstraatstenen Gloriantstraat.	m2	13,00V		
5522	<u>Herstraten tegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552210	Herstraten betontegels Tristanweg.	m2	65,50V		
56	WEGMARKERINGEN				
562	AANBRENGEN WEGMARKERINGEN				
562110	Aanbrengen lengtemarkering Roelantweg.	km	0,50V		
562120	Aanbrengen overige markering t.b.v. drempel.	m2	22,40V		
562130	Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats.	m2	16,90V		
57	BEBORDING				
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
571110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	6,00A		
571120	Verwijderen bebording van lichtmasten.	st	5,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
573110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00A		
573120	Aanbrengen bebording aan lichtmasten.	st	5,00A		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
61	GROENVOORZIENINGEN				
611	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6111	<u>Verwijderen bomen</u>				
611110	Verwijderen bomen 20 cm.	st	6,00A		
6112	<u>Verwijderen heesters</u>				
611210	Verwijderen begroeiing sierheesters	are	2,36A		
611220	Verwijderen begroeiing sierheesters Tristanweg.	are	1,07A		
611230	Verwijderen begroeiing sierheesters Roelantweg.	are	1,00A		
63	PLANTEN EN ZAAIEN				
631	BOMEN				
6310	<u>Planten bomen</u>				
631010	Laden en transporteren bomen maat 16-18 dr kl.	st	4,00A		
631020	Planten van bomen in verharding.	st	4,00A		
631030	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR	N		
631040	Watergeven bomen.	st	4,00V		
6311	<u>Aanbrengen drainage t.b.v. bomen</u>				
631110	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	4,00V		
632	SIERHEESTERS				
6320	<u>Gronbewerking tbv sierheesters</u>				
632010	Grondbewerking plantvak	m2	123,00V		
632020	Grondbewerking plantvak Tristanweg.	m2	107,00V		
632030	Grondbewerking plantvak Roelantweg.	m2	100,00V		
6321	<u>Planten sierheesters Percevalweg</u>				
632110	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	492,00A		
632120	Planten van sierheesters	st	492,00A		
6322	<u>Planten sierheesters Tristanweg</u>				
632210	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	428,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632220	Planten van sierheesters	st	428,00A		
6323	<u>Planten sierheesters Roelantweg</u>				
632310	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	400,00A		
632320	Planten van sierheesters	st	400,00A		
633	HAGEN				
6330	<u>Gronbewerking tbv hagen.</u>				
633010	Grondbewerking plantvak	m2	32,00V		
6331	<u>Planten hagen.</u>				
633110	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	73,00A		
633120	Planten van haagplantsoen.	st	73,00A		
634	PAAL EN DRAAD				
634010	Toepassen paal en draad in plantvak.	m	65,00V		
64	NAZORG EN INBOET				
641	NAZORG				
6411	<u>Aanbrengen verankering</u>				
641110	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	4,00A		
65	BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING				
650010	Toepassen stamommanteling.	st	20,00V		
7	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
71	BESCHOEIINGEN				
7110	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
711010	Verwijderen beschoeiing	m	6,00A		
7120	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
712010	Aanbrengen beschoeiing	m	5,00A		
72	HEKWERKEN				
7211	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
721110	Verwijderen hek.	st	2,00A		
7212	<u>Aanbrengen hekwerk</u>				
721210	Aanbrengen hek.	st	2,00A		
732	MA-PALEN				
7321	<u>Verwijderen MA-palen</u>				
732110	Verwijderen MA-palen.	st	105,00A		
7322	<u>Aanbrengen MA-palen</u>				
732210	Aanbrengen MA-palen.	st	114,00A		
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821110	Inrichten en opruimen depot.	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8221	<u>Verkeersplannen</u>				
822110	Maken tekening t.b.v. bebordingsplan	EUR		N	
8222	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
822210	Toepassen afzettingen t.b.v. totale afsluiting weg	EUR		N	
8223	<u>Omleidingsroutes</u>				
822310	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
8224	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
822410	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8225	<u>Houten schotten</u>				
822510	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
8226	<u>Rijplaten</u>				
822610	Toepassen rijplaten - toegankelijkheid percelen.	EUR		N	
822620	Toepassen rijplaten - bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
823	TIJDELIJKE ONTSLUITINGSWEG				
8231	<u>Verwijderen plantvak</u>				
823110	Verwijderen begroeiing sierheesters	are		0,01A	
8232	<u>Grondwerk tbv tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823210	Grond ontgraven uit plantvak.	m3		9,00V	
823220	Grond verwerken in cunet.	m3		6,50V	
823230	Grond ontgraven uit cunet.	m3		6,50V	
823240	Grond verwerken in plantvak.	m3		9,00V	
8233	<u>Opbreken bestaande elementenverharding</u>				
823310	Opbreken betonbanden op fundering.	m		20,00A	
823320	Opbreken opsluitbanden.	m		5,00A	
823330	Opbreken betontegels dik 50 mm.	m2		25,00A	
8234	<u>Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		37,50A	
823420	Aanbrengen opsluitbanden.	m		15,00A	
8235	<u>Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823510	Opbreken betonstraatstenen.	m2		37,50A	
823520	Opbreken opsluitbanden.	m		15,00A	
8236	<u>Aanbrengen definitve situatie</u>				
823610	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering.	m		20,00A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823620	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00A		
823630	Aanbrengen betontegels dik 50 mm.	m2	25,00A		
8237	<u>Gronbewerking tbv sierheesters</u>				
823710	Grondbewerking plantvak	m2	12,50V		
8238	<u>Planten sierheesters</u>				
823810	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	50,00A		
823820	Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting.	st	50,00A		
823830	Planten van sierheesters	st	50,00A		
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
831	T.B.S. WERKNEMERS				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
831020	T.b.s. werknemer groep D.	uur	40,00V		
832	T.B.S. MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
832040	T.b.s. waterwagen.	uur	40,00V		
832050	T.b.s. veegwagen.	uur	40,00V		
84	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
841010	Maatvoering riolering.	EUR	N		
841020	Maatvoering verhardingen.	EUR	N		
841030	Deformatiemetingen t.b.v. bemalingen.	EUR	N		
85	STAARTVERVOER T.B.V. BOUWMATERIALEN				
851	STAARTVERVOER RIOOLBUIZEN				
851010	Staartvervoer rioolbuizen 400 mm beton.	m	407,00V		
851020	Staartvervoer rioolbuizen 500 mm beton.	m	325,50V		
851030	Staartvervoer rioolbuizen 250 mm PVC.	m	325,50V		
851040	Staartvervoer pendelbuizen 500 mm GVK.	m	14,00V		
852	STAARTVERVOER RIOOLPUTTEN				
852010	Staartvervoer rioolputten.	st	40,00V		
853	STAARTVERVOER KOLKEN				
853010	Staartvervoer kolken.	st	64,00V		
854	STAARTVERVOER KOLKLEIDINGEN				
854010	Staartvervoer PVC kolkleidingen.	m	280,00V		
855	STAARTVERVOER KANTOPSLUITINGEN				
855010	Staartvervoer trottoirbanden.	m	824,00V		
855020	Staartvervoer opsluitbanden.	m	620,00V		
855030	Staartvervoer gazonbanden.	m	211,00V		
855040	Staartvervoer inritbanden.	m	19,00V		
855050	Staartvervoer invalide-inritbanden.	m	18,00V		
855060	Staartvervoer boomkransbanden.	st	9,00V		
856	STAARTVERVOER BETONSTRAATSTENEN				
856010	Staartvervoer betonstraatstenen.	m2	2.235,50V		
857	STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 50 MM				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
857010	Staartvervoer betontegels dik 50 mm.	m2	2.521,40V		
858	STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 80 MM				
858010	Staartvervoer betontegels dik 80 mm.	m2	51,50V		
859	STAARTVERVOER BEBORDING				
859010	Staartvervoer bebording naar depot.	st	11,00V		
859020	Staartvervoer bebording van depot.	st	11,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvraag bouwplaatsinrichtin	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost tbv opschonen terrein.	EUR	500,00V		
950020	Stelpost tbv stortkosten puin etc.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost tbv stortkosten rioolslib.	EUR	1.500,00V		
950050	Stelpost tbv lozingskosten bemalingswater.	EUR	1.500,00V		
950060	Stelpost tbv stortkosten asfalt.	EUR	1.000,00V		
950070	Stelpost tbv inspectierapport.	EUR	1.000,00V		
950080	Stelpost tbv nulmeting.	EUR	1.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				