

VRAGEN- EN ANTWOORDENLIJST
Bestek 1-082-12
Nvl 2

Nr.	Doc.	Par.	Vraag/opmerking	Antwoord
1	bestek	2.3	Kunnen we het plan van aanpak als niet van toepassing beschouwen (Gunning is toch o.b.v. laagste prijs?)? Zo nee, hoe telt dit mee/ waar moet dit aan voldoen?	Zie Nota van Inlichtingen
2	bestek	01.05.10.91	Dienen we ook kosten mee te nemen voor aanvullend onderzoek door de constructeur zoals geadviseerd in 'Notitie waterbassins DWL geo. aspecten definitief' of kunnen we ervan uitgaan dat dit al is meegenomen in uw plan?	Nee, extra kosten hoeven hier niet voor worden meegenomen.. Werken volgens de in de notitie voorgeschreven werkwijze is voldoende. De extra bemonsteringen hebben destijds al plaatsgevonden.
3	bestek	10.32.21-a	Wat is de bedoeling van de te demonteren betonnen randen. Worden er nog delen vernieuwd (nieuwe delen staan dan niet omschreven) of betreft dit de onderdelen die met betonreparatie hersteld worden?	Zie Nota van Inlichtingen
4	bestek	10.32.21-a	Wat te doen met te demonteren betonnen rand van wand 14? Deze komt verder niet terug in de besteksartikelen	Zie Nota van Inlichtingen
5	bestek	10.32.24-h-j	Moeten locaties waar staalwerk is verwijderd ook worden aangeheeld met metselwerk/ beton (geen aanheelwerk voor omschreven)?	Ja, het aanhelen van de desbetreffende wanden 16 en 19 is genoemd in de posten 22.22.20-a08 en 11.
6	bestek	10.32.90-a	Wat is de maximale belasting op de muren/ paden tussen de bassins? Dit in verband met het uitbaggeren	De gemetselde muren betreft oude waterkanalen. Belasting door (bagger)materieel is hier niet toegestaan.
7	bestek	12.00.20.09	Kunnen we ervan uitgaan dat dit niet van toepassing is? Anders vernemen we graag met hoeveel ontgravingen en van welke omvang te rekenen	Zie Nota van Inlichtingen
8	bestek	21.21.31-a.01	Welke scheur wordt hiermee bedoeld? Er staan geen scheuren aangegeven op tekening wand 005	Hier wordt bedoeld de scheur tussen 57.00 en 58.00m en foto 403.
9	bestek	43.42.10-d	Kunnen we ervan uitgaan dat dit alleen de stalen stellage boven de waterlijn betreft en dus niet het gedeelte wat in het water ligt?	Nee, de stellage dient geheel gedemonteerd te worden volgens 10.32.24d en vervolgens geheel conform bestek geconserveerd te worden.
10	Algemeen		Indien op tekening wordt gesproken over waterpeil, wordt dan het bestaande waterpeil bedoeld of het verlaagde waterpeil?	Hier wordt bedoeld het bestaande waterpeil.
11	Algemeen		Kunnen we ervan uitgaan dat waar geen % of hoeveelheden gegeven worden op tekening (bijv. 'kapotte stenen', 'slecht metselwerk/voegwerk', 'voegwerk in slechte staat', diverse stenen afgekalfd) de op te nemen hoeveelheden ter beoordeling en invulling van aannemer zijn? Wellicht kunnen hier anders verrekenbare hoeveelheden voor worden opgegeven zodat alle aannemers kunnen rekenen met dezelfde uitgangspunten	Ja, hoeveelheden dienen bepaald te worden op basis van de tekeningen met bijbehorende foto's.
12	tekening	T-002	Hoogtes t.o.v. NAP wijken hier af t.o.v. aanzichten. (bijv.: B.K. metselwerk hier op 2,60m+P op aanzichten 2,47m + NAP). Wat is leidend?	Beide maten zijn NAP maten in tegenstelling tot wat in de vraag staat benoemd. De maat van 2,47m + NAP zoals genoemd in de R-tekeningen is leidend en exact. De maat van 2,60m + NAP is een circa maat en voor deze tekening cq werkzaamheden is een nauwkeuriger maat niet relevant.
13	tekening	T-003	Wat is de bedoeling van 'pomp 100m3 + noodleiding standby'? Is het de bedoeling dat deze het water verpompt indien het waterpeil te hoog is (dus dat deze echt alleen 'standby' staat) of dient deze om de doorstroom van het water in de bakken te waarborgen?	Zie de omschrijving in bestekspost 05.62.90a van het bestek.
14	tekening	T-005	Wat wordt precies bedoeld met 'onder W.P. + [bijv. 0,36/ 0,60/ 0,66/ 0,90]'? (Waterpeil wordt toch maar 0,60m verlaagd??)	Hier wordt bedoeld het gebied tussen het waterpeil plus bijv. 0,36/0,60/0,66/0,90m en het waterpeil zelf. Op de bijbehorende foto's is dit goed te zien.
15	Vraag- en antwoordenlijst	13	Heeft dit niet betrekking op artikel 22.72.10-b i.p.v. 22.72.10-a?	Correct.
16	Vraag- en antwoordenlijst	28	Wordt een start voor de kerst verwacht?	Nee, gezien de datum van aanbesteding, versturen van voornemen tot gunning en de gunning zelf is dit niet reeel.