

2^e Nota van inlichtingen: "Herinrichting openbare ruimte voorzieningencluster Donk"

Kenmerk BIZOB-2012-SK-LA-004

LET OP: GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT!

Aanvullingen van de opdrachtgever:

Nr.	Document	Paragraaf	Aanvulling
1	Inschrijfstaat		Let op; de inschrijfstaat is gewijzigd, u dient bij inschrijving deze in te dienen. Gewijzigde Inschrijfstaat is bij deze nota van inlichtingen gevoegd.
2	Bestek		Bij deze nota is eveneens een werkbesteding gevoegd, hierin zijn de wijzigingen uit de nota's van inlichtingen reeds verwerkt.
3	Bestek BP 540010		Bestekpost is incl. leveren zandbak-zand, hoeveelheid ter inlichting 18 m3
4	Bestek BP 540020		Bestekpost is incl. leveren zandbak-zand, hoeveelheid ter inlichting 6 m3
5	Bestek BP 454060		Deze bestekpost is toegevoegd: Lev./aanbr. blinde geleidetegels 300 x 300 mm, 2 rijen, ca. 600 stuks Situering: vanaf de Otterweg over de centrale as naar de hoofdentree van het ontmoetingscentrum, totaal ca. 90 m1
6	Bestek BP 454070		Deze bestekpost is toegevoegd: Lev./aanbr. klanktegels 300 x 300 mm ca. 16 stuks Situering: aansluiting centrale as op Otterweg en wijziging richting naar de hoofdentree van het ontmoetingscentrum

Gestelde vragen:

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
001	bestek	In deel 2.1 – 01 wordt aangegeven dat er 3 tekeningen bij dit bestek behoren echter is bij de documenten maar 1 tekening aanwezig;	Ontbrekende tekeningen zijn bijgevoegd bij de 1e nota van inlichtingen.
002	bestek	In deel 2.1 – 05 wordt verwezen naar een verkennend bodemonderzoek Otterweg – Lage Heesplein, Beek en Donk AM09390 d.d. 20-04-2011, dit zit echter niet bij de documenten;	Verkennend bodemonderzoek Otterweg – Lage Heesplein, Beek en Donk AM09390 d.d. 20-04-2011 is bijgevoegd bij de 1e nota van inlichtingen.

003	Bestek BP 410020	Levering van het straatzand staat niet in het bestek dient dit wel te gebeuren?	Het straatzand dient geleverd te worden. Hoeveelheid ter inlichting: 375 m3
004	Bestek BP 530050	Is er een leverancier van de cortenstaal boomspiegels bekend?	Leverancier ter keuze van de aannemer.
005	bestek	Kunnen het model K, de eigen verklaringe en het aanmeldformulier in word ter beschikking worden gesteld?	Ja, deze zijn toegevoegd aan de 1 ^e nota van inlichtingen
006	Bestek BP113060	Er wordt zowel gesproken over tegels dik 50mm en 80mm wat is juist?	Dikte 50mm.
007	Bestek BP 113070	Er wordt zowel gesproken over tegels dik 50mm en 80mm wat is juist?	Dikte 50mm
008	Bestek BP 121010 t/m BP 121030	Inclusief grondwerk?	Verwijderen buizen is inclusief grondwerk
009	Bestek BP 214010 + BP 214020	Hoeveelheid staat op 0,00	214010: 55 m3 214020: 95 m3
010	Bestek BP 710030 + BP 710040	Hoeveelheid staat op 0,00	710030: 11 st. 710040: 29 st.
011	Bestek BP 410020	De leverantie straatzand ontbreekt	Zie 003
012	Bestek	Kunnen de leveranciers van de speeltoestellen vermeld worden.	Leverancier zandbak 6,00x6,00m: Acacia Robinia
013	Bestek BP 410020	hoeveelheid ter inlichting en status?	Zie 003
014	Bestek BP 530050	boomspiegels 15 m1, en waar? Graag detail/uitwerking?	Schoolplein nabij entree. Ovale boomspiegels, ca. 15m1/stuk. Grondbevestiging met metalen bus aan binnenzijde boomspiegel. H.o.h. 0,50m. bevestiging d.m.v. RVS-pennen.
015	Bestek BP 540053	graag lengte van de palen of detail en hoogte boven maaiveld.	Lengte palen ca. 2,00m, incl. gording aan weerszijden van de speelheuvel, met een lengte van ca. 5 m1/stuk. Inclusief bevestigingsmateriaal.
016	Bestek BP 540060	graag hoedanigheid en aard van de speeltoestellen en vervoeren van waar?	Deze post is vervallen. Uitvoering werkzaamheden door derden.
017	Bestek BP540090	hoeveelheid ter inlichting en status?	Ondergrondse afvalcontainer incl. leverantie, incl. grondwerk

018	Bestek BP 810030	Graag de lengte en de tijdsduur, kan dit verrekenbaar gesteld worden?	Houten schotten: gedurende uitvoering van het gehele project. Betreft bereikbaar houden van school en ontmoetingsruimte. Lengte: ca. 30 m1
019	Bestek BP 810040	Graag de lengte en de tijdsduur, kan dit verrekenbaar gesteld worden?	Rijplaten: gedurende de uitvoering van het hele project. Totaal ca. 10 stuks
020	Bestek 62 e.v. Plantwerk	Hoeveelheid ter inlichting, klopt dit voor bomen en sierplantsoen?	Hoeveelheden conform beplantingsplan BRO: Bomen: totaal 85 stuks 621010: 85 stuks 621020: 85 stuks 621040: 78 stuks 621060: 54 stuks 621080: 170 stuks Sierplantsoen: 622020: 3444 stuks 622050: 3444 stuks 622090: 968 stuks
	Bestek 51 02 15 lid 04	Kloppen de jaartallen?	Jaartallen vervallen. Afstemmen op werkelijke realisatie werkzaamheden: Bomen: tussen 15 november en 1 maart Sierplantsoen: tussen 15 november en 1 april
022	Bestek BP 270030	graag hoeveelheid ter inlichtingen en status, kan deze post misschien verrekenbaar?	Verlengen waterleiding 60m1, verrekenbaar. Materiaal: tylene d=32mm, geschikt voor waterleiding
023	Bestek BP 452120	Mogen hier bisschopsmutsen toegepast worden?	Ja, wordt gewijzigd in: In keperverband met bisschopsmutsen. Hoeveelheid ter inlichting: bisschopsmutsen ca, 300 stuks; BSS ca. 70875 stuks
024	Bestek BP 452150	Graag detail?	Betreft BSS diagonaal verband. Zie overzichtstekening
025	Bestek BP 454020 + BP 454030	Graag detail en kunnen de hoeveelheden te leveren verschillende formaten tegels aangegeven worden?	Betreft betontegels wildverband, conform detail leverancier: Per 1,44 m2 totaal 12 tegels: 4 stuks 400 x 400 mm 2 stuks 600 x 400 mm 2 stuks 400 x 200 mm 4 stuks 200 x 200 mm

026	Bestek BP 454050	resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichtingen kloppen niet met elkaar, wat is juist?	Knikkertegels: totaal 10 stuks. Locatie in nader overleg met de directie
027	Bestek BP 710030 + BP 710040	hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting ontbreken, graag aanvullen?	Zie 010
028	Bestek BP 710050	status Bollard ca. 1,0 m is hier I, klopt dit of moeten we deze ook leveren?	Deze dienen geleverd te worden.
029	Bestek BP 111	Kan deze post vervallen, of worden er nog posten toegevoegd?	Deze post kan vervallen.
030	Bestek BP 154	Zijn de kosten voor het afkoppelen en het aansluiten van de verlichting voor Essent?	Kosten voor afkoppelen en aansluiten zijn voor Essent. Afkoppelen en aansluiten gebeurd door derden.
031	Bestek BP 270030	Dient dit niet door derden uitgevoerd te worden? Wat voor materiaal moet hier gebruikt worden?	Uitvoering door aannemer, zie 022
032	Bestek BP 311020	Kunt u het aantal m ¹ aangeven?	Bemaling conform bemalingsplan, op te stellen volgens bestekpost 311010. Lengte t.b.v. aanleg riolering volgens dit bestek.
033	Bestek BP 454020 + BP 454030	Graag aantallen specificeren per formaat tegel.	Zie 025
034	Bestek BP 540090	Leverantie vergeten.	Zie 017
035		Kan er een faseringstekening komen, zo is de fase 1 wat duidelijker in beeld.	Zie bijlage 3 bij deze nota van inlichtingen
036	Tekening	Klopt doorsnede C-C? Op tekeningnr. 01 staat die namelijk 2x op.	Doorsnede C-C op tekening 85 heeft betrekking op de zandbak van het kinderdagverblijf. Doorsnede C-C achterzijde van het ontmoetingscentrum vervalt.
037	Bestek BP 233010	Is het evenemententerrein achter de Wadi?	ja
038	Bestek BP 270030	Moet dit niet door de Nutsbedrijven worden gemaakt? Of kan dit dan een stelpost worden?	Zie 031
039	Bestek BP 342010	Mogen de pvc putten ook betonnen putten worden?	Ja, worden betonputten 800x800mm, totaal 11 stuks Bestekpost 342010 vervalt, wordt bestekpost 341050
040	Bestek BP 454020 +	Wat zijn de verhoudingen qua hoeveelheden per m2 van de verschillende tegels? Volgens bestek	Zie 025

	BP 454030	is er ook een detail aanwezig, deze ontbreekt echter.	
--	-----------	---	--

Verder zijn er geen vragen gesteld.

Bijlage 1: Gewijzigde Inschrijfstaat
Bijlage 2: werkbesteding herinr. Ontm. Centrum Donk te Laarbeek.rsx
Bijlage 3: Faseringstekening

Beek en Donk, 23 november 2012

S. Kerremans
Gemeente Laarbeek