

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE A

Parkeergarage Etten-Leur
Valpoort 1
4873 BM ETTEN-LEUR

Document opgesteld door

: Elwin Voss
Chubb Fire & Security B.V
Vestiging Rotterdam / Breda
Achterzeedijk 57, unit 57
2990AJ Barendrecht

Document nummer

: PvE-15-13.373943OA-evs

Status document

: Definitief

Datum status

: 09-06-2016

Leeswijzer

Deel 1, Gegevens:

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project en eisende partijen.

Deel 2, Eisen Ontruimingsalarminstallatie:

In dit deel worden de prestatie eisen voor de ontruimingsalarminstallatie beschreven.

Deel 3, Aanvullende eisen.

In dit deel wordt aangegeven welke aanvullende eisen van toepassing zijn.

Deel 4, Goedkeuring:

In het blok Goedkeuring dient door de eisende partij(en) en de PvE- opsteller een handtekening te worden geplaatst, om het geen in het Programma van Eisen is verwoord te bekrachtigen.

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

1. Gegevens		Invullen door PvE-opsteller
Documentnummer:	PvE- 15 - 13.373943OA - evs	
Datum eerste opmaak:	4-6-2015	
PvE-opsteller	Naam: Chubb Fire & Security B.V. Vestiging Rotterdam / Breda, Adres: Achterzeedijk 57, unit 57, 2990AJ, Barendrecht Erkenningsnummer: n.v.t.	
Inspectiecertificaat conform het bouwbesluit 2012 vereist:	☒ Ja* Inspectiefrequentie: ☒ Jaarlijks ☐ Nee ☐ Eens per 3 jaar	
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: - Overige gebruiksfunctie Type: 11a Besloten, voor stallen motorvoertuig.	
Afgeleide doelstelling ontruimingsalarm-installatie:	Het tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp E.e.a. in het kader van: ☒ Persoonlijke bescherming ☐ Anders,	
Omgevingsvergunning:	BA 2000319 3-08-2001 / V&H 05.014 d.d. 25 juli 2005	☐ N.B.
Eigenaar:	Naam: Gemeente Etten-Leur Adres: Roosendaalseweg 4 Postcode, plaats: 4875 AA ETTEN-LEUR Telefoon: 076- 502 4000 Contact Persoon: de heer J. Oostvogels	☐ N.B.
Gebruiker:	Naam: EBN Parkeerbeheer Etten-Leur B.V. Adres: Valpoort 1 Postcode, plaats: 4873 BM Etten-Leur Telefoon: Contact persoon: de heer G. Slob Naam beheerder OAI: de heer G. Slob	☐ N.B.
Eisende partij(en):	☐ Eigenaar/Gebruiker Contactpersoon: ☒ Bevoegd gezag Contactpersoon: de heer P.A.J.M. Perdaems ☐ Verzekeraar Contactpersoon:	

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en - datum vermelden)

- Bouwkundige tekening(en)

Nummer:

Datum:

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 251660 E-11 | 25-09-2003 |
| 2. 251665 E-12 | 25-09-2003 |
| 3. 251660 E-13 | 25-09-2003 |
| 4. 251660 E-14 | 25-09-2003 |
| 5. 251660 E-15 | 25-09-2003 |
| 6. 251660 E-16 | 25-09-2003 |
| 7. 251660 E-17 | 25-09-2003 |
| 8. 251660 E-18 | 25-09-2003 |
| 9. 251660 E-19 | 25-09-2003 |
| 10. 251660 E-20 | 25-09-2003 |

- Overige relevante tekeningen

Nummer:.

Datum:

- 1.
- 2.
- 3.

- Overige relevante documenten

Nummer:

Datum:

- 1.
- 2.
- 3.

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Motivatie:

Het betreft hier een parkeergarage (overige gebruiksfunctie) groter dan 10.000 m².

Paraaf: eigenaar/gebruiker Paraaf: bevoegd gezag



2. Eisen		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid (Alleen specificeren in situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575-2)	Standaard 99,7% (conform NEN2575) ☐ % vanwege
Toelichting:		
6.2.2	De taal of talen waarin het bericht moet worden uitgezonden	☒ Nederlands ☐ Engels ☐ Duits ☐ ☐ N.v.t.
Toelichting:		
6.4.1	De wijze van activering	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ Ext. ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtwegen
Toelichting bij "wijze van activering" BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext. = externe melder		Opmerking: Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met ruimte bewaking in relatie tot ontvluchting, zie NEN2535 en het BB2012, moeten minimaal de luidsprekers in het desbetreffende deel automatisch worden aangestuurd bij het in alarm komen van een automatische melder in dat deel.
Toelichting:		
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja, Zie toelichting ☒ Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
Toelichting:		
9.3	Doormelding van storing	☐ Intern, locatie: ☐ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:
Zie brandmeldinstallatie		
Toelichting:		
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel
Toelichting:		
11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Rood ☐ Wit ☐ Anders,
Toelichting:		

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

2. Eisen Invullen door PvE-opsteller			
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis	
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele bouwwerk ☐ ☐ Ruimen die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Technische ruimtes ☒ Logé ☐ ☐	
Toelichting:			
14.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmerings- zones: ☒ Totaal ontruiming ☐ 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Aangestuurd door detectiezone Alle
		Bij atria: ☐ alle ruimten die aan de atria grenzen	
Toelichting:			
15.2.2 & 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ Logé Nevenbedieningspaneel ☐ ☐ ☐ ☐	
Toelichting:			
15.4/5 & 8.1	Bijzondere omgevingsinvloeden als mede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie.	Ruimte: Garage In en uitrit	Omstandigheden: Rijdende voertuigen Rijdende voertuigen

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

2. Eisen		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
	Toelichting:	
---	Aanvullende eisen	☐ Nee ☒ Ja, zie hoofdstuk aanvullende eisen.
---	Aanvullende opmerkingen	☐ Nee ☒ Ja, zie hoofdstuk aanvullende opmerkingen.

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

3. Aanvullende eisen en/of opmerkingen

Invullen door PvE-opsteller

De volgende aanvullende eisen zijn van toepassing:

- ☒ Ten behoeve van de ontruimingsalarminstallatie dient voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit de norm NEN2575-2:2012 te worden gevolgd.
- ☒ De oplevering dient volgens bijlage B van de NEN2575-2:2012 te worden uitgevoerd.
- ☒ Er dient met een erkend onderhoudsbedrijf / ontruimingsalarmbedrijf een onderhoudscontract afgesloten te worden conform de norm NEN2654-2:2004.
- ☒ De gebruiker dient minimaal 1 persoon op te laten leiden of opgeleid te hebben als Beheerder zoals omschreven in de norm NEN2654-2:2004.
Of de opgeleid persoon werkzaamheden moeten aantoonbaar zijn uitbesteed aan een erkend onderhoudsbedrijf.
- ☒ Technische ruimtes (niet toegankelijk voor publiek) groter dan 2 m² worden uitgevoerd met een slow whoop
- ☐
- ☐
- ☐

De volgende aanvullende opmerkingen zijn van toepassing:

- ☒ De aanwezige CO / LPG detectie installatie en bijbehorende luto's, is een separaat systeem en is niet gekoppeld met de ontruiming- en brandmeldinstallatie.
- ☒ Gemeente Etten-Leur dient een kopie van het jaarlijkse onderhoudsrapport en het afgegeven certificaat jaarlijks te ontvangen.
- ☒ Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie (PvE-15-13.373943BR-evs) is onlosmakelijk verbonden met dit Programma van Eisen ontruiming type A.

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag

4. Goedkeuring		
Invullen door eisende partij(en), PvE-opsteller en belanghebbende		
Partij	Gegevens	Handtekening
Eigenaar / gebruiker (Eisende partij)	Naam : Beheer en Realisatie Gem. Etten-Leur Adres : Roosendaalseweg 4 Postcode - Plaats : 4875 AA Etten-Leur Contactpersoon : De heer J. Oostvogels E-mail : Jan.oostvogel@etten-leur.nl	 13-6-2016
Bevoegd gezag (overheid) (Indien eisende partij)	Naam : Vergunningen en Handhaving Gem. Etten-Leur Adres : Roosendaalseweg 4 Postcode - Plaats : 4875 AA Etten-Leur Telefoon : 076 502 4000 Contactpersoon : de heer P.A.J.M. Perdaems	
Verzekeraar (Indien eisende partij)	Naam : Adres : Postcode - Plaats : Contactpersoon : E-mail :	

PvE opsteller 1	Gegevens	Handtekening
	Naam : Chubb Fire & Security B.V. Vestiging Rotterdam / Breda Adres : Achterzeedijk 57, unit 57 Postcode - Plaats : 2990AJ Barendrecht Contactpersoon : Dhr. E.L.G.Voss E-mail : elwin.voss@chubbfs.nl	 10-06-2016
PvE opsteller 2 (Controle)	Naam : Chubb Fire & Security B.V. Contactpersoon : Dhr. M. Lulofs E-mail : Michel.lulofs@chubbfs.nl	 10-6-16

Paraaf: eigenaar /gebruiker Paraaf: bevoegd gezag