

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure "Aanpassen/vernieuwen gebouw gebonden brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" gemeente Etten-Leur.

Kenmerk: 174-01, parkeergarage

Datum:	12-5-2017
Aantal vragen:	90

Inleiding

Deze nota van inlichtingen behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure van het aanbestedingsdocument "Aanpassen/vernieuwen gebouw gebonden brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" gemeente Etten-Leur met kenmerk 174-01 parkeergarage van d.d. 10 april 2017, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Voorafgaand aan deze nota van inlichtingen zijn alle partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Intern referentienummer	Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
411866	1	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-a	Wat wordt hier bedoeld met het verzorgen van een logboekstelsel bij dit deel van de aanbesteding?	Zie "levering en Onderhoudscontract gebouw gebonden Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" artikel 7 Omschrijving Onderhoud lid 2 e
410451	2	Aanbestedingsprocedure	0.04 Inschrijving	Wij missen het UEA document in de documenten t.b.v. deze aanbesteding. Kunt u deze alsnog verstrekken?	Dit klopt. Dit document wordt met de Nvl verstrekt.

410448	3	Contractvoorwaarden	Annex VI : Betalingsregeling	U geeft aan een termijn van 3% van de aanneemsom te willen hanteren aan het einde van de onderhoudstermijn van het totale werk. De onderhoudstermijn bedraagt 15 jaar naar onze mening. Dit vinden wij niet acceptabel. Kunt u hier een beter voorstel in doen wat meer relatie heeft tot de opgeleverde werkzaamheden voor het vervangen van de installaties?	Betreft hier de werkzaamheden conform het bestek en niet de werkzaamheden van het "levering en Onderhoudscontract". De onderhoudstermijn bedraagt hiervoor 6 maanden (zie bestek 00.02.11.01.)
410443	4	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.02.43 Bankgarantie	Kunt u aangeven wat de looptijd van de bankgarantie dient te zijn? Dit staat nu niet gespecificeerd. Kunnen wij aanhouden tot 1 maand na oplevering installaties aan gemeente ?	De bankgarantie vervalt na de voorgeschreven onderhoudstermijn van 6 maanden conform bestek 00.02.11.01
410386	5	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.05.10 Tekeningen	U geeft aan naast de witafdruk ook revisietekeningen in Autocad DWG-formaat te willen ontvangen. Stelt de Gemeente de dwg-formats van de huidige tekeningen van de garage en installaties beschikbaar?	Lopende de procedure van deze aanbesteding heeft de opdrachtgever afspraken gemaakt met betrekking tot tekeningen van de installaties. De zijn vastgelegd in de "Gemeente Ettenleur Autocad afsprakenmap totaal", welke bij deze Nota van Inlichtingen is bijgevoegd en moet worden aangehouden voor alle werkzaamheden binnen deze opdracht.
410383	6	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.02.22 pagina 5&6 inzake garantie	Inzake de garantie van de brandmeldinstallatieapparatuur verlangt u een garantieperiode van 1 jaar. Wij nemen aan dat deze niet van toepassing is op de her te gebruiken LIST sensorkabel en overige her te gebruiken apparatuur.?	De garantie periode voor de her te gebruiken LIST sensorkabel en overige her te gebruiken apparatuur is niet van toepassing mits de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever kan aantonen dat de onstane problematiek ten gevolge hiervan is ontstaan.

410382	7	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 61.11.11.a pagina 28	Kunt een blokschema aanreiken van de complete rookbeheersingsinstallatie, zodat wij de werkzaamheden op juiste waarde kunnen inschatten? Een blokschema ontbreekt momenteel tussen de toegeleverde stukken.	Een blokschema is niet voorhanden, maar om nog een betere inschatting te kunnen maken hebben we onderstaande gegevens toegevoegd als indicatie aan deze nota van inlichtingen: - Schakeldiagram ventilatiesysteem - P1085100a plaats ventilatoren - P1085100b plaats ventilatoren - 12239-01 Gegevens Axialmotoren - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 1-10 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 11-20 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 21-30 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 31-40 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 41-50 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 51-57 - Detail S1085203 - Detail S1085205 - Detail S1085206 - Detail D-01
410381	8	Bestek/beschrijvend document	Bestek Par. 61.11.11.a pagina 28	Hier wordt aangegeven dat er sprake is van 1 schakelkast t.b.v. de ventilatoren. Op de tekeningen RBS bijlage 4 & 5 staan echter 3 schakelkasten aangegeven, RK 1 t/m 3. Kunt aangeven hetgeen wij moeten aanhouden en een verdeling opgeven welke ventilatoren op welke schakelkast aangesloten zitten?	Er is niet sprake van 1 schakelkast, er is aangegeven dat vernoemde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in de schakelkast.
410374	9	Eisen en criteria	Programma van Eisen brandmeldinstallatie par. 8.4.	De doormelding naar de meldkamer van de Veiligheidsregio dient van de huidige BMC naar de nieuwe BMC overgezet te worden. Gezien het feit dat de Gemeente een contract heeft met de meldkamer, nemen wij aan de Gemeente het overzetten naar de nieuwe BMI coördineert en de kosten hiervoor voor zijn rekening neemt. Is deze stellingname correct?	De kosten voor de fysieke aansluiting, koppeling en in bedrijfstellen de doormelding naar RAC maken onderdeel uit van de werkzaamheden. De afsluiting van het contract zal door de opdrachtnemer gecoördineert worden. De daarbij behorende kosten zijn voor de opdrachtgever

410371	10	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Firescreen" .> Waar zit deze firescreen en wordt deze vanuit de huidige BMI ook al aangestuurd?	Deze zitten bij de liftopgangen naar het stadskantoor (2x) en bij de toegangen tot parkeergarage oost- en westzijde zijn roldeuren (geen firescreens) toegepast. Deze worden nu ook aangestuurd via huidige BMI.
410368	11	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Oplaatpunten elektrische auto's" > Hoeveel oplaadpunten zijn er en waar zitten deze en waar dienen deze aangestuurd te worden? Worden deze vanuit de huidige BMI ook al aangestuurd?	Zijn niet aanwezig
410367	12	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Brandweerkluis" . > Is dit een elektronisch aan te sturen kluis of een mechanisch door de brandweer te openen kluis?, waar zit deze? Op de tekeningen staan deze niet aangegeven. Wij herleiden uit het PvE twee brandweeringangen. Zijn beide brandweeringangen voorzien van een elektronisch aangestuurd sleutelkluis?	Kluisjes zitten nabij de ingangen Raadhuisplein en Hof van den Houte begane grond. Beide zijn voorzien van een elektronisch aangestuurd sleutelkluis.
410366	13	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Overdrukinstallatie" > Waar zit deze en hoeveel sturingen zijn dit?	Eén sturing voor alles vanuit de technische ruimte achter de loge. Om inzicht te geven is bij deze nota van inlichtingen een blokschema toegevoegd "Blok-schema trappenhuis ventilatie".
410365	14	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "liften" . Wij tellen op de tekeningen 11 stuks liften. Welke liften dienen er allemaal aangestuurd te worden en zijn deze liften momenteel ook al voorzien van deze sturing?	Ja, 9 liften zijn voorzien van een sturing. De 2 liften Stadskantoor zijn voorzien van een firescreen.
410360	15	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "ontgrendelen vluchtdeuren" . Hoeveel vluchtdeuren moeten er worden aangestuurd en waar worden deze aangestuurd?	Rekening moet worden gehouden met 19 stuks, momenteel aangestuurd via de inbraakbeveiliging. In de nieuwe situatie rechtstreeks sturing vanuit BMI.
410355	16	Eisen en criteria	Programma van Eisen brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "kleefmagneten". Waar zitten de kleefmagneten en de GTV voor deze magneten? Staan niet op de plattegrondtekeningen aangegeven.	Kleefmagneten zitten op de deuren en de voedingen de-centraal nabij elke deur. Bij deze nota van inlichtingen weergegeven in bijlagen "BMI sturingen 1 t/m 4" bij deze nota van inlichtingen.

410346	17	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldinstallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "inrijden en inrit sluiten" . betreft dit 1 sturing vanuit de BMC aan het parkeersysteem in de loge ? Of zijn dit twee aparte sturingen?	Dit is één sturing.
410333	18	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldinstallatie par. 8.6	Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de lokaties van de te sturen installaties zoals deze op pagina 8 / par. 8.6 zijn genoemd? De lokaties staan niet op de meegeleverde plattegrondtekeningen alswel op het blokschema van de Brandmeldinstallatie aangeven.	Zie bijlagen "BMI sturingen 1 t/m 4" bij deze nota van inlichtingen.
410305	19	Eisen en criteria	Programma van Eisen BMI par. 4.2 Brandgroote	Om de goede werking van het brandmeldsysteem aan te tonen dient conform het Programma van Eisen (PVE) een proefbrand te worden uitgevoerd. Het PVE geeft hierbij aan proefbrand nummer 7 toe te passen waarbij 1,2 liter ethanol zal worden gebruikt. De metalen brandbakbak wordt daarnaast op de meest ongunstige plaats gezet. E.e.a. conform de NEN2535;2009 Onze ervaring is dat de alarmparameters van het LIST sensorkabel systeem in deze situatie zo kritisch moeten worden afgesteld dat frequente ongewenste alarmen niet uit te sluiten zijn. Dienen wij de projectie van de huidige LIST sensorkabel desondanks toch te handhaven?	ja
410295	20	Bestek/beschrijvend document	Bestek H9.0 pagina 21 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	Mogen de staande kasten voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie eventueel ook in de beveiligingsloge geplaatst worden? Of zijn er wellicht nog andere technische ruimten waar deze kasten geplaatst kunnen worden?	Neen, deze te plaatsen in de technische ruimte direct achter de loge waar de huidige BMI centrale hangt.
410291	21	Bestek/beschrijvend document	Bestek pagina 21 H9.0 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	In de leveringspecificatie wordt aangegeven dat de brandmeldcentrale in 3 stuks Rittal behuizingen dient te worden geleverd. 2x staand met gesloten deur en 1x staand met zichtdeur. Is er voldoende ruimte in de technische ruimte voor het plaatsen van deze kasten? Mede gelet op het feit dat er ook nog een staande kast met zichtdeur bij komt voor de Ontruimingsinstallatie.	Ja, er is voldoende ruimte hiervoor in de technische ruimte direct achter de loge waar de huidige BMI centrale hangt.

410289	22	Bestek/beschrijvend document	Bestek pagina 21 H9.0 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	In dit hoofdstuk worden specifieke componenten van een bepaald fabricaat genoemd. Wij nemen aan dat wij hier een gelijkwaardig alternatief voor mogen aanbieden?	Ja, zie hiervoor ook bestek 54.00.60.09 en 61.00.32.29 "Voorgeschreven producten".
409755	23	Bestek/beschrijvend document	64.11.11-a	Er dient bekabeling vervangen te worden door E90 bekabeling. Wat is de reden van de 90 minuten functiebehoud? Aangezien de nieuwe werkschakelaars zijn voorgeschreven voor 60 minuten veiligheid is het ook toegestaan om E60 bekabeling te gebruiken?	Bestek aanhouden
409754	24	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-b	Kunnen ook de luidsprekers gehandhaafd blijven?	Neen
409753	25	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-b	Is voor de ontruimingsinstallatie de huidige projectering van luidsprekers te handhaven?	Ja, conform PvE wat leidend is.
409752	26	Bestek/beschrijvend document	54.11.00 a	In het bestek 54.11.0-a punt 9 wordt gesproken over de leveringsspecificatie van de brandmeldinstallatie. Hier wordt gesproken over een Integral, intelligente, redundante brandmeldcentrale. Maakt dit het geheel niet onnodig duur? Het lijkt ons dat men met een standaard digitale brandmeldcentrale minimaal hetzelfde doel bereikt. Wat is de reden dat hier een redundante BMC moet worden toegepast?	Bestek aanhouden, is voorschrift van bevoegd gezag.
409750	27	Bewijslast	PvE	Wij moeten brandproeven meenemen. Aan hoeveel brandproeven denkt u?	2 stuks, in het oostelijke en westelijke gedeelte van de parkeergarage. Juiste locatie i.o.m. het bevoegde gezag te bepalen
409749	28	Bewijslast	Brandweer	Wij nemen aan dat de kosten voor het inschakelen van de Brandweer bij brandproeven en certificering niet ten laste komen van de aannemer.	Kosten voor certificering zijn voor de opdrachtnemer. Het inschakelen van de brandweer zal door de opdrachtnemer verzorgd worden. Opdrachtgever zal hierover tijdig geïnformeerd worden door de opdrachtnemer.
409748	29	Eisen en criteria	n.a.	Is het gebouw gevrijwaard van asbest en/of asbesthoudende stoffen en/of andere schadelijke stoffen?	ja

409746	30	Eisen en criteria	Rapport van oplevering	In het Rapport van Oplevering wordt gesproken bij "Bevindingen" dat enkele zaken afwijken. O.a. over het feit dat de projectie van de List bekabeling niet conform NEN 2535 is. Moeten we dit zo laten of moeten we deze punten aanpassen zodat het wel correct is?	PvE's en bestek zijn hierin leidend.
409744	31	Eisen en criteria	Rapport van oplevering	Projectie Listbekabeling voldoet niet aan NEN 2535. Moet de projectie van listbekabeling opnieuw worden aangetoond middels brandproeven? Dit is bij eerste oplevering namelijk ook al gedaan!	ja
409741	32	Bestek/beschrijvend document	54.10.10-a	In het bestek 54.11.10-a wordt gesproken over het feit dat ervan uit wordt gegaan dat de projectie van de automatische brandmelders en de hittekabel in de garage gehandhaafd blijven. Betekent dit dat de huidige hittekabel wordt hergebruikt of alleen de projectie hiervan? Dus dat deze een op een wordt vervangen?	De bestaande projectie van de bestaande hittekabels blijven gehandhaafd/herbruikt.
409738	33	Planning	planning	Is er, wat betreft de uitvoering, ook al een planning? Of een deadline, wanneer e.e.a. uiterlijk gereed moet zijn?	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform bestek par. 00.02.08. bladzijde 3
409737	34	Bestek/beschrijvend document	Opname	Zijn de stuurkabels in de praktijk herkenbaar? Gelabeld of gestikkerd?	Neen
409736	35	Bestek/beschrijvend document	Opname	Er zijn geen scheidingsschotten in de aanwezige kabelgoten. Moeten we dit als uitgangspunt meenemen of moeten we dit aanpassen?	Ja, uitgangspunt is dat er geen scheidingsschotten aanwezig zijn.
409735	36	Bestek/beschrijvend document	Annex VII	"Omschrijving werkterrein: Wat wordt hier bedoeld met tekening en plangrens? Hier wordt gesproken over het feit dat in de vraagspecificatie een tekening is opgenomen inzake het voor Opdrachtnemer beschikbare bouwterrein (binnen plangrens). De opdrachtnemer heeft tijdens de realisatiewerkzaamheden de beschikking over dit bouwterrein. Vervolgens wordt in deze zelfde Annex gesteld dat opdrachtnemer zelf een terreininrichtingsplan op moet stellen? Wat is de bedoeling?"	Hiermede wordt bedoeld de tekening van de parkeergarage welke geheel als bouwterrein wordt aangemerkt. Op die delen waar werkzaamheden plaatsvinden zal de opdrachtnemer deze op tekening moeten aangeven, of deze tijdelijk moeten worden afgesloten, voor welke periode e.d. Zie ook bestek par. 00.02.15

409733	37	Aanbestedingsprocedure	Annex VI	Termijnbetalingen: wij nemen aan dat de termijnbetaling IV plaatsvindt na één jaar onderhoud en niet na de 15 jaar van het onderhoudscontract	Betreft hier de werkzaamheden conform het bestek en niet de werkzaamheden van het "levering en Onderhoudscontract". De onderhoudstermijn bedraagt hiervoor 6 maanden (zie bestek 00.02.11.01.)
409731	38	Bestek/beschrijvend document	Annex II	In de basisovereenkomst is geen opleverdatum vastgesteld, wij nemen aan dat deze datum in onderling overleg wordt vastgesteld rekening houdend met een eventuele vakantieperiode en het doorlopende gebruik van de garage tijdens de werkzaamheden.	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform bestek par. 00.02.08. bladzijde 3
409729	39	Bestek/beschrijvend document	Annex 1	Welke hier benoemde vergunning zou ten laste van de aannemer moeten worden aangevraagd?	Voor zover bekend behoeven er geen vergunningen te worden aangevraagd. Indien het bevoegd gezag hieromtrent toch nog aanvullende eisen stelt aan in te dienen vergunningen komen deze voor rekening van de opdrachtnemer. Hierover zal dan nader overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en -nemer.
409727	40	Aanbestedingsprocedure	Bijlage 1 Inschrijfbiljet	Het is niet duidelijk of bij onderhoud de termijn van 1 jaar of van 15 jaar dient te worden vermeld	Dit betreft voor 1 jaar en aansluitend zoals in het Levering en Onderhoudscontract is vermeld onder artikel 5 "Prijzen".
409724	41	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhouds contract12. 1	Evaluatie en ontbinding: een nadere omschrijving van het negatieve functioneren of negatieve effectiviteit ontbreekt. Wij nemen aan dat hiervoor een objectieve tevredenheidsmeting aan ten grondslag zal liggen.	Dat is correct, in het reguliere overleg zal dit (voor zover noodzakelijk) een terugkerend item zijn.
409723	42	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhouds contract9.2 , 10.1 en 10.2	Het zonder ingebrekestelling beboeten, ontbinden of beëindigen van de overeenkomst is niet acceptabel. Wij nemen aan dat in die gevallen er een schriftelijke ingebrekestelling of schriftelijke verklaring hieraan ten grondslag zal liggen.	Dat is correct, in het reguliere overleg zal dit (voor zover noodzakelijk) een terugkerend item zijn.

409721	43	Contractvoorwaarden	Levering en onderhoudscontract 9.1	De hier omschreven boetebepaling is niet duidelijk, zowel in de aanbestedingsleidraad (0.08) als in het bestek (00.02.42) worden daarnaast concrete boetebedragen omschreven.	Het verschil zit in de niet te voorziene onderhoudswerken, calamiteiten en niet van te voren vast te stellen werkzaamheden t.o.v. de in het bestek vernoemde werkzaamheden.
409719	44	Contractvoorwaarden	Levering en onderhoudscontract 7.2i	Is er een jaarlijkse certificering verplicht en dienen de kosten hiervoor in de onderhoudsprijs te zijn opgenomen?	Ja, zie ook antwoord op vraag 76
409717	45	Aanbestedingsprocedure	Leidraad	Rangorde bepalingen: wij nemen aan dat met "a. De overeenkomst" het "Levering en onderhoudscontract" bedoeld wordt?	Dat klopt
409714	46	Aanbestedingsprocedure	Leidraad 0.02	Bij gunning van de opdracht wordt 15 mei juni vermeld, wij nemen aan dat dit 15 juni betreft?	Correct, moet zijn 15 juni 2017
409696	47	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhoudscontract 7.2c	Storingen en reparaties: wij nemen aan dat de kosten voor storingen en reparaties buiten de garantietermijn kunnen worden doorberekend conform artikel 6.	Storingen en reparaties buiten de garantietermijn kunnen niet worden doorberekend. Zie art. 6, 7 en 8.
404340	48	Planning	Aanbestedingsleidraad pag 5 en 7	Op pagina 5 wordt gevraagd om een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen in te dienen bij de inschrijving terwijl op pagina 7 wordt aangegeven dat de planning na gunning dient te worden ingediend. Wat is juist?	Beide zijn juist.
404331	49	Bestek/beschrijvend document	Annex 1	In hoeverre is een van de vergunningen en/of ontheffingen van toepassing op deze aanbesteding?	Voor zover nu bekend is, zijn vergunningen en/of ontheffingen niet van toepassing.
404321	50	Aanbestedingsprocedure	UEA document	UEA document ontbreekt bij de bijlagen	zie antwoord bij vraag 2.
	51	Bestek/beschrijvend document		In de aanbestedingsleidraad wordt op pagina 3 bij de gunning van opdracht de volgende datum genoemd: 15 juni mei 2017. Kunnen wij er van uit gaan dat dit 15 juni 2017 moet zijn?	zie antwoord bij vraag 46.
	52	Bestek/beschrijvend document		Bij aanvang van opdracht wordt vermeld dat dit z.s.m na opdrachtverstrekking zal zijn. Kunt u aangeven op welke termijn na indienen de opdracht verstrekt wordt?	Wij gaan ervan uit dat u met "dit" de aanvang van de werkzaamheden bedoeld. Binnen een week na definitieve opdrachtverstrekking, e.e.a. in overleg met de opdrachtnemer.

	53	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsleidraad pag 5	Op pagina 5 van de aanbestedingsleidraad wordt bij de in te dienen documenten een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen gevraagd. Wat is in dit kader de gewenste opleverdatum?	Deze is niet vastgesteld en wordt door de opdrachtgever mede bepaalt aan de hand van de door de gegadigden in te dien planning op hoofdlijnen. Zie ook bestek par. 00.02.08 blz. 3 en 00.02.26 blz. 6.
	54	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsleidraad pag 9	Op pagina 9 van de aanbestedingsleidraad staat onder 0.06 AANBESTEDING het volgende: De inschrijving kan, uitsluitend digitaal via TenderNed, geupload worden tot uiterlijk 22 mei 2017 9.00 uur. In de planning op pagina 3 wordt echter vermeld: Uiterlijk ontvangst van inschrijvingen 23 mei 2017 9.00 uur. Wanneer moeten wij indienen; 22 of 23 mei?	Op 23 mei 2017 09.00 uur
	55	Bestek/beschrijvend document		Is de listkabel verplicht en zo ja, waarom?	Ja, om aan het PvE te kunnen voldoen.
	56	Bestek/beschrijvend document		Volgens tek. E-18 moet in de pui rechtsboven bij brand één deur sluiten en schuifpui daar direct naast moet ontgrendeld worden; de deur daar weer naast moet open gestuurd worden. Wat is de motivatie om één deur te sluiten en de andere deur en pui te openen?	Voorschrift van de brandweer.
	57	Bestek/beschrijvend document		Op tek. E-16 worden kennelijk bergingen weergegeven. Moet hier ook detectie? Dat zit er nu zo te zien niet.	Dit gedeelte wordt beheerd door VVE bewoners en valt dus niet onder dit project.
	58	Bestek/beschrijvend document		Wat moet er met de diverse sturingen gebeuren? Deze worden nu gedaan vanuit de centrale kast bij de loge. Moeten deze vervangen worden door sturingen via i/o modules in de lus?	Hiervoor bestek aanhouden.
	59	Bestek/beschrijvend document		Zo ja, moet dan de bestaande bekabeling vanuit de centrale kast in de loge verwijderd worden?	Hiervoor bestek aanhouden.
	60	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt onder Bijlagen A twee maal het volgende document genoemd: BMI E-17 Brandmeldinstallatie plaats componenten.pdf Wij gaan er van uit dat dit verder geen speciale bedoeling heeft?	Klopt, heeft geen verdere bedoeling.

	61	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt onder Bijlagen A de volgende documenten genoemd: BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema omroep en ontruiming.pdf BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema.pdf Wij gaan er van uit dat dit als volgt moet zijn: BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema omroep en ontruiming.pdf BMI E-39 Brandmeldinstallatie Blokschema.pdf Is dit correct?	Ja klopt, zie ook het bijlage overzicht op TenderNed, waar dit wel goed is weergegeven
	62	Bestek/beschrijvend document		In het bestek ontbreken de volgende bestanden onder Bijlagen B: RBS Bijlage 5 12239-02 Parkeergarage Centrumplan Etten-Leur RvB01b.pdf RBS Bijlage 6 2016 PvE Brandmeldinstallatie bijlage.pdf Maken deze geen onderdeel uit van het bestek?	Ja klopt, zie ook het bijlage overzicht op TenderNed, waar dit wel goed is weergegeven
	63	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 4 een onderhoudstermijn van 6 maanden genoemd. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Gaat deze in na de garantieperiode van 12 maanden?	Neen, deze gaat in na de 2° oplevering, zie ook bestek par. 00.02.09 en 00.02.10 op blz. 3.
	64	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 16, paragraaf 10.32.51-a vermeld dat noodverlichting gedemonteerd en afgevoerd moet worden. Is dit zo?	Voor zover noodzakelijk als omschreven in bestek par. 52.11.10-a en 54.11.10-b . 9 omschrijving van de leverinspecificatie.
	65	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 17, paragraaf 10.32.51-a vermeld dat de bestaande installaties pas gedemonteerd mogen worden als de nieuwe installaties in bedrijf zijn gesteld. Houdt dit in dat de bestaande installaties in bedrijf moeten blijven tot de nieuwe installaties in bedrijf zijn gesteld?	Voor zover dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is kan hier van worden afgeweken. Dit moet ten alle tijden afgestemd worden met het bevoegd gezag en de beheerder van de parkeergarage.
	66	Bestek/beschrijvend document		Concreet zou bovenstaande inhouden dat we op een gegeven moment twee werkende installaties parallel naast elkaar hebben en dat we voor de nieuwe installaties dus niet gebruik kunnen maken van de bestaande bekabeling. Is deze aanname juist?	Deze aanname kan juist zijn m.u.v. het antwoord op vraag 65. Uitgangspunt moet zijn, dat het gebruik van de parkeergarage voor de gebruikers gegarandeerd moet blijven.
	67	Bestek/beschrijvend document		Moet nieuwe bekabeling voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie voldoen aan de NEN 8012? Zo ja, welke brandclassificatie moeten wij dan aanhouden?	PvE is hierin leidend
	68	Bestek/beschrijvend document		Kunnen wij er van uit gaan dat de huidige brandmeldcomponenten één op één vervangen worden?	Conform PvE en bestek.

	69	Bestek/beschrijvend document		Geldt dit ook voor de componenten van de ontruimingsinstallatie?	Ja, uitvoering conform PvE en bestek.
	70	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op bladzijde 22 vermeld dat wij 3 flitslichten moeten leveren. Op tekening E-17 staan 2 flitslichten. Waar komt het 3e flitslicht?	PvE is hierin leidend.
	71	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op bladzijde 29 vermeld dat wij de bestaande stuwkrachtventilatoren moeten testen en moeten meten of de afvoercapaciteit nog voldoet aan de vereiste 375.000 m3/h. Wat is de consequentie als deze vereiste afvoercapaciteit niet gehaald wordt?	Dan zullen er aanvullende maatregelen worden getroffen welke i.o.m. de opdrachtnemer, de opdrachtgever, de beheerder van de parkeergarage en het bevoegd gezag worden kortgesloten. Dit zijn dan aanvullende werken ten opzichte van het bestek.
	72	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 28 vermeld dat we bij de volgende ventilatoren de werkschakelaar moeten vervangen: 16, 30, 29, 10, 48, 35, 24, 18, 01, SV-04 en SV-05. Dit zijn 11 ventilatoren. Op pagina 29 wordt vermeld dat wij 59 werkschakelaars moeten leveren en monteren. Waar zijn de overige 48 werkschakelaars voor?	Alle werkschakelaars (59 stuks) moeten worden vervangen, de opgesomde ventilatoren met deze nummers betreft in hoofdzaak het vervangen van de bekabeling, omdat deze niet uitgevoerd zijn als functiebehoud bekabeling.
	73	Bestek/beschrijvend document		Moeten de genoemde werkschakelaars voorzien zijn van een hangslotvergrendeling?	Ja
	74	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 28 het volgende vermeld: het brandwerend afsluiten/afwerken/omkassen van de elektrische bekabeling van de brandventilatoren onder de hellingbaan, daar waar de standaard YMKV bekabeling uit het plafond (beton) komt en daar waar de bekabeling overgaat in functiebehoud bekabeling Wordt hiermee de 16m kabel 4x10mm2 en de 8m goot bedoeld die op pagina 29 wordt genoemd onder de leveringspecificatie?	Ja
	75	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wij gaan er van uit dat de jaarlijkse (her)certificering in de onderhoudsovereenkomst opgenomen dient te zijn. Graag vernemen wij van u of dit enkel geldt voor de nieuw te leveren Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie of eveneens voor het reeds bestaande Rookbeheersysteem.	betreft de complete installatie , dus voor BMI, OAI en RBS.

	76	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In het kader van de jaarlijkse (her)certificering vernemen wij graag van u: a. Wie de huidige onafhankelijke certificerende instantie is. b. Of volstaat een certificaat van onderhoud.	Er moet jaarlijkse certificering plaatsvinden. De onafhankelijk certificerende instantie moet door de opdrachtnemer ingeschakeld worden en ter goedkeuring van de opdrachtnemer en het bevoegde gezag worden voorgelegd.
	77	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Dient het vervangingsonderhoud gedurende de vaste onderhoudstermijn (15 jaar) in de aanneemsom voor het <u>onderhoud te zijn begrepen?</u>	ja
	78	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wat zijn de conditie-eisen (NEN2767) van de betreffende installaties (BMI, OAI en RBS) gedurende de looptijd en bij beëindiging van de 15 jarige looptijd?	De installaties moeten minimaal een conditiescore hebben van 1 t/m 3 (uitstekend, goede, redelijke conditie), omvangscore gebrek 1, 2 en 3 (incidenteel, plaatselijk en regelmatig {2 tot 30 %} voor) en incidentele score van 1 laag/beginstadium. Voor de risico score rekening houden met "Gebruik en Bedrijfsproces", toename klachtenonderhoud en vervolgschade.
	79	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Welke criteria worden gehanteerd bij urgente- en niet urgente storing? Wie bepaalt de mate van urgentie?	Onder een urgente storing wordt verstaan: een storing waardoor de bedrijfsvoering en/of veiligheid totaal ontregeld is of een zeer bedreigende situatie is ontstaan. De beheerder van de parkeergarage in samenspraak met de opdrachtgever en indien noodzakelijk het bevoegd gezag.
	80	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Bij een urgente storing (artikel 7.2) dient binnen 2 uur gestart te zijn met de oplossing hiervan, waarbij geldt dat indien deze niet binnen 2 uur opgelost is de opdrachtgever geïnformeerd te worden. c. Kunnen wij dit interpreteren als: binnen 2 uur dient iemand ter plaatse aanwezig te zijn en dat vanaf het moment van aanwezigheid de 2 uur "oplostijd" geldt? d. Dezelfde vraag geldt eveneens voor de tijden voor een niet-urgente storing.	c. Neen, binnen 2 uur dient deze opgelost te zijn en indien dit om aantoonbare motiverende redenen niet haalbaar is dient dit ter kennisgeving worden gebracht aan de beheerder en opdrachtgever. d. neen, tekstueel is dit in het Levering en Onderhoudscontract duidelijk weergegeven.

	81	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Is een urgentiebepaling eveneens van toepassing in die gevallen waarbij functiebehoud nog steeds aanwezig is?	Ja
	82	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	U vraagt ten behoeve van het jaarlijks onderhoud onder meer een opgave van tarieven. Betreft deze opgave de verrekentarieven voor het opheffen van een storing en het vervangen van componenten?	Inderdaad.
	83	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Indien ook het vervangingsonderhoud en verhelpen van storingen aan installatiedelen die niet binnen deze aanvraag worden vervangen eveneens opgenomen dient te zijn binnen de aanneemsom voor het jaarlijks onderhoud, dan ontvangen wij graag van u de volgende informatie: e. Aantal componenten, type en fabricaat en capaciteiten. f. Leeftijd. g. Conditie score conform NEN2767. h. Bijbehorende gebrekenlijst.	Betreft buitencontractuele werkzaamheden. Deze worden dan in overleg met de opdrachtgever verrekend volgens art. 6 "facturatie en betaling", 6.4 -Verrekentarieven en toeslagen. Verdere specificatie daarom niet van toepassing.
	84	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In uw document "Levering en Onderhoudscontract" spreekt u van een onderhoudstermijn van 15 jaar na oplevering, met een optionele verlenging van vijf (5) maal één (1) jaar. Hoe dienen de consequenties m.b.t. levensduur en storingen (indien van toepassing) verdisconteert te worden in de aanneemsom voor 15 jaar?	De mogelijke verlenging van vijf x 1 jaar hierin mee te nemen.
	85	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wij interpreteren artikel 5 (document "Levering en Onderhoudscontract") als zijnde dat de aanneemsom en de tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden, graag uw bevestiging voor deze interpretatie.	Ja, conform art. 5.4 en 5.5
	86	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In artikel 9 wordt een aantal boetebepalingen besproken. i. 9.1 Houdt dit in dat bij het niet nakomen van de bepalingen in artikel 7 per geval een boete wordt opgelegd die gelijk is aan de jaarlijkse aanneemsom van het onderhoud? Of is deze interpretatie onjuist, dan graag uw uitleg (inclusief rekenvoorbeeld).	Neen, naar rato zoals omschreven in art. 9.1 en is mede afhankelijk van de aard van de storing/calamiteit.

	87	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In artikel 12 wordt gesproken over een jaarlijks evaluatie-overleg. In de verstrekte documenten kunnen wij geen ander overleg terugvinden. Klopt dit? j. Hier wordt gesproken over evaluatie van: i. Het functioneren en de effectiviteit van opdrachtnemer en het functioneren van personeel van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Wij achten dit een ruim begrip en zouden graag van u vernemen welke functionele criteria u hiervoor gaat hanteren.	In art. 12 is eveneens vermeld het overleg dat zal plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij o.a. het functioneren van het personeel van de opdrachtnemer aan de orde zal komen. De frequentie van dit periodiek overleg zal i.o.m. opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning worden vastgesteld.
	88	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Aangezien storingen en calamiteiten 24 uur per dag kunnen optreden zijn wij benieuwd of de installatie 24 uur per dag bereikbaar is voor onze (storing)technicus. Indien dit niet zo is, hoe gaan wij dan om met de vereiste responstijden (en de hiervoor geldende boetebepalingen)?	Indien de installatie niet bereikbaar door afwezigheid van de beheerder dan gaat de responstijd in zodra de beheerder aanwezig is. Overigens zal de melding ten alle tijden rechtstreeks via de beheerder c.q. opdrachtgever gemeld worden, de storingstechnicus is dan gelijktijdig op de hoogte van de aanwezigheid en/of kan dit verder afspreken met de melder van de storing/calamiteit.
	89	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Artikel 7.2 lid h. k. Wijzigingen dienen op de revisietekeningen te worden aangebracht. Hiervoor stelt u een termijn van 20 werkdagen. Aangezien de originelen van de revisiebescheiden niet op de onderhoudslocatie aanwezig zijn, gaan wij er van uit dat de 20 dagen termijn geldt vanaf het moment dat Opdrachtgever de originele documenten ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer. l. Wat wordt exact bedoeld met het laatste deel van dit artikel; 'Indien dit bedrag ontoereikend is blijft de aannemer niettemin aansprakelijk voor het meerdere door de opdrachtgever voor dit doeleinde uitgegeven of nog uit te geven bedragen. Dit komt over als een ongelimiteerde post, graag ontvangen wij van u een onderbouwing van deze uitgaven en een afbakening van de kosten die binnen de onderhoudsovereenkomst opgenomen dienen te zijn?	Afdrukken van de actuele tekeningen dienen op locatie bij de betreffende installatie aanwezig te zijn in een hiervoor bestemde tekeninghouder. Zie ook afspraken tekeningenbeheer vraag 5

	90	Aanvulling/wijziging op bestek	00.01.10	Aanvulling/wijziging opdrachtgever op bestek	Toe te voegen bij 00.01.10 -09 als eerste in de opsomming bij lid a. ondertekende PvE's van de BMI, OAI en RBS
--	----	--------------------------------	----------	--	--

Bijlagen: aanvullende gegevens inclusief UEA zie hiervoor het dashboard TenderNed

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure "Aanpassen/vernieuwen gebouw gebonden brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" gemeente Etten-Leur.

Kenmerk: 174-01, parkeergarage

Datum:	12-5-2017
Aantal vragen:	90

Inleiding

Deze nota van inlichtingen behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure van het aanbestedingsdocument "Aanpassen/vernieuwen gebouw gebonden brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" gemeente Etten-Leur met kenmerk 174-01 parkeergarage van d.d. 10 april 2017, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Voorafgaand aan deze nota van inlichtingen zijn alle partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Intern referentienummer	Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
411866	1	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-a	Wat wordt hier bedoeld met het verzorgen van een logboekstelsel bij dit deel van de aanbesteding?	Zie "levering en Onderhoudscontract gebouw gebonden Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage" artikel 7 Omschrijving Onderhoud lid 2 e
410451	2	Aanbestedingsprocedure	0.04 Inschrijving	Wij missen het UEA document in de documenten t.b.v. deze aanbesteding. Kunt u deze alsnog verstrekken?	Dit klopt. Dit document wordt met de NvI verstrekt.

410448	3	Contractvoorwaarden	Annex VI : Betalingsregeling	U geeft aan een termijn van 3% van de aanneemsom te willen hanteren aan het einde van de onderhoudstermijn van het totale werk. De onderhoudstermijn bedraagt 15 jaar naar onze mening. Dit vinden wij niet acceptabel. Kunt u hier een beter voorstel in doen wat meer relatie heeft tot de opgeleverde werkzaamheden voor het vervangen van de installaties?	Betreft hier de werkzaamheden conform het bestek en niet de werkzaamheden van het "levering en Onderhoudscontract". De onderhoudstermijn bedraagt hiervoor 6 maanden (zie bestek 00.02.11.01.)
410443	4	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.02.43 Bankgarantie	Kunt u aangeven wat de looptijd van de bankgarantie dient te zijn? Dit staat nu niet gespecificeerd. Kunnen wij aanhouden tot 1 maand na oplevering installaties aan gemeente ?	De bankgarantie vervalt na de voorgeschreven onderhoudstermijn van 6 maanden conform bestek 00.02.11.01
410386	5	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.05.10 Tekeningen	U geeft aan naast de witafdruk ook revisietekeningen in Autocad DWG-formaat te willen ontvangen. Stelt de Gemeente de dwg-formats van de huidige tekeningen van de garage en installaties beschikbaar?	Lopende de procedure van deze aanbesteding heeft de opdrachtgever afspraken gemaakt met betrekking tot tekeningen van de installaties. De zijn vastgelegd in de "Gemeente Ettenleur Autocad afsprakenmap totaal", welke bij deze Nota van Inlichtingen is bijgevoegd en moet worden aangehouden voor alle werkzaamheden binnen deze opdracht.
410383	6	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 00.02.22 pagina 5&6 inzake garantie	Inzake de garantie van de brandmeldinstallatieapparatuur verlangt u een garantieperiode van 1 jaar. Wij nemen aan dat deze niet van toepassing is op de her te gebruiken LIST sensorkabel en overige her te gebruiken apparatuur.?	De garantie periode voor de her te gebruiken LIST sensorkabel en overige her te gebruiken apparatuur is niet van toepassing mits de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever kan aantonen dat de onstane problematiek ten gevolge hiervan is ontstaan.

410382	7	Bestek/beschrijvend document	Bestek par. 61.11.11.a pagina 28	Kunt een blokschema aanreiken van de complete rookbeheersingsinstallatie, zodat wij de werkzaamheden op juiste waarde kunnen inschatten? Een blokschema ontbreekt momenteel tussen de toegeleverde stukken.	Een blokschema is niet voorhanden, maar om nog een betere inschatting te kunnen maken hebben we onderstaande gegevens toegevoegd als indicatie aan deze nota van inlichtingen: <ul style="list-style-type: none"> - Schakeldiagram ventilatiesysteem - P1085100a plaats ventilatoren - P1085100b plaats ventilatoren - 12239-01 Gegevens Axialmotoren - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 1-10 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 11-20 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 21-30 - 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 31-40 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 41-50 12239-01 Gegevens tunnelventilatoren 51-57 - Detail S1085203 - Detail S1085205 - Detail S1085206 - Detail D-01
410381	8	Bestek/beschrijvend document	Bestek Par. 61.11.11.a pagina 28	Hier wordt aangegeven dat er sprake is van 1 schakelkast t.b.v. de ventilatoren. Op de tekeningen RBS bijlage 4 & 5 staan echter 3 schakelkasten aangegeven, RK 1 t/m 3. Kunt aangeven hetgeen wij moeten aanhouden en een verdeling opgeven welke ventilatoren op welke schakelkast aangesloten zitten?	Er is niet sprake van 1 schakelkast, er is aangegeven dat vernoemde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in de schakelkast.
410374	9	Eisen en criteria	Programma van Eisen brandmeldinstallatie par. 8.4.	De doormelding naar de meldkamer van de Veiligheidsregio dient van de huidige BMC naar de nieuwe BMC overgezet te worden. Gezien het feit dat de Gemeente een contract heeft met de meldkamer, nemen wij aan de Gemeente het overzetten naar de nieuwe BMI coördineert en de kosten hiervoor voor zijn rekening neemt. Is deze stellingname correct?	De kosten voor de fysieke aansluiting, koppeling en in bedrijfstellen de doormelding naar RAC maken onderdeel uit van de werkzaamheden. De afsluiting van het contract zal door de opdrachtnemer gecoördineert worden. De daarbij behorende kosten zijn voor de opdrachtgever

410371	10	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Firescreen" .> Waar zit deze firescreen en wordt deze vanuit de huidige BMI ook al aangestuurd?	Deze zitten bij de liftopgangen naar het stadskantoor (2x) en bij de toegangen tot parkeergarage oost- en westzijde zijn roldeuren (geen firescreens) toegepast. Deze worden nu ook aangestuurd via huidige BMI.
410368	11	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Oplaatpunten elektrische auto's" > Hoeveel oplaadpunten zijn er en waar zitten deze en waar dienen deze aangestuurd te worden? Worden deze vanuit de huidige BMI ook al aangestuurd?	Zijn niet aanwezig
410367	12	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Brandweerkluis" . > Is dit een elektronisch aan te sturen kluis of een mechanisch door de brandweer te openen kluis?, waar zit deze? Op de tekeningen staan deze niet aangegeven. Wij herleiden uit het PvE twee brandweeringangen. Zijn beide brandweeringangen voorzien van een elektronisch aangestuurd sleutelkluis?	Kluisjes zitten nabij de ingangen Raadhuisplein en Hof van den Houte begane grond. Beide zijn voorzien van een elektronisch aangestuurd sleutelkluis.
410366	13	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6.	M.b.t. de sturing "Overdrukinstallatie" > Waar zit deze en hoeveel sturingen zijn dit?	Eén sturing voor alles vanuit de technische ruimte achter de loge. Om inzicht te geven is bij deze nota van inlichtingen een blokschema toegevoegd "Blok-schema trappenhuis ventilatie".
410365	14	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "liften" . Wij tellen op de tekeningen 11 stuks liften. Welke liften dienen er allemaal aangestuurd te worden en zijn deze liften momenteel ook al voorzien van deze sturing?	Ja, 9 liften zijn voorzien van een sturing. De 2 liften Stadskantoor zijn voorzien van een firescreen.
410360	15	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "ontgrendelen vluchtdeuren" . Hoeveel vluchtdeuren moeten er worden aangestuurd en waar worden deze aangestuurd?	Rekening moet worden gehouden met 19 stuks, momenteel aangestuurd via de inbraakbeveiliging. In de nieuwe situatie rechtstreeks sturing vanuit BMI.
410355	16	Eisen en criteria	Programma van Eisen brandmeldin stallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "kleefmagneten". Waar zitten de kleefmagneten en de GTV voor deze magneten? Staan niet op de plattegrondtekeningen aangegeven.	Kleefmagneten zitten op de deuren en de voedingen de-centraal nabij elke deur. Bij deze nota van inlichtingen weergegeven in bijlagen "BMI sturingen 1 t/m 4" bij deze nota van inlichtingen.

410346	17	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldinstallatie par. 8.6	M.b.t. de sturing "inrijden en inrit sluiten" . betreft dit 1 sturing vanuit de BMC aan het parkeersysteem in de loge ? Of zijn dit twee aparte sturingen?	Dit is één sturing.
410333	18	Eisen en criteria	Programma van Eisen Brandmeldinstallatie par. 8.6	Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de lokaties van de te sturen installaties zoals deze op pagina 8 / par. 8.6 zijn genoemd? De lokaties staan niet op de meegeleverde plattegrondtekeningen alswel op het blokschema van de Brandmeldinstallatie aangeven.	Zie bijlagen "BMI sturingen 1 t/m 4" bij deze nota van inlichtingen.
410305	19	Eisen en criteria	Programma van Eisen BMI par. 4.2 Brandgroote	Om de goede werking van het brandmeldsysteem aan te tonen dient conform het Programma van Eisen (PVE) een proefbrand te worden uitgevoerd. Het PVE geeft hierbij aan proefbrand nummer 7 toe te passen waarbij 1,2 liter ethanol zal worden gebruikt. De metalen brandbakbak wordt daarnaast op de meest ongunstige plaats gezet. E.e.a. conform de NEN2535;2009 Onze ervaring is dat de alarmparameters van het LIST sensorkabel systeem in deze situatie zo kritisch moeten worden afgesteld dat frequente ongewenste alarmen niet uit te sluiten zijn. Dienen wij de projectie van de huidige LIST sensorkabel desondanks toch te handhaven?	ja
410295	20	Bestek/beschrijvend document	Bestek H9.0 pagina 21 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	Mogen de staande kasten voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie eventueel ook in de beveiligingsloge geplaatst worden? Of zijn er wellicht nog andere technische ruimten waar deze kasten geplaatst kunnen worden?	Neen, deze te plaatsen in de technische ruimte direct achter de loge waar de huide BMI centrale hangt.
410291	21	Bestek/beschrijvend document	Bestek pagina 21 H9.0 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	In de leveringspecificatie wordt aangegeven dat de brandmeldcentrale in 3 stuks Rittal behuizingen dient te worden geleverd. 2x staand met gesloten deur en 1x staand met zichtdeur. Is er voldoende ruimte in de technische ruimte voor het plaatsen van deze kasten? Mede gelet op het feit dat er ook nog een staande kast met zichtdeur bij komt voor de Ontruimingsinstallatie.	Ja, er is voldoende ruimte hiervoor in de technische ruimte direct achter de loge waar de huide BMI centrale hangt.

410289	22	Bestek/beschrijvend document	Bestek pagina 21 H9.0 Leveringspecificatie Brandmeldinstallatie	In dit hoofdstuk worden specifieke componenten van een bepaald fabricaat genoemd. Wij nemen aan dat wij hier een gelijkwaardig alternatief voor mogen aanbieden?	Ja, zie hiervoor ook bestek 54.00.60.09 en 61.00.32.29 "Voorgeschreven producten".
409755	23	Bestek/beschrijvend document	64.11.11-a	Er dient bekabeling vervangen te worden door E90 bekabeling. Wat is de reden van de 90 minuten functiebehoud? Aangezien de nieuwe werkschakelaars zijn voorgeschreven voor 60 minuten veiligheid is het ook toegestaan om E60 bekabeling te gebruiken?	Bestek aanhouden
409754	24	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-b	Kunnen ook de luidsprekers gehandhaafd blijven?	Neen
409753	25	Bestek/beschrijvend document	54.11.10-b	Is voor de ontruimingsinstallatie de huidige projectering van luidsprekers te handhaven?	Ja, conform PvE wat leidend is.
409752	26	Bestek/beschrijvend document	54.11.00 a	In het bestek 54.11.0-a punt 9 wordt gesproken over de leveringsspecificatie van de brandmeldinstallatie. Hier wordt gesproken over een Integral, intelligente, redundante brandmeldcentrale. Maakt dit het geheel niet onnodig duur? Het lijkt ons dat men met een standaard digitale brandmeldcentrale minimaal hetzelfde doel bereikt. Wat is de reden dat hier een redundante BMC moet worden toegepast?	Bestek aanhouden, is voorschrift van bevoegd gezag.
409750	27	Bewijslast	PvE	Wij moeten brandproeven meenemen. Aan hoeveel brandproeven denkt u?	2 stuks, in het oostelijke en westelijke gedeelte van de parkeergarage. Juiste locatie i.o.m. het bevoegde gezag te bepalen
409749	28	Bewijslast	Brandweer	Wij nemen aan dat de kosten voor het inschakelen van de Brandweer bij brandproeven en certificering niet ten laste komen van de aannemer.	Kosten voor certificering zijn voor de opdrachtnemer. Het inschakelen van de brandweer zal door de opdrachtnemer verzorgd worden. Opdrachtgever zal hierover tijdig geïnformeerd worden door de opdrachtnemer.
409748	29	Eisen en criteria	n.a.	Is het gebouw gevrijwaard van asbest en/of asbesthoudende stoffen en/of andere schadelijke stoffen?	ja

409746	30	Eisen en criteria	Rapport van oplevering	In het Rapport van Oplevering wordt gesproken bij "Bevindingen" dat enkele zaken afwijken. O.a. over het feit dat de projectie van de List bekabeling niet conform NEN 2535 is. Moeten we dit zo laten of moeten we deze punten aanpassen zodat het wel correct is?	PvE's en bestek zijn hierin leidend.
409744	31	Eisen en criteria	Rapport van oplevering	Projectie Listbekabeling voldoet niet aan NEN 2535. Moet de projectie van listbekabeling opnieuw worden aangetoond middels brandproeven? Dit is bij eerste oplevering namelijk ook al gedaan!	ja
409741	32	Bestek/beschrijvend document	54.10.10-a	In het bestek 54.11.10-a wordt gesproken over het feit dat ervan uit wordt gegaan dat de projectie van de automatische brandmelders en de hittekabel in de garage gehandhaafd blijven. Betekent dit dat de huidige hittekabel wordt hergebruikt of alleen de projectie hiervan? Dus dat deze een op een wordt vervangen?	De bestaande projectie van de bestaande hittekabels blijven gehandhaafd/herbruikt.
409738	33	Planning	planning	Is er, wat betreft de uitvoering, ook al een planning? Of een deadline, wanneer e.e.a. uiterlijk gereed moet zijn?	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform bestek par. 00.02.08. bladzijde 3
409737	34	Bestek/beschrijvend document	Opname	Zijn de stuurkabels in de praktijk herkenbaar? Gelabeld of gestikkerd?	Neen
409736	35	Bestek/beschrijvend document	Opname	Er zijn geen scheidingsschotten in de aanwezige kabelgoten. Moeten we dit als uitgangspunt meenemen of moeten we dit aanpassen?	Ja, uitgangspunt is dat er geen scheidingsschotten aanwezig zijn.
409735	36	Bestek/beschrijvend document	Annex VII	"Omschrijving werkterrein: Wat wordt hier bedoeld met tekening en plangrens? Hier wordt gesproken over het feit dat in de vraagspecificatie een tekening is opgenomen inzake het voor Opdrachtnemer beschikbare bouwterrein (binnen plangrens). De opdrachtnemer heeft tijdens de realisatiewerkzaamheden de beschikking over dit bouwterrein. Vervolgens wordt in deze zelfde Annex gesteld dat opdrachtnemer zelf een terreininrichtingsplan op moet stellen? Wat is de bedoeling?"	Hiermede wordt bedoeld de tekening van de parkeergarage welke geheel als bouwterrein wordt aangemerkt. Op die delen waar werkzaamheden plaatsvinden zal de opdrachtnemer deze op tekening moeten aangeven, of deze tijdelijk moeten worden afgesloten, voor welke periode e.d. Zie ook bestek par. 00.02.15

409733	37	Aanbestedingsprocedure	Annex VI	Termijnbetalingen: wij nemen aan dat de termijnbetaling IV plaatsvindt na één jaar onderhoud en niet na de 15 jaar van het onderhoudscontract	Betreft hier de werkzaamheden conform het bestek en niet de werkzaamheden van het "levering en Onderhoudscontract". De onderhoudstermijn bedraagt hiervoor 6 maanden (zie bestek 00.02.11.01.)
409731	38	Bestek/beschrijvend document	Annex II	In de basisovereenkomst is geen opleverdatum vastgesteld, wij nemen aan dat deze datum in onderling overleg wordt vastgesteld rekening houdend met een eventuele vakantieperiode en het doorlopende gebruik van de garage tijdens de werkzaamheden.	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform bestek par. 00.02.08. bladzijde 3
409729	39	Bestek/beschrijvend document	Annex 1	Welke hier benoemde vergunning zou ten laste van de aannemer moeten worden aangevraagd?	Voor zover bekend behoeven er geen vergunningen te worden aangevraagd. Indien het bevoegd gezag hieromtrent toch nog aanvullende eisen stelt aan in te dienen vergunningen komen deze voor rekening van de opdrachtnemer. Hierover zal dan nader overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en -nemer.
409727	40	Aanbestedingsprocedure	Bijlage 1 Inschrijfbiljet	Het is niet duidelijk of bij onderhoud de termijn van 1 jaar of van 15 jaar dient te worden vermeld	Dit betreft voor 1 jaar en aansluitend zoals in het Levering en Onderhoudscontract is vermeld onder artikel 5 "Prijzen".
409724	41	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhouds contract12. 1	Evaluatie en ontbinding: een nadere omschrijving van het negatieve functioneren of negatieve effectiviteit ontbreekt. Wij nemen aan dat hiervoor een objectieve tevredenheidsmeting aan ten grondslag zal liggen.	Dat is correct, in het reguliere overleg zal dit (voor zover noodzakelijk) een terugkerend item zijn.
409723	42	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhouds contract9.2 , 10.1 en 10.2	Het zonder ingebrekestelling beboeten, ontbinden of beëindigen van de overeenkomst is niet acceptabel. Wij nemen aan dat in die gevallen er een schriftelijke ingebrekestelling of schriftelijke verklaring hieraan ten grondslag zal liggen.	Dat is correct, in het reguliere overleg zal dit (voor zover noodzakelijk) een terugkerend item zijn.

409721	43	Contractvoorwaarden	Levering en onderhoudscontract 9.1	De hier omschreven boetebepaling is niet duidelijk, zowel in de aanbestedingsleidraad (0.08) als in het bestek (00.02.42) worden daarnaast concrete boetebedragen omschreven.	Het verschil zit in de niet te voorziene onderhoudswerken, calamiteiten en niet van te voren vast te stellen werkzaamheden t.o.v. de in het bestek vernoemde werkzaamheden.
409719	44	Contractvoorwaarden	Levering en onderhoudscontract 7.2i	Is er een jaarlijkse certificering verplicht en dienen de kosten hiervoor in de onderhoudsprijs te zijn opgenomen?	Ja, zie ook antwoord op vraag 76
409717	45	Aanbestedingsprocedure	Leidraad	Rangorde bepalingen: wij nemen aan dat met "a. De overeenkomst" het "Levering en onderhoudscontract" bedoeld wordt?	Dat klopt
409714	46	Aanbestedingsprocedure	Leidraad 0.02	Bij gunning van de opdracht wordt 15 mei juni vermeld, wij nemen aan dat dit 15 juni betreft?	Correct, moet zijn 15 juni 2017
409696	47	Contractvoorwaarden	Levering en Onderhoudscontract 7.2c	Storingen en reparaties: wij nemen aan dat de kosten voor storingen en reparaties buiten de garantietermijn kunnen worden doorberekend conform artikel 6.	Storingen en reparaties buiten de garantietermijn kunnen niet worden doorberekend. Zie art. 6, 7 en 8.
404340	48	Planning	Aanbestedingsleidraad pag 5 en 7	Op pagina 5 wordt gevraagd om een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen in te dienen bij de inschrijving terwijl op pagina 7 wordt aangegeven dat de planning na gunning dient te worden ingediend. Wat is juist?	Beide zijn juist.
404331	49	Bestek/beschrijvend document	Annex 1	In hoeverre is een van de vergunningen en/of ontheffingen van toepassing op deze aanbesteding?	Voor zover nu bekend is, zijn vergunningen en/of ontheffingen niet van toepassing.
404321	50	Aanbestedingsprocedure	UEA document	UEA document ontbreekt bij de bijlagen	zie antwoord bij vraag 2.
	51	Bestek/beschrijvend document		In de aanbestedingsleidraad wordt op pagina 3 bij de gunning van opdracht de volgende datum genoemd: 15 juni mei 2017. Kunnen wij er van uit gaan dat dit 15 juni 2017 moet zijn?	zie antwoord bij vraag 46.
	52	Bestek/beschrijvend document		Bij aanvang van opdracht wordt vermeld dat dit z.s.m na opdrachtverstrekking zal zijn. Kunt u aangeven op welke termijn na indienen de opdracht verstrekt wordt?	Wij gaan ervan uit dat u met "dit" de aanvang van de werkzaamheden bedoeld. Binnen een week na definitieve opdrachtverstrekking, e.e.a. in overleg met de opdrachtnemer.

	53	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsleidraad pag 5	Op pagina 5 van de aanbestedingsleidraad wordt bij de in te dienen documenten een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen gevraagd. Wat is in dit kader de gewenste opleverdatum?	Deze is niet vastgesteld en wordt door de opdrachtgever mede bepaalt aan de hand van de door de gegadigden in te dien planning op hoofdlijnen. Zie ook bestek par. 00.02.08 blz. 3 en 00.02.26 blz. 6.
	54	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsleidraad pag 9	Op pagina 9 van de aanbestedingsleidraad staat onder 0.06 AANBESTEDING het volgende: De inschrijving kan, uitsluitend digitaal via TenderNed, geupload worden tot uiterlijk 22 mei 2017 9.00 uur. In de planning op pagina 3 wordt echter vermeld: Uiterlijk ontvangst van inschrijvingen 23 mei 2017 9.00 uur. Wanneer moeten wij indienen; 22 of 23 mei?	Op 23 mei 2017 09.00 uur
	55	Bestek/beschrijvend document		Is de listkabel verplicht en zo ja, waarom?	Ja, om aan het PvE te kunnen voldoen.
	56	Bestek/beschrijvend document		Volgens tek. E-18 moet in de pui rechtsboven bij brand één deur sluiten en schuifpui daar direct naast moet ontgrendeld worden; de deur daar weer naast moet open gestuurd worden. Wat is de motivatie om één deur te sluiten en de andere deur en pui te openen?	Voorschrift van de brandweer.
	57	Bestek/beschrijvend document		Op tek. E-16 worden kennelijk bergingen weergegeven. Moet hier ook detectie? Dat zit er nu zo te zien niet.	Dit gedeelte wordt beheerd door VVE bewoners en valt dus niet onder dit project.
	58	Bestek/beschrijvend document		Wat moet er met de diverse sturingen gebeuren? Deze worden nu gedaan vanuit de centrale kast bij de loge. Moeten deze vervangen worden door sturingen via i/o modules in de lus?	Hiervoor bestek aanhouden.
	59	Bestek/beschrijvend document		Zo ja, moet dan de bestaande bekabeling vanuit de centrale kast in de loge verwijderd worden?	Hiervoor bestek aanhouden.
	60	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt onder Bijlagen A twee maal het volgende document genoemd: BMI E-17 Brandmeldinstallatie plaats componenten.pdf Wij gaan er van uit dat dit verder geen speciale bedoeling heeft?	Klopt, heeft geen verdere bedoeling.

	61	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt onder Bijlagen A de volgende documenten genoemd: BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema omroep en ontruiming.pdf BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema.pdf Wij gaan er van uit dat dit als volgt moet zijn: BMI E-38 Brandmeldinstallatie Blokschema omroep en ontruiming.pdf BMI E-39 Brandmeldinstallatie Blokschema.pdf Is dit correct?	Ja klopt, zie ook het bijlage overzicht op TenderNed, waar dit wel goed is weergegeven
	62	Bestek/beschrijvend document		In het bestek ontbreken de volgende bestanden onder Bijlagen B: RBS Bijlage 5 12239-02 Parkeergarage Centrumplan Etten-Leur RvB01b.pdf RBS Bijlage 6 2016 PvE Brandmeldinstallatie bijlage.pdf Maken deze geen onderdeel uit van het bestek?	Ja klopt, zie ook het bijlage overzicht op TenderNed, waar dit wel goed is weergegeven
	63	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 4 een onderhoudstermijn van 6 maanden genoemd. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Gaat deze in na de garantieperiode van 12 maanden?	Neen, deze gaat in na de 2° oplevering, zie ook bestek par. 00.02.09 en 00.02.10 op blz. 3.
	64	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 16, paragraaf 10.32.51-a vermeld dat noodverlichting gedemonteerd en afgevoerd moet worden. Is dit zo?	Voor zover noodzakelijk als omschreven in bestek par. 52.11.10-a en 54.11.10-b . 9 omschrijving van de leveringspecificatie.
	65	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 17, paragraaf 10.32.51-a vermeld dat de bestaande installaties pas gedemonteerd mogen worden als de nieuwe installaties in bedrijf zijn gesteld. Houdt dit in dat de bestaande installaties in bedrijf moeten blijven tot de nieuwe installaties in bedrijf zijn gesteld?	Voor zover dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is kan hier van worden afgeweken. Dit moet ten alle tijden afgestemd worden met het bevoegd gezag en de beheerder van de parkeergarage.
	66	Bestek/beschrijvend document		Concreet zou bovenstaande inhouden dat we op een gegeven moment twee werkende installaties parallel naast elkaar hebben en dat we voor de nieuwe installaties dus niet gebruik kunnen maken van de bestaande bekabeling. Is deze aannahme juist?	Deze aannahme kan juist zijn m.u.v. het antwoord op vraag 65. Uitgangspunt moet zijn, dat het gebruik van de parkeergarage voor de gebruikers gegarandeerd moet blijven.
	67	Bestek/beschrijvend document		Moet nieuwe bekabeling voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie voldoen aan de NEN 8012? Zo ja, welke brandclassificatie moeten wij dan aanhouden?	PvE is hierin leidend
	68	Bestek/beschrijvend document		Kunnen wij er van uit gaan dat de huidige brandmeldcomponenten één op één vervangen worden?	Conform PvE en bestek.

	69	Bestek/beschrijvend document		Geldt dit ook voor de componenten van de ontruimingsinstallatie?	Ja, uitvoering conform PvE en bestek.
	70	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op bladzijde 22 vermeld dat wij 3 flitslichten moeten leveren. Op tekening E-17 staan 2 flitslichten. Waar komt het 3e flitslicht?	PvE is hierin leidend.
	71	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op bladzijde 29 vermeld dat wij de bestaande stuwkrachtventilatoren moeten testen en moeten meten of de afvoercapaciteit nog voldoet aan de vereiste 375.000 m3/h. Wat is de consequentie als deze vereiste afvoercapaciteit niet gehaald wordt?	Dan zullen er aanvullende maatregelen worden getroffen welke i.o.m. de opdrachtnemer, de opdrachtgever, de beheerder van de parkeergarage en het bevoegd gezag worden kortgesloten. Dit zijn dan aanvullende werken ten opzichte van het bestek.
	72	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 28 vermeld dat we bij de volgende ventilatoren de werkschakelaar moeten vervangen: 16, 30, 29, 10, 48, 35, 24, 18, 01, SV-04 en SV-05. Dit zijn 11 ventilatoren. Op pagina 29 wordt vermeld dat wij 59 werkschakelaars moeten leveren en monteren. Waar zijn de overige 48 werkschakelaars voor?	Alle werkschakelaars (59 stuks) moeten worden vervangen, de opgesomde ventilatoren met deze nummers betreft in hoofdzaak het vervangen van de bekabeling, omdat deze niet uitgevoerd zijn als functiebehoud bekabeling.
	73	Bestek/beschrijvend document		Moeten de genoemde werkschakelaars voorzien zijn van een hangslotvergrendeling?	Ja
	74	Bestek/beschrijvend document		In het bestek wordt op pagina 28 het volgende vermeld: het brandwerend afsluiten/afwerken/omkassen van de elektrische bekabeling van de brandventilatoren onder de hellingbaan, daar waar de standaard YMKV bekabeling uit het plafond (beton) komt en daar waar de bekabeling overgaat in functiebehoud bekabeling Wordt hiermee de 16m kabel 4x10mm2 en de 8m goot bedoeld die op pagina 29 wordt genoemd onder de leveringspecificatie?	Ja
	75	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wij gaan er van uit dat de jaarlijkse (her)certificering in de onderhoudsovereenkomst opgenomen dient te zijn. Graag vernemen wij van u of dit enkel geldt voor de nieuw te leveren Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie of eveneens voor het reeds bestaande Rookbeheersysteem.	betreft de complete installatie , dus voor BMI, OAI en RBS.

	76	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In het kader van de jaarlijkse (her)certificering vernemen wij graag van u: a. Wie de huidige onafhankelijke certificerende instantie is. b. Of volstaat een certificaat van onderhoud.	Er moet jaarlijkse certificering plaatsvinden. De onafhankelijk certificerende instantie moet door de opdrachtnemer ingeschakeld worden en ter goedkeuring van de opdrachtnemer en het bevoegde gezag worden voorgelegd.
	77	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Dient het vervangingsonderhoud gedurende de vaste onderhoudstermijn (15 jaar) in de aanneemsom voor het <u>onderhoud te zijn begrepen?</u>	ja
	78	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wat zijn de conditie-eisen (NEN2767) van de betreffende installaties (BMI, OAI en RBS) gedurende de looptijd en bij beëindiging van de 15 jarige looptijd?	De installaties moeten minimaal een conditiescore hebben van 1 t/m 3 (uitstekend, goede, redelijke conditie), omvangscore gebrek 1, 2 en 3 (incidenteel, plaatselijk en regelmatig {2 tot 30 %} voor) en incidentele score van 1 laag/beginstadium. Voor de risico score rekening houden met "Gebruik en Bedrijfsproces", toename klachtenonderhoud en vervolgschade.
	79	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Welke criteria worden gehanteerd bij urgente- en niet urgente storing? Wie bepaalt de mate van urgentie?	Onder een urgente storing wordt verstaan: een storing waardoor de bedrijfsvoering en/of veiligheid totaal ontregeld is of een zeer bedreigende situatie is ontstaan. De beheerder van de parkeergarage in samenspraak met de opdrachtgever en indien noodzakelijk het bevoegd gezag.
	80	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Bij een urgente storing (artikel 7.2) dient binnen 2 uur gestart te zijn met de oplossing hiervan, waarbij geldt dat indien deze niet binnen 2 uur opgelost is de opdrachtgever geïnformeerd te worden. c. Kunnen wij dit interpreteren als: binnen 2 uur dient iemand ter plaatse aanwezig te zijn en dat vanaf het moment van aanwezigheid de 2 uur "oplostijd" geldt? d. Dezelfde vraag geldt eveneens voor de tijden voor een niet-urgente storing.	c. Neen, binnen 2 uur dient deze opgelost te zijn en indien dit om aantoonbare motiverende redenen niet haalbaar is dient dit ter kennisgeving worden gebracht aan de beheerder en opdrachtgever. d. neen, tekstueel is dit in het Levering en Onderhoudscontract duidelijk weergegeven.

	81	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Is een urgentiebepaling eveneens van toepassing in die gevallen waarbij functiebehoud nog steeds aanwezig is?	Ja
	82	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	U vraagt ten behoeve van het jaarlijks onderhoud onder meer een opgave van tarieven. Betreft deze opgave de verrekentarieven voor het opheffen van een storing en het vervangen van componenten?	Inderdaad.
	83	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Indien ook het vervangingsonderhoud en verhelpen van storingen aan installatiedelen die niet binnen deze aanvraag worden vervangen eveneens opgenomen dient te zijn binnen de aanneemsom voor het jaarlijks onderhoud, dan ontvangen wij graag van u de volgende informatie: e. Aantal componenten, type en fabricaat en capaciteiten. f. Leeftijd. g. Conditie score conform NEN2767. h. Bijbehorende gebrekenlijst.	Betreft buitencontractuele werkzaamheden. Deze worden dan in overleg met de opdrachtgever verrekend volgens art. 6 "facturatie en betaling", 6.4 -Verrekentarieven en toeslagen. Verdere specificatie daarom niet van toepassing.
	84	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In uw document "Levering en Onderhoudscontract" spreekt u van een onderhoudstermijn van 15 jaar na oplevering, met een optionele verlenging van vijf (5) maal één (1) jaar. Hoe dienen de consequenties m.b.t. levensduur en storingen (indien van toepassing) verdisconteert te worden in de aanneemsom voor 15 jaar?	De mogelijke verlenging van vijf x 1 jaar hierin mee te nemen.
	85	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Wij interpreteren artikel 5 (document "Levering en Onderhoudscontract") als zijnde dat de aanneemsom en de tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden, graag uw bevestiging voor deze interpretatie.	Ja, conform art. 5.4 en 5.5
	86	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In artikel 9 wordt een aantal boetebepalingen besproken. i. 9.1 Houdt dit in dat bij het niet nakomen van de bepalingen in artikel 7 per geval een boete wordt opgelegd die gelijk is aan de jaarlijkse aanneemsom van het onderhoud? Of is deze interpretatie onjuist, dan graag uw uitleg (inclusief rekenvoorbeeld).	Neen, naar rato zoals omschreven in art. 9.1 en is mede afhankelijk van de aard van de storing/calamiteit.

	87	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	In artikel 12 wordt gesproken over een jaarlijks evaluatie-overleg. In de verstrekte documenten kunnen wij geen ander overleg terugvinden. Klopt dit? j. Hier wordt gesproken over evaluatie van: i. Het functioneren en de effectiviteit van opdrachtnemer en het functioneren van personeel van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Wij achten dit een ruim begrip en zouden graag van u vernemen welke functionele criteria u hiervoor gaat hanteren.	In art. 12 is eveneens vermeld het overleg dat zal plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij o.a. het functioneren van het personeel van de opdrachtnemer aan de orde zal komen. De frequentie van dit periodiek overleg zal i.o.m. opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning worden vastgesteld.
	88	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Aangezien storingen en calamiteiten 24 uur per dag kunnen optreden zijn wij benieuwd of de installatie 24 uur per dag bereikbaar is voor onze (storing)technicus. Indien dit niet zo is, hoe gaan wij dan om met de vereiste responstijden (en de hiervoor geldende boetebepalingen)?	Indien de installatie niet bereikbaar door afwezigheid van de beheerder dan gaat de responstijd in zodra de beheerder aanwezig is. Overigens zal de melding ten alle tijden rechtstreeks via de beheerder c.q. opdrachtgever gemeld worden, de storingstechnicus is dan gelijktijdig op de hoogte van de aanwezigheid en/of kan dit verder afspreken met de melder van de storing/calamiteit.
	89	betreft document "Levering en Onderhoudscontract"	onderhouds periode	Artikel 7.2 lid h. k. Wijzigingen dienen op de revisietekeningen te worden aangebracht. Hiervoor stelt u een termijn van 20 werkdagen. Aangezien de originelen van de revisiebescheiden niet op de onderhoudslocatie aanwezig zijn, gaan wij er van uit dat de 20 dagen termijn geldt vanaf het moment dat Opdrachtgever de originele documenten ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer. l. Wat wordt exact bedoeld met het laatste deel van dit artikel; 'Indien dit bedrag ontoereikend is blijft de aannemer niettemin aansprakelijk voor het meerdere door de opdrachtgever voor dit doeleinde uitgegeven of nog uit te geven bedragen. Dit komt over als een ongelimiteerde post, graag ontvangen wij van u een onderbouwing van deze uitgaven en een afbakening van de kosten die binnen de onderhoudsovereenkomst opgenomen dienen te zijn?	Afdrukken van de actuele tekeningen dienen op locatie bij de betreffende installatie aanwezig te zijn in een hiervoor bestemde tekeninghouder. Zie ook afspraken tekeningenbeheer vraag 5

	90	Aanvulling/wijziging op bestek	00.01.10	Aanvulling/wijziging opdrachtgever op bestek	Toe te voegen bij 00.01.10 -09 als eerste in de opsomming bij lid a. ondertekende PvE's van de BMI, OAI en RBS
--	----	--------------------------------	----------	--	--

Bijlagen: aanvullende gegevens inclusief UEA zie hiervoor het dashboard TenderNed