



Onderwerp

Beschikking omgevingsvergunning inrichting Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord

Registratienummer

1175758

Datum

22 juni 2011

Auteur

J.A. van Wigcheren

Afdeling/Bureau

YTH

Telefoonnummer

0320-265605

Beslispunten

1. De beschikking om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende voorschriften ten behoeve van de locatie Casteleynsweg te Emmeloord voor de inrichting Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord vast te stellen.

Inleiding

Op 17 maart 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen van de Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord, voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wabo voor het oprichten en in werking hebben van een golfbaan op de gesloten stortplaats het Friese Pad. De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingekomen, zodat de beschikking niet afwijkt van de ontwerpbeschikking. Wel hebben wij wat tekstuele aanpassingen aangebracht in de voorschriften, zodat die beter leesbaar zijn. Verder hebben we in het besluit toegevoegd dat de aanvraag onderdeel uit maakt van de vergunning. De termijn voor het afhandelen van de procedure loopt af op 17 augustus 2011. De beschikking kan binnen de gestelde termijn worden afgegeven.

Beoogd effect

Het in werking hebben van een inrichting conform de omgevingsvergunning, de voorschriften en de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Argumenten

1.1 *Aanvraag vergunning voldoet aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante regelingen.*

Voor de aangevraagde activiteiten van de golfbaan kan een omgevingsvergunning (Wabo) onder het stellen van voorschriften worden verleend. De aanvraag om een omgevingsvergunning is getoetst aan het geldende toetsingskader, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, richtlijnen en beleidsplannen. Op basis van deze toetsing kan de omgevingsvergunning voor het bedrijf worden verleend. Aan de beschikking zijn in het kader van de bescherming van het milieu voorschriften verbonden om mogelijke milieubelasting te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Kanttekeningen

N.v.t.

Evaluatie

Na het verlenen van de omgevingsvergunning zal het bedrijf regelmatig gecontroleerd worden of het de voorschriften in de vergunning naleeft. Indien dit niet het

Datum:

Categorie

Besluiten aangaande vergunningen, ontheffingen e.d.

Bevoegdheid

Verlenen vergunning, concessie, vrijstelling

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Thema

Routing

Besluit

Conform 29 juli 2011

Datum besluit

Akkoord:

Portefeuillehouder	Afd. hoofd	Med. FIN/P&O
Secretaris	Bureauhoofd	Prog. manag.
Directeur	Beleidsmed.	Overige



geval is, zal een handhavingstraject worden opgestart.

Financiën

N.v.t.

Personele consequenties

Geen

Motivering indien niet openbaar

N.v.t.

Uitvoering

De beschikking zal worden bekend gemaakt conform het gestelde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Communicatie

Passief openbaar

Bijlagen

Naam bijlage:	Hummingbird nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Considerans	1175719	Ja
Voorschriften	1146645	Ja



PROVINCIE FLEVOLAND

25 JAAR

Beschikking

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord op de gesloten stortplaats Friese Pad te Emmeloord.



1.	OMGEVINGSVERGUNNING.....	3
1.1.	Soort aanvraag en datum van ontvangst	3
1.2.	Bevoegd gezag	3
1.3.	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	3
2.	PROCEDURE	4
2.1.	Algemeen	4
2.2.	Advies, aanwijzing minister; verklaring van geen bedenkingen	4
3.	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	4
3.2.	Provinciale regels en beleid (Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland, Omgevingsplan, beleidsregel vergunningverlening)	6
4.	MILIEUHYGIËNISCH TOETSINGSKADER	8
4.1.	AFVAL.....	8
4.2.	AFVALWATER.....	8
4.3.	LUCHT	8
4.4.	GEUR	9
4.5.	BODEM.....	9
4.6.	ENERGIE	10
4.7.	EXTERNE VEILIGHEID	10
4.8.	GELUID EN TRILLINGEN.....	10
4.9.	PREVENTIE.....	11
4.10.	OVERIGE ASPECTEN	11
5.	REGELS BESCHERMING GRONDWATER EN AFGESLOTEN STORTPLAATSEN (WET MILIEUBEHEER)	12
6.	OVERWEGINGEN NAAR AANLEIDING VAN INGEDIENDE ZIENSWIJZEN	12
7.	BESLUIT	13
8.	ONDERTEKENING.....	13



1. OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Soort aanvraag en datum van ontvangst

Gedeputeerde Staten hebben op 17 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord aan de Casteleynsweg 2 te Emmeloord. De aanvraag voorziet in een golfbaan met machineberging en 2000 liter olieopslag op de gesloten stortplaats Friese Pad. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 98969.

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor het oprichten en in werking hebben van een golfbaan op een gesloten stortplaats.

De vergunning is aangevraagd voor onbepaalde tijd.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor het in werking hebben van een inrichting aan artikel 2.1, eerste lid onder e, voor het oprichten en in werking hebben van een golfbaan op een gesloten stortplaats is de aanvraag getoetst aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De vergunning is aangevraagd voor het deel milieu. De activiteit bouwen is niet van toepassing op de gevraagde inrichting. De bouwwerken zijn in 2009 gerealiseerd.

1.2. Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 3.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarin wordt aangegeven dat GS bevoegd zijn te beslissen op een aanvraag die betrekking heeft op een activiteit die wordt uitgevoerd in, op of onder een gesloten stortplaats, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.3. Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.



2. PROCEDURE

2.1. Algemeen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in de Flevopost.

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. hierop zijn geen zienswijzen ingediend zodat de beschikking niet afwijkt van de ontwerpbeschikking.

2.2. Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 1.6, 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 11 april 2011 ter advies aan het waterschap Zuiderzeeland en aan de gemeente Noordoostpolder gezonden. De volgende documenten zijn meegezonden met het ontwerpbesluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier, kenmerk 98969, van 17 maart 2011.
- Bijlagen.

3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1.1. Mer beoordelingsplicht

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is voordat milieurelevante besluiten (zoals een omgevingsvergunning) genomen kunnen worden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo kan mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. In de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar:

1. de kenmerken van het project,
2. de plaats van het project,
3. de kenmerken van het potentiële effect.

In de vergunningaanvraag van aanvrager is sprake van het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor een golfbaan op de gesloten stortplaats Friese Pad.

Een activiteit is m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig als deze is opgenomen in bijlage C respectievelijk D van het Besluit milieueffectrapportage.

Per 1 april 2011 is het besluit m.e.r. gewijzigd. Het overgangsrecht is geregeld in artikel IV van het wijzigingsbesluit, Stb. 2011, 102. Het oude recht blijft nog van toepassing op een

Golfpark Emmeloord beschikking

Nr 1175758



aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de Wet milieubeheer voor een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport dient te worden gemaakt.

In het onderhavige geval was geen mer-plicht en in de wijziging van 1 april 2011 is de m.e.r. beoordelingplicht niet meer opgenomen voor golfbanen. Het zou dus niet logisch zijn om kort voor het verdwijnen van deze plicht nog een m.e.r. beoordeling te laten uitvoeren.

3.1.2. Coördinatie Wabo/Waterwetvergunning.

Omdat geen sprake is van een IPPC-bedrijf, zoals genoemd in art. 3.16 Wabo, is coördinatie van de omgevingsvergunning met de Waterwet-vergunning niet aan de orde.

3.1.3. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.1.4. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Omdat de golfbaan is aangelegd op een gesloten stortplaats, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (een zogenaamde type C-inrichting). In Bijlage I bij het Bor, onderdeel B, onder 1 e, zijn de inrichtingen in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, aangewezen als vergunningplichtig.

Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende



Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

3.1.5. Toetsingskader Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Blijkens jurisprudentie behoren wij ook de eindconcept-BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 te betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

3.1.6. Beoordeling

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. Voor de inrichting is geen eindconcept BREF beschikbaar waaraan wij de aangevraagde activiteiten kunnen toetsen. Voorts hebben wij aan de hand van bestaande literatuur, de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten genoemde Nederlandse informatiedocumenten en kennis van de aangevraagde activiteiten bij het verlenen van de vergunning BBT voorgeschreven. Met betrekking tot de aspecten voor de bepaling van de BBT als genoemd in het Bor merken wij op dat er geen milieuaspecten ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting vallen onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten.

De inrichting voldoet daarmee aan de best beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

3.2. Provinciale regels en beleid (Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland, Omgevingsplan, beleidsregel vergunningverlening)

Bij de verlening van een omgevingsvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland;
- Omgevingsplan;
- Beleidsregel vergunningverlening;
- Beleidsregels geur.

Onderstaand wordt per punt een afweging weergegeven.

Golfpark Emmeloord beschikking

Nr 1175758



3.2.1. Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Bij de provinciale Verordening op de fysieke leefomgeving kan worden bepaald dat daarbij aangewezen bestuursorganen in daarbij aangewezen categorieën van gevallen ontheffing kunnen verlenen van bij die verordening aangewezen regels, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor de aangevraagde activiteit is een ontheffing benodigd als bedoeld in artikel 1.3, lid 1 Wet milieubeheer met betrekking tot regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater als bedoeld in artikel 1.2, lid 2, onder a Wet milieubeheer, dan wel regels met betrekking tot gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 8.47, lid 1, onder b Wet milieubeheer. Uit artikel 1.3a Wet milieubeheer volgt dat indien voor de ontheffingsplichtige activiteit tevens een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, de ontheffing wordt aangehaakt aan die omgevingsvergunning.

Bij het verlenen van de ontheffing moet rekening worden gehouden met het geldende milieubeleidsplan. Over de toetsing merken wij het volgende op:
In de Verordening op de fysieke leefomgeving is aangegeven dat indien een inrichting op een gesloten stortplaats een omgevingsvergunning nodig heeft waar de milieuaspecten in worden afgewogen, geen ontheffing noodzakelijk is op grond van de Verordening op de fysieke leefomgeving.

3.2.2. Omgevingsplan

Het Omgevingsplan provincie Flevoland 2006 (hierna te noemen Omgevingsplan) is door Provinciale Staten van Flevoland op 2 november 2006 vastgesteld en is op 5 december 2006 in werking getreden. Bij besluit van 30 september 2010 is het Omgevingsplan 2006 Flevoland, onderdeel milieu, met 2 jaar verlengd. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 8.8, tweede lid onder a van de Wet milieubeheer rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan.

De vergunningaanvraag is door ons getoetst aan het Omgevingsplan. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

3.2.3. Beleidsregel vergunningverlening

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning hanteren GS de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011, zoals vastgesteld op 1 februari 2011. Onder punt 1.1. van deze beleidsregel hebben GS de uitgangspunten voor de beoordeling van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten) zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid.



4. MILIEUHYGIËNISCH TOETSINGSKADER

4.1. AFVAL

4.1.1. Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting komt alleen huishoudelijk afvalstof vrij, afkomstig uit de kleine kantine. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

4.1.2. Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

4.2. AFVALWATER

4.2.1. Lozingssituatie

Het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen in een septictank. Daarna gaat dit water rechtstreeks op het oppervlaktewater, dus niet op een vuilwaterriool zoals in de aanvraag staat aangegeven. Directe lozingen worden geregeld in de Waterwet, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk is. In 2010 is de Waterwet-vergunning aangepast voor deze inrichting.

4.3. LUCHT

4.3.1. Luchtkwaliteitseisen

De Wet milieubeheer, en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland. De Wet milieubeheer bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genaamd), lood, koolmonoxide en benzeen, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.



PROVINCIE FLEVOLAND

25 JAAR

De grenswaarden uit de Wet milieubeheer die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³
- Jaargemiddelde concentratie PM₁₀ (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM₁₀ 50 µg/m³ welke niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wet milieubeheer - te weten zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO₂ en PM₁₀.

Luchtkwaliteit: bijdrage inrichting

De activiteiten van de inrichting leveren geen bijdrage aan stofemissies en er worden maximaal 30 personenauto's per dag verwacht. De bijdragen van de activiteiten op de inrichting en die van het verkeer zijn niet in betekenende mate ten aanzien van luchtkwaliteit.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde activiteiten niet leiden tot een overschrijding van de in de Wet Milieubeheer opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder het Activiteitenbesluit. Voorschriften ten aanzien van luchtkwaliteit zijn in deze vergunning niet opgenomen.

4.4. GEUR

Het in bedrijf hebben van een golfbaan is geen activiteit die geuremissies veroorzaakt. Er hoeft daarom niet getoetst te worden op geuraspecten en voorschriften daarover zijn ook niet nodig.

4.5. BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. Deze richtlijn is genoemd in bijlage 2 van de bijlage bij de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico (sluit belasting van de bodem vrijwel uit) moet worden behaald. Alleen indien dit laatste niet redelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund. Bij een aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Op het terrein van de golfbaan wordt dieselolie in een enkelwandige bovengrondse tank opgeslagen. Om de golfbaan in stand te houden wordt er kunstmest toegepast. Dat kan een bedreiging vormen voor het grondwaterbeheersysteem.



Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten er op dit moment nog voor de opslag van dieselolie, onvoldoende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn om van een verwaarloosbaar risico te spreken. Om een verwaarloosbaar risico te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat er voorschriften worden opgenomen, zoals het aanbrengen van een lekbak of het vervangen van de enkelwandige tank door een dubbelwandige tank, waardoor de inrichting kan voldoen aan de voorwaarde voor een verwaarloosbaar risico. Met betrekking tot het gebruik van kunstmeststoffen zijn extra voorschriften opgenomen ter bescherming van het grondwaterbeheersysteem.

4.6. ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid elektriciteit. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energie relevant bestempeld.

4.7. EXTERNE VEILIGHEID

4.7.1. Algemeen kader

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij de golfbaan worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

4.8. GELUID EN TRILLINGEN

4.8.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben geen gevolgen voor geluid. Er vinden geen incidentele activiteiten plaats die veel bezoekers trekken. De enige geluidrelevante activiteit betreft het regelmatig maaien van het gras. De inrichting is gelegen op een gesloten stortplaats, waarvoor geen geluidszone op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld. De dichtst bij gelegen woning ligt op 50 meter afstand. De omgeving van de inrichting is landelijk gebied met veel agrarische activiteiten.

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De inrichting ligt in de gemeente Noordoostpolder. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag- en avondperiode en deze activiteiten leveren geen geluidseffecten op. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van die Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. De aanbevolen streefwaarde voor een



landelijke omgeving is 40 dB(A) voor de dag-, 35 dB(A) voor de avond- en 30 dB(A) voor de nachtperiode.

In de bijlage behorend bij deze omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen voor de representatieve bedrijfsituatie.

Maximaal geluidsniveau (L_{max})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus ter plaatse van geluidsgevoelige objecten die meer dan 10 dB boven het aanwezige Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uitkomen. Aan deze streefwaarden wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld in de directe omgeving van de inrichting.

4.8.2. Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg dient beoordeeld te worden volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van de Casteleynsweg en Muntweg opgenomen in het heersend verkeersbeeld, en valt derhalve buiten de reikwijdte van de Circulaire. Wij achten het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.8.3. Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.9. PREVENTIE

4.9.1. Waterverbruik

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wet milieubeheer.

Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De waterwet ziet hierop toe.

Wij mogen dientengevolge in deze vergunning geen eisen stellen aan de winning van grondwater. De Wm verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Binnen de inrichting wordt drinkwater verbruikt voor huishoudelijke activiteiten. Daarnaast wordt water gebruikt om het gras te besproeien. Dat water is afkomstig uit de vijvers van het park.

4.10. OVERIGE ASPECTEN

REACH

De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stoffen. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) vervallen.



PROVINCIE FLEVOLAND

25 JAAR

REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt. Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is.

BEVOEGD GEZAG

De in de huidige aanvraag opgenomen activiteiten, worden nu ook reeds verricht op deze plek. Deze activiteiten zijn nog niet vergund, wel is er een gedoogbesluit van kracht: de activiteiten worden tot het moment van de sluitingsverklaring van de stortplaats Friese Pad, gereguleerd door de voorschriften uit de vergunning voor de stortplaats het Friese Pad. De aangevraagde activiteiten kunnen pas door ons als aparte inrichting worden vergund op het moment dat het Friese Pad gesloten is verklaard. Zonder nadere voorziening zou op het moment dat het Friese Pad gesloten wordt verklaard (en de onderhavige vergunning wordt verleend) er opeens sprake zijn van een inrichting zonder in werking zijnde omgevingsvergunning. Om dat te voorkomen bepalen wij, met toepassing van artikel 6.2 van de Wabo dat de onderhavige beschikking terstond na haar bekendmaking in werking treedt.

5. REGELS BESCHERMING GRONDWATER EN AFGESLOTEN STORTPLAATSEN (WET MILIEUBEHEER)

Gedeputeerde staten hebben de (financiële) verantwoordelijkheid voor de 'eeuwigdurende' nazorg van de voormalige stortplaats Het Friese Pad. Voor deze nazorg - zowel voor de instandhouding van de nazorgvoorzieningen als voor het nemen van nazorgmaatregelen - is het van belang dat voorwaarden kunnen worden gesteld aan de activiteiten die na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats zullen worden verricht. De aan deze activiteiten te stellen voorwaarden hebben tot doel dat de nazorgvoorzieningen bereikbaar blijven, dat er milieumaatregelen genomen kunnen worden, en dat aantasting van de nazorgvoorzieningen wordt voorkomen.

Deze bepalingen vormen een aanvulling op de nazorgregeling in de Wet milieubeheer. Voor de nazorg is het van belang dat de provincie voorwaarden stelt aan activiteiten die worden verricht na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats. Dit geldt zowel voor de instandhouding van de nazorgvoorzieningen als voor het nemen van nazorgmaatregelen.

De stortplaats het Friese pad is afgedekt met de bovenafdichting globaal bestaande uit een enkelvoudige kunststoffolie, een lekdetectiesysteem, stortgasonttrekkingssysteem en verwerkingsinstallatie, grondwaterbeheerssysteem, (percolaat) ringsloot, aansluiting op persriool, hemelwaterafvoer.

Met de aanleg en profilering is rekening gehouden met het inrichten van de gesloten stortplaats als golfbaan.

Op het terrein van de stortplaats is ook een wkk-installatie aanwezig die behoort niet tot inrichting van de golfbaan.

Met betrekking tot de bovengenoemde aspecten zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen.

6. OVERWEGINGEN NAAR AANLEIDING VAN INGEDIENDE ZIENSWIJZEN

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Flevopost, een ter plaatse verschijnend regionaal blad op 8 juni 2011. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Noordoostpolder en in het provinciehuis in Lelystad, namelijk van 9 juni 2011 tot en met 20 juli 2011.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen ingekomen.

Golfpark Emmeloord beschikking

Nr 1175758



7. BESLUIT

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de aanvraag van 17 maart 2011 en het hiervoor overwogene hebben wij besloten:

- aan Stichting Exploitatie Golfbaan Emmeloord onder het stellen van voorschriften de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een golfbaan op de gesloten stortplaats Friese Pad aan de Casteleynsweg 6 te Emmeloord;
- dat de volgende onderdelen van de op 17 maart 2010 ingediende aanvraag, alles voor zover niet strijdig met de bovenstaande overwegingen en de voorschriften, deel uitmaken van de vergunning:
 - het aanvraagformulier;
 - plattegrond revisie 10-08-2009
- dat de omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
- dat de omgevingsvergunning in werking treedt terstond na haar bekendmaking

8. ONDERTEKENING

Lelystad, **29 JULI 2011**

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

ir. ~~W.H.J. Teeuwisse~~ - J.N.J. Appelman

Bijlage(n)
Voorschriften

Voorschriften bij Golfbaan Emmeloord

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	2
1.1	Terrein van de inrichting en toegankelijkheid.....	2
1.2	Instructies	2
1.3	Registratie.....	2
1.4	Bedrijfsbeëindiging.....	2
2	GELUID EN TRILLINGEN	3
3	BODEM.....	3
3.1	Doelvoorschriften	3
3.2	Aanvullende voorschriften voorzieningen	3
4	AFVALSTOFFEN	4
4.1	Afvalscheiding	4
4.2	Afvoer van afvalstoffen	4
5	GEBRUIK VAN DE STORTPLAATS	5
5.2	Algemeen.....	6
5.3	Inrichten terrein en bouwwerken	6
5.4	Activiteiten op of in de bodem (boven de nazorgvoorziening)	7
5.5	Beplanting	9

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.4 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen om milieuschade te voorkomen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.3.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.3.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

- 1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2 GELUID EN TRILLINGEN

- 2.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, gemeten vanaf de grens van de inrichting, mag niet meer bedragen dan:

Rekenpunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
50 meter noord	50	45	40
50 meter west	50	45	40
50 meter zuid	50	45	40
50 meter oost	50	45	40

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{AMax} , gemeten in de meterstand "fast") die worden veroorzaakt door geluidbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan 70 dB(A) etmaalwaarde.
- 2.1.3 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.1.4 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de "Handleiding meten- en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

3 BODEM

3.1 Doelvoorschriften

- 3.1.1 Het bodemrisico van de in de aanvraag om milieuvergunning beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

3.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen

- 3.2.1 De vloeren in de bedrijfsruimte moeten van aaneengesloten beton zijn vervaardigd, dus vrij van scheuren of gaten anders dan dilatatievoegen. De vloeren mogen niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.
- 3.2.2 Doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 3.2.3 Smeeroliën, technische vetten, koelvloeistof en vergelijkbare bodembedreigende stoffen moeten zijn opgeslagen in een daartoe geschikte lekbak.
- 3.2.4 Een enkelwandige tank met dieselolie moet zijn opgesteld in een vloeistofdichte lekbak.
- 3.2.5 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
- 3.2.6 Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of

neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

- 3.2.7 Het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte oliën vergelijkbare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende stoffen.
- 3.2.8 De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede staat.
- 3.2.9 Bovengrondse stationaire opslagtanks met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, vergelijkbare bodembedreigende stoffen zijn uitgevoerd en geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig BRL K903 door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
- 3.2.10 De opslag van de in 3.2.3 genoemde stoffen in bovengrondse stationaire opslagtanks inclusief de bijbehorende leidingen en appendages voldoet aan de voorschriften 4.1.3, 4.2.4 tot en met 4.2.7, 4.3.1 tot en met 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.9, 4.5.12 van PGS 30, zoals deze luidt op het moment dat deze vergunning van kracht wordt.
- 3.2.11 In afwijking van voorschrift 4.4.4 van PGS 30 hoeft een bovengrondse stationaire opslagtank met afgewerkte olie niet te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water. Bovengrondse stationaire opslagtanks met afgewerkte olie worden jaarlijks geledigd door een hiervoor erkende verwerker.
- 3.2.12 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.
- 3.2.13 De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging.
- 3.2.14 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het met een acculader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat, plaats boven een bodembeschermende voorziening.

4 AFVALSTOFFEN

4.1 Afvalscheiding

- 4.1.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

4.2 Afvoer van afvalstoffen

- 4.2.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 4.2.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen

indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

5 GEBRUIK VAN DE STORTPLAATS

5.1.1 Verbodsbepaling

Het is verboden in, op, onder of over het op bijlage bij de aanvraag "Revisie Golfbaan Emmeloord" aangemerkte gebied van de voormalige stortplaats anders dan in de vergunningaanvraag is omschreven:

- a. werken te maken of te behouden;
- b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
- c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelingen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet, kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.

Tot de nazorgvoorzieningen behoort niet:

- d. Alles boven 1 meter boven de kunststof folie, en niet behorend tot de infrastructuur van de bovenafdichting en de beheersmaatregel van de stortplaats zoals: de golfholes, kunstwerken en vast meubilair, inclusief de daarvoor benodigde grond en profilering, bouwstoffen, gebouwen;
- e. Overige voorzieningen en installaties zoals paden, extra drainages, sproei-installaties, nutsvoorzieningen alsmede de ten behoeve van de golfbaan aangelegde beplanting.

5.1.2 Goedkeuring

GS kan schriftelijk goedkeuring verlenen om af te wijken van het in 5.1.1 gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.

Aan een goedkeuring kunnen nadere eisen worden verbonden die tot doel hebben:

- a) de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
- b) aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
- c) te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd.

5.1.3 Gegevens t.b.v. de aanvraag om goedkeuring

1. De aanvraag voor de goedkeuring wordt bij het GS ingediend.
2. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
 - a) naam en adres van de aanvrager;
 - b) het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
 - c) het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maanden voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik, bedoeld onder b, is aangegeven;
 - d) de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder c;
 - e) een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;
 - f) de maatregelen die worden getroffen om:
 1. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
 2. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;

3. anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
- g) de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maatregelen.
- 5.1.4 GS dient vooraf geïnformeerd te worden over veranderingen van de inrichting die worden aangebracht. Gedacht moet worden aan het verplaatsen van opslagvoorzieningen, verplaatsen van greens of looppaden.
- 5.2 Algemeen
- 5.2.1 De nazorgvoorzieningen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het gebruik door de vergunninghouder/gebruiker.
- 5.2.2 De activiteiten van de vergunninghouder dienen zoveel mogelijk gescheiden te blijven van de nazorgvoorzieningen. Mogelijke schade aan de nazorgvoorzieningen door de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moet worden voorkomen door het treffen van voorzieningen of maatregelen.
- 5.2.3 In geval van een calamiteit dienen Gedeputeerde Staten en de nazorgorganisatie onmiddellijk te worden geïnformeerd en dient de nazorgorganisatie in de gelegenheid te worden gesteld alle noodzakelijke maatregelen te nemen.
- 5.2.4 Indien de uitvoering van nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt dient de vergunninghouder onder haar eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van voorzieningen, constructies, e.d. die niet tot de nazorg behoren, te realiseren en te financieren.
- 5.2.5 In verband met mogelijk vrijkomend stortgas dient een open vuurverbod op de golfbaan te worden gehanteerd.
Bij gebruik van open vuur dienen afdoende maatregelen te zijn getroffen ter voorkoming van beschadiging van de nazorgvoorzieningen en explosiegevaar.
- 5.3 Inrichten terrein en bouwwerken
- 5.3.1 Het is niet toegestaan om waterpartijen binnen het beheersgebied aan te leggen.
- 5.3.2 Tijdelijke en niet tijdelijke constructies (onder- of bovengronds) mogen, voor zover deze zijn gelegen boven de nazorgvoorzieningen, voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan GS waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Afperking:
Op het opslaan van stoffen of voorwerpen in een hoeveelheid van ten hoogste 200 kilogram, is het bovenstaande niet van toepassing.
- 5.3.3 Funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, installaties etc, mogen niet de bovenafdichting beschadigen, de werking daarvan negatief beïnvloeden of de elektronische metingen kunnen verstoren of negatief beïnvloeden en dienen ten minste 60 centimeter boven de folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast.
In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 35 centimeter boven de bovenste elektrodes van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht nemen van een afstand van 60

centimeter tot de folie alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de afdeklaag en een dergelijke ophoging nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

Bij het aanhouden van een afstand van minder dan 60 centimeter tot de folie van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van zodanige materialen en een zodanige werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden ter goedkeuring aan het GS gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging, negatieve beïnvloeding en storingen wordt voorkomen. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan GS.

5.3.4 Fiets- of wandelroutes en parcours dienen periodiek vernieuwd en gestructureerd te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.

5.4 Activiteiten op of in de bodem (boven de nazorgvoorziening)

5.4.1 Doorboren van de bodem

Het is verboden op welke wijze dan ook de bovenafdichting van de stortplaats te doorboren, peilbuizen te plaatsen, sonderingen te verrichten of door de folie heen funderingen of voorzieningen aan te leggen.

5.4.2 Mechanische belasting van de bodem

Het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet tijdelijk) van de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit, moeten zodanig uitgevoerd worden dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanische) belasting dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

Afperking:

Op het inzetten van materieel (of mechanische belasting) van zeer geringe omvang of gewicht (100 kilogram of minder) is dit voorschrift niet van toepassing.

5.4.3 De opslag van materialen of gewassen mogen voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van opslag die langer dan een half jaar duurt, dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan GS waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

5.4.4 Een ophoging van de afdeklaag mag geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit moeten aan de GS gegevens en berekeningen worden overgelegd waarin aangetoond wordt dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. De aanvangsdatum van de activiteit dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit gemeld aan de GS.

5.4.5 Het is verplicht om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van eventuele verschilzakkingen en klink.

5.4.6 Chemische belasting van de bodem

De chemische belasting ten gevolge van activiteiten (bv ophoging, verontreiniging, bemesting, besproeiing, onkruid of ongediertebestrijding etc.) binnen het beheersgebied mag:

- a) de doorlatendheid van de nazorgvoorzieningen niet beïnvloeden;
- b) de kwaliteit van het hemelwater of oppervlaktewater niet zodanig beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat deze waterkwaliteit is ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.

5.4.7 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen mogen geen nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag, bijvoorbeeld door uitloging. Het is niet toegestaan (licht-)verontreinigde grond toe te passen. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met de bodem worden vermengd.

5.4.8 Zorgplicht

Tijdens een (mechanische) ingreep dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat er geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden. De mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep mag niet groter zijn dan daarvoor.

Het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en andere werkzaamheden) dient zodanig te zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden.

5.4.9 Onder of bovengrondse leidingen

Infrastructuur (ondergrondse) voor aan/afvoer van water (of afvalwater) dient zodanig aan te zijn gelegd en te worden onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is. Deze leidingen dienen voor ingebruikname en vervolgens om de vijf jaar te worden geïnspecteerd, door een notified body, op vloeistofdichtheid. Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dient plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen. Een afschrift van de inspectieresultaten dient te worden gezonden aan GS.

Indien het weinig risicovolle leidingen betreft kan het bevoegd gezag een lagere controlefrequentie toestaan. De inspectie wordt daarbij wel door een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO) uitgevoerd.

5.4.10 Opslag schadelijke stoffen (indien aangevraagd)

Boven de bovenafdichting mogen geen schadelijke stoffen worden gebezigd (bv. overtappen) of opgeslagen.

Er dienen voorzieningen te zijn of worden aangebracht die duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen. De voorzieningen dienen regelmatig gecontroleerd te worden ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen. Indien een aangebrachte voorziening disfunctioneert, dient deze onverwijld te worden hersteld of vervangen.

5.5 Beplanting

5.5.1 Ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting dient het oppervlak te zijn beplant of ingezaaid met gras, met uitzondering van verharde paden en ten behoeve van de golfbaan aangelegde zandbunkers.

5.5.2 In verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting als gevolg van kaalslag door verdroging of overbelasting (betreding) dient deze onmiddellijk te worden hersteld.

5.5.3 Bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van de afdeklaag en ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag dient deze regelmatig te worden aangevuld of opnieuw te worden ingezaaid.

5.5.4 De beworteling van boven de folie aangebrachte beplanting mag niet dieper plaatsvinden dan 60 centimeter boven de folie van de bovenafdichting. De keuze van beplanting of oppervlaktebeschermingsmaatregelen dient daarop afgestemd te zijn. Een beplantings- en onderhoudsprogramma dient actueel te zijn en ter goedkeuring aan GS te worden voorgelegd.

- 5.5.5 Onder diepwortelende beplanting dient een wortelwerend doek te zijn aangebracht, met dien verstande dat, indien bomen worden geplant, naast een wortelwerend doek, extra beschermende voorzieningen moeten worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van de elektrodelaag, drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het aanbrengen van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet worden aan daaromtrent door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.

Afperking:

Indien geen diepwortelende beplanting wordt toegepast, zodanig dat de bovenste elektrodelaag van de bovenafdichting tot 60 cm afstand benadert, hoeft geen wortelwerend doek te worden geplant.

- 5.5.6 De bemesting, gewasbescherming en bewatering van de golfbaan mogen de monitoring in het kader van de nazorg niet verstoren dan wel schade aan de nazorgvoorzieningen toebrengen.
- 5.5.7 De beplanting dient jaarlijks te worden geïnspecteerd. Spontaan opgekomen diepwortelende planten, struiken of bomen dienen direct te worden verwijderd.

BIJLAGE III: BEGRIPPEN

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffenn.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BOUWSTOF:

Een bouwstof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Bouwstoffenbesluit.

Golfpark Emmeloord voorschriften bij beschikking

Nr 1175758

BOVENAFDICHTING MET LEKDETECTIE:

Een circa 1 meter dikke waterkerende constructie die na sluiting van een stortplaats volgens het Stortbesluit bodembescherming aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt opgebouwd uit een steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingssysteem, elektrodelaaag, een kunststof folie, een elektrodelaaag, een hemelwaterdrainagelaag, een afdeklaag, andere aangebrachte technische voorzieningen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

EVENEMENT:

Een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement of soortgelijke gebeurtenis, waarbij publiek aanwezig is;

GASFLES:

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GESLOTEN STORTPLAATS:

Stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de Wet;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

NAZORGVOORZIENINGEN:

Voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;

NAZORGORGANISATIE:

Gedeputeerde Staten dan wel de rechtspersoon of instantie aan welke Gedeputeerde Staten de zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden die verband houden met de in artikel 8.49 van de wet bedoelde maatregelen heeft opgedragen;

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN-IEC 62305-SERIE:

Bliksembeveiliging.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN:

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Golfpark Emmeloord voorschriften bij beschikking
Nr 1175758

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen en verticale cilindrische tanks

RENDABELE MAATREGEL:

Naar keuze van de ondernemer ofwel:

1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of
2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

SCHADELIJKE STOFFEN:

Stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gebracht of gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen.

TERUGVERDIENTIID:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

WERK:

Werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

WERKVOORRAAD:

De hoeveelheid aan opgeslagen grond- en hulpstoffen in emballage die nodig is voor de productie van 1 werkdag en meer dan 25 kilogram of liter betreft.

Toelichting: gestreefd moet worden de werkvoorraad zo gering mogelijk te houden. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan 1 werkdag.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.



Aan: Portefeuillehouder Directeur
 Afdelingshoofd Bureauhoofd
 Programmamanager CDK
 Voorzitter OR

Bestuurlijk Besluit: 11.g.1380.....

Registratienummer: 11.7.5750.....
 Zaakmapnummer: 11.36.013.....

(door het Statenblok in te vullen)

Volg de bijlage bij "Algemeen mandaat/machtigingsbesluit Gedeputeerde Staten van Flevoland 2009".

Voorbereiding

Steller	Categorie: A / B / <input checked="" type="radio"/> C / D / E / F / G / H *
	Nummer bevoegdheid: <u>4</u> (vul nummer van de bevoegdheid in)
	Wordt voldaan aan desbetreffende randvoorwaarden? Ja / Nee *
	Uitzonderingsbepalingen art. 5 van toepassing? Ja / Nee *
	Financiële consequenties? - Begrotingswijziging; - Kredietbesluit; - Mutatie in reserves en voorzieningen; - Aangaan van verplichtingen vanaf 50.000 euro tenzij afdelingshoofd heeft aangegeven ook beneden dit bedrag nota financiën te willen; - Onttrekken reserves / voorzieningen Ja / Nee *
Fin. medewerker	Indien financiële consequenties, dan toevoegen nota Financiën

* omcirkel wat van toepassing is

Besluitvorming

Portefeuillehouder	Naam: <u>J. Ladders</u>
	Naam**

**Bij voorstellen die meerdere portefeuillehouders betreffen, dienen alle betrokken portefeuillehouders te paraferen. Bij afwezigheid van portefeuillehouder wordt mandaat uitgeoefend door diens plaatsvervanger.

Directeur	
-----------	--

Afdelingshoofd***	Afdeling: <u>E Pot- van 't Hof</u>
-------------------	------------------------------------

***Bij afwezigheid afdelingshoofd wordt mandaat uitgeoefend door degene die in het mandaatregister als diens formele plaatsvervanger is geregistreerd.

Bureauhoofd	Afdeling: <u>J. Huis</u>
-------------	--------------------------

Programmamanager	
------------------	--

Commissaris van de Koningin	
-----------------------------	--

Voorzitter OR	
---------------	--

Afhandeling

Bureau DIM	verwerking en vastlegging van besluitvorming ¹⁾ <u>B 29/17</u>
<u>retour VTH</u>	Afdeling t.b.v. eventuele (vervolg) actie
	ORIGINEEL GAAT NA CONFORM BESLUITVORMING NAAR ARCHIEF

¹⁾ Bureau DIM verzorgt periodiek een overzicht van genomen besluiten.

Geleideformulier Mandaat