

**Aanbesteding** PV systemen Sportaccomodaties Gouda  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda  
**Referentie:** ICA SH/17-826-1414

**Omschrijving:**

Het leveren en plaatsen van PV Systemen op twee sporthallen (de zebra en de Mammoet) en op het zwembad Groenhovenbad.

**Toelichting:****Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Leverancier tegels looppad Groenhovenbad  
**Vraag**

1

Gegadigde vraagt zich af waarom Oranjedak staat benoemd als leverancier van de 60x40 tegels, omdat dit een standaard product betreft. Is het toegestaan de leverancier zelf te bepalen mits aan de productspecs wordt voldaan?

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-10-2017

Ja, wel alle aanpassingen aan het dak ter beoordeling van Oranjedak en dienen te worden voorzien van goedkeuring door Oranjedak i.v.m. garanties.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Montagesysteem dak Groenhovenbad  
**Vraag**

2

In de uitvraag wordt montagesysteem Walraven genoemd als merk voor het montagesysteem. Walraven Mijdrecht is benaderd en zij geven aan dat ze geen RVS leveren en ook geen standaard montagesysteem voor zonnepanelen hebben. Ze kunnen wel een beschermde laag aanbrengen vergelijkbaar met thermisch verzinken. Gegadigde zou graag de vrijheid hebben een alternatief systeem aan te bieden en anders meer concrete informatie ontvangen van opdrachtgever omtrent het gewenste montagesysteem.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-10-2017

"Hiermee wordt het railssysteem tbv het montagesysteem bedoeld. Een ander maar gelijkwaardig systeem is toegestaan.

**Nr:**

**Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** Dakbelasting Zebra en Mammoet  
**Vraag**

3

Gegadigde zou graag willen weten wat de maximaal toegestane permanente daklast mag zijn op de daken van de Zebra en Mammoet tussen de spanten.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-10-2017

"Zoals aangegeven in 'Rapport Omgevingsvergunning': De bestaande stalen liggers van het dak worden gecontroleerd met een berekening door de constructeur van de aannemer.

Uitgangspunt is dat wanneer PV panelen boven de dakspanten geplaatst worden en de belasting op de dakspanten wordt overgedragen, dan zal de constructie voldoen."

**Nr:**

- 4**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** E-tekeningen 3 panden  
**Vraag**  
Gegadigde zou graag de tekeningen ontvangen van de verschillende onderverdeekasten en HVK van de 3 panden. Daarnaast ook de tekeningen van diverse kabellopen.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 12-10-2017**  
Van de Mammoet en de Zebra zijn dergelijke tekeningen niet beschikbaar. Van het Groenhovenbad worden ze aangeleverd. Van de Mammoet en de Zebra worden wel plattegronden en doorsnedes beschikbaar gesteld.
- Nr:**
- 5**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** H5 Dak Groenhovenbad pag. 23  
**Vraag**  
In het beschrijvende document staat een opsomming van 5 bouwkundige werkzaamheden door de aannemer uit te voeren. In de opsomming wordt herhaaldelijk de term "collectoren" benoemd. Omdat op dit dak ook een thermische installatie is voorzien scheidt dit verwarring. M.a.w. hebben deze punten allemaal betrekking op de aanbesteding PV-systemen? Zo niet, welke zijn wel van toepassing? Is het niet wenselijk het aanbrengen van het dakluik buiten de uitvraag te houden, omdat dit de gegadigden dit ook weer zullen moeten uitbesteden en er nog dakgarantie van kracht is.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 12-10-2017**  
Is een typefout. Collectoren moet in dit geval PV panelen zijn. Alle benoemde bouwkundige werkzaamheden hebben betrekking op de aanbesteding van het PV systeem.
- Nr:**
- 6**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Plaatsing panelen boven draagbalken Zebra en Mammoet  
**Vraag**  
In hoeverre mag worden afgeweken van de voorgestelde plaatsing van de pv-systemen op locaties Zebra en Mammoet boven de draagbalken? Gegadigde vraagt zich af wat de daklast mag zijn op de dakvlakken tussen de draagbalken in. Kleine velden zorgen namelijk voor een aanmerkelijk hogere dakbelasting.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 12-10-2017**  
Als de berekening van de constructeur van de Aannemer aantoont dat dit constructief toelaatbaar is, dan kan in overleg met Opdrachtgever hier in worden afgeweken.
- Nr:**
- 7**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Constructie dak Groenhovenbad  
**Vraag**  
Het is inschrijver onduidelijk of de isolatie en kunststof dakbedekking aan de binnen- of buitenzijde is aangebracht inclusief de soort en dikte van het materiaal. Kan aanbestedende dienst een (doorsnede) tekening beschikbaar stellen van de dakconstructie?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 12-10-2017**  
Beschikbare tekeningen worden verstrekt.
- Nr:**
- 8**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Verkrijgen SDE subsidie  
**Vraag**  
Welke dienstverlening verstaat de aanbestedende dienst onder 'het verkrijgen van de SDE subsidie'  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 12-10-2017**  
Dit betreft werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door gemeente Gouda zelf. Denk aan contact met RVO, de juiste documenten aanleveren tbv verkrijgen subsidie, e.d.