



LEGENDA
Algemeen

Bestaande situatie

Verharding

- Te verwijderen opsluitband 60 x 200 x 1000 mm
- Te verwijderen opsluitband 100 x 200 x 1000 mm
- Te verwijderen betontegels 300 x 300 mm
- Te verwijderen betontegels 600 x 400 mm
- Te verwijderen betontegels 500 x 500 mm

Kabels en leidingen

- Indicatie ligging huidige drainage
- Te verwijderen drainage
- Te verwijderen hoofd drain PVC 125 mm
- Te verwijderen doorspuitput
- Te verwijderen kolk
- Te verwijderen beregeningsleiding
- Te verwijderen beregeningsproeier

Te verwijderen afsluiter t.b.v. beregening

Hekwerk

- Te verwijderen gaashekwerk 1,1 m hoog
- Te verwijderen ledikant hekwerk 3,0 m hoog
- Te verwijderen staafhekwerk 2,0 m hoog
- Te verwijderen enkele poort 1,1 m hoog
- Te verwijderen enkele poort 2,0 m hoog
- Te verwijderen enkele poort 2m hoog, 2,0 m breed

- Te verwijderen dubbele poort 2 m hoog
- Te verwijderen dubbele poort 1 m hoog

Tennisbaan

- Te verwijderen tennisnet met ronde palen
- Te verwijderen tennisnet sleemodel palen
- Te verwijderen gravel met gebonden top laag (tennisforce)
- Te verwijderen gravel
- Te verwijderen belijning

Opdrachtgever	Gemeente Rotterdam
Project	Renovatie Tennispark 'De Hoek'
Opdracht	Hoek van Holland
Opruimingstekening	

Gepland	Gecontroleerd	Blaad	Aantal	Staat	Staat
A. van Boven	J. van der Horst	1	4	Definitief	Definitief
Projectnummer	Tekeningnummer	Besteknummer	Schaal	Formaat	Formaat
2012-108	8001		1:200	A0	