

Behoort bij:

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERHARDINGEN EN KANTOPSLUITINGEN				
111	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
111010	Opbreken opsluitbanden 60 mm	m	560,00	N	
111020	Opbreken opsluitbanden 100 mm	m	143,00	N	
112	ELEMENTENVERHARDING				
1121	<u>Betontegels</u>				
112110	Opbreken betontegels 600 x 400 mm.	m2	128,00	N	
112120	Opbreken betontegels 500 x 500 mm.	m2	10,00	N	
112130	Opbreken betontegels 300 x 300 mm baan 5 t/m 11	m2	323,00	N	
112140	Opbreken betontegels 300 x 300 mm baan 1 en 2	m2	185,00	V	
112150	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	120,00	V	
112160	Opbreken betontegels 150 x 300 mm.	m2	48,00	N	
12	KABELS EN LEIDNGEN				
121	DRAINAGE				
121010	Verwijderen PVC-drain baan 5 t/m 11	m	81,00	V	
121030	Verwijderen drainage inspectieputten	st	27,00	V	
122	RIOOL				
122010	Verwijderen hoofddrain PVC 125 mm	m	110,00	V	
122020	Verwijderen straatkolk	st	1,00	V	
122030	Verwijderen put	st	1,00	V	
123	BEREGENING				
123010	Verwijderen sproeiers	st	44,00	V	
123020	Verwijderen afsluiter	st	8,00	V	
123060	Verwijderen beregeningsleiding.	m	200,00	V	
123080	Beregeningsleiding afkoppelen	st	2,00	V	
13	TERREIN INRICHTING				
130010	Verwijderen tennisnet met palen van rondprofiel	st	4,00	N	
130020	Verwijderen tennisnet sleemodel	st	7,00	N	
130040	Verwijderen tennisbelijning	m	1.730,00	V	
14	HEKWERKEN EN POORTEN				
141	HEKWERKEN				
141010	Verwijderen gaashekwerk 1,1 m	m	150,00	N	
141020	Verwijderen gaashekwerk ledikant	m	35,00	N	
141030	Verwijderen gaashekwerk 3,0 m	m	234,00	N	
141040	Verwijderen dubbelstaafmat hekwerk 2m	m	37,00	N	
142	POORTEN				
142010	Verwijderen hek, enkele poort (p1)	st	5,00	N	
142020	Verwijderen hek, enkele poort (p2)	st	2,00	N	
142030	Verwijderen hek, enkele poort (p3)	st	3,00	N	
142040	Verwijderen hek, dubbele poort 2m, p4	st	1,00	N	
142050	Verwijderen hek, dubbele poort 1m, p5	st	1,00	N	
2	GRONDWERK				
21	ONTGRAVEN				
210020	Verwijderen halfverharding baan 5 t/m 11	m2	4.250,00	V	
210030	Verwijderen funderingslaag baan 5 t/m 11	m2	4.250,00	V	
210040	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	320,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210050	Verwijderen PU gebonden splitlaag baan 1 t/m 4	m2	2.540,00	V	
210060	Grond ontgraven uit cunet	m3	33,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Lava vervoeren naar depot.	m3	320,00	V	
220020	Lava vervoeren van depot naar plaats verwerking.	m3	320,00	V	
220050	grond vervoeren	m3	33,00	V	
23	GROND VERWERKEN				
230010	Aanbrengen sportspecifieke fundering baan 5 t/m 11	m2	4.268,00	V	
230020	Aanbrengen sportspecifieke fundering baan 1 en 2	m2	83,00	V	
230050	Leveren grond	ton	500,00	V	
230060	Grond verwerken in cunet	m3	51,60	V	
24	GROND PROFILEREN				
240010	Afwerken zandbed.	m2	4.268,00	V	
240020	Profileren van oppervlakken.	m2	2.623,00	V	
3	KABELS EN LEIDNGEN				
31	PROEFSLEUF				
310010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
32	DRAINAGE				
320010	Aanbrengen drainage baan 5 t/m 10	m	900,00	V	
320020	Aanbrengen drainage baan 11	m	162,00	V	
320030	Verlengen bestaande drains	m	95,00	V	
320050	Aanbrengen drainageputten	st	27,00	V	
320060	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	2.000,00	V	
33	RIOLERING				
330010	Aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	110,00	V	
330020	Aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	25,00	V	
330030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00	V	
330050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	5,00	N	
330060	Op hoogte brengen straatkolk	st	4,00	V	
330070	aansluiten hoofddrain op hoofdriool	st	1,00	V	
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	516,00	V	
42	KANTOPSLUITINGEN				
420010	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	500,00	V	
420020	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	147,00	V	
420030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	33,00	V	
420040	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	143,00	V	
43	ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	BETONTEGELS				
431010	Aanbrengen betontegels.	m2	396,00	V	
431020	Aanbrengen betontegels.	m2	120,00	V	
431030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	70,00	V	
432	GATEN TBV HEKWERKEN				
4321	<u>boren van gaten</u>				
432110	Zagen gaten in betontegels t.b.v. poortstaanders	st	24,00	V	
432120	Boren gaten in betontegels t.b.v. leunhekwark	st	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432130	Boren gaten in betontegels t.b.v. gaashekwerk	st	127,00	V	
432140	Boren gaten in keerwand t.b.v. leunhekwerk	st	11,00	V	
432150	Boren gaten in keerwand t.b.v. gaashekwerk	st	23,00	V	
4322	<u>Dichten van gaten</u>				
432210	Dichten gaten rondom poortstaanders.	st	24,00	V	
432220	Dichten gaten rondom staanders leunhek.	st	52,00	V	
432230	Dichten gaten rondom staanders gaashekwerk.	st	127,00	V	
432240	Dichten gaten rondom staanders leunhek, keerwand.	st	11,00	V	
432250	Dichten gaten rondom staanders gaashekwerk, keerw.	st	23,00	V	
5	ZANDKUNSTGRAS (ROOD) TOPLAAG				
500010	Aanbrengen sporttechnische laag baan 5 t/m 11	m2	4.268,00	V	
500020	Aanbrengen sporttechnische laag baan 1 en 2	m2	83,00	V	
500030	Leveren Lava	ton	205,00	V	
500040	Leveren Lava	ton	33,00	V	
500060	Aanleggen kunstgras sportveld tennis.	st	11,00	V	
6	TERREININRICHTING				
61	HEKWERKEN				
610010	Aanbrengen leunhek 1,10m met gaasbespanning(hw1).	m	125,00	V	
610020	Aanbrengen enkele poort hoogte 1,10 m(p1).	st	5,00	V	
610030	Aanbrengen hek 3,0 m hoog met gaasbespanning(hw2).	m	300,00	V	
610040	Aanbrengen enkele poort hoogte 2,0 m(p2).	st	2,00	V	
610050	Aanbrengen enkele poort hoogte 2,00 m(p3).	st	3,00	V	
610060	Aanbrengen dubbele poort hoogte 2,00 m(p4).	st	2,00	V	
62	TENNISBAAN				
620010	Aanbrengen grondpot	st	22,00	V	
620020	Aanbrengen tennispaal	st	22,00	V	
620030	Aanbrengen tennisnet	st	11,00	V	
620040	Aanbrengen sleepnet	st	11,00	N	
620050	Leveren M-scorebord	st	11,00	N	
63	GROENVOORZIENINGEN				
630010	Egaliseren.	are	4,25	V	
630020	Aanbrengen afvalbakken	st	8,00	V	
630030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	450,00	V	
630040	Egaliseren.	are	4,50	V	
630050	Zaaien.	are	4,50	V	
630060	Frezen.	are	4,50	V	
64	KEERWAND				
640020	Stellen van keerwand	m	67,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	TER BESCH. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
810020	T.b.s. grondwerker	uur	16,00	V	
810030	T.b.s. stratenmakers	uur	16,00	V	
810040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00	V	
810050	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
82	OVERIGE VOORZIENINGEN				
820010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
83	REVISIETEKENINGEN				
830010	Opstellen revisietekening	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010				
910020				
910030				
910040				
910050				
918870	Korting				
918880	Overige eenmalige kosten				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				