



4^e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase

Europese openbare procedure

Nieuwe Verbinding N69

Behorend bij:
contractnr. 69.05.01.RE

Provincie Noord-Brabant

| Versie | Datum | Opgesteld | Getoetst (EC) | paraaf | Goedgekeurd | paraaf | Vastgesteld (OG) | paraaf |
|--------|------------|------------|---------------|--------|-------------|--|------------------|---|
| 1 | 09-05-2018 | F. Creemer | JE/TvO/BV | Akk. | F. Geurtz |  | H. van Zandvoort |  |

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Algemene opmerkingen | 3 |
| 2 | Beantwoording van vragen..... | 4 |
| 3 | Mededelingen van de Aanbesteder..... | 16 |
| 4 | Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen | 19 |
| 5 | Wijzigingen inschrijvingsleidraad..... | 20 |
| 6 | Wijzigingen basisovereenkomst..... | 21 |
| 7 | Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 | 22 |
| 8 | Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 | 25 |
| 9 | Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 | 27 |
| 10 | Wijzigingen annexen | 29 |

1 Algemene opmerkingen

Deze **4^e Nota van Inlichtingen** maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de Nieuwe Verbinding N69 met contractnummer 69.05.01.RE

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 625 | Documenten conform paragraaf 6.2.1 IL | <p>In de nota van inlichtingen nr. 3 geeft u aan dat de documenten in paragraaf 6.2.1 ingediend dienen te worden op datum en tijdstip zoals in de aangepaste aanbestedingsplanning is benoemd.</p> <p>Zoals nu is opgenomen in de aangepaste inschrijvingsleidraad dienen de documenten 1 t/m 6 binnen 3 werkdagen na het verzenden van de Uitnodiging voor deelname Concretiseringsfase ingediend te worden. Om aan deze eis te voldoen zou gestart moeten worden met het opstellen van deze documenten voordat de Uitnodiging is ontvangen. Dit werkt onnodig kosten verhogend voor alle gegadigde en wijkt af van een normale procedure horende bij de concretiseringsfase. Wij stellen voor om de documenten 1 t/m 2 aan te leveren binnen uiterlijk 5 werkdagen na Uitnodiging. Voor de documenten 3 t/m 6 wordt normaal gesproken een periode van uiterlijk 15 werkdagen na Uitnodiging aangehouden waarna de startbijeenkomst plaatsvindt.</p> <p>Wij willen u verzoeken om ons voorstel in overweging te nemen en de aanbestedingsplanning hierop aan te passen.</p> | De Aanbesteder is akkoord met uw voorstel. Zie hiertoe wijziging WIB044 voor de aangepaste planning. |
| 626 | Annex 1 | In de Ontheffing Wet Geluidhinder staat de voorwaarden dat op de kunstwerken over de beekdalen van de Run en Keersop een 1 meter hoog geluidsscherm moet worden geplaatst. In het antwoord op vraag 409 in de nota | De schermen op de beekdalpassages zijn geluidsschermen, conform PIP en beeldkwaliteitsplan. Er zijn geen specifieke akoestische eigenschappen voorgeschreven. De schermen dienen te voldoen aan het PIP en het |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|------------------|---|---|
| | | is geantwoord dat het zichtscheren moeten zijn. Bent u er zeker van dat er zichtscheren geplaatst moeten worden? Zo nee kunt u dan aangeven aan welke akoestische eisen de geluidsscheren dienen te voldoen. | beeldkwaliteitsplan. Hierin is uitgegaan van glazen schermen. |
| 627 | Annex XV, 1.1 | Er wordt gesteld gebruik kantoor vanaf 3 maanden na gunning. Voor het kantoor zijn tijdelijke vergunningen nodig met een proceduretermijn van 14 weken. En na verlening dienen de nutsvoorzieningen aangevraagd te worden wat zeker 6 weken duurt. Los van ontwerptijd is onze vraag of Opdrachtgever de termijn van 3 maanden na gunning los wil laten en wijzigen naar zo spoedig mogelijk rekening houdend met alle benodigde formele goedkeuringen? | De Aanbesteder is akkoord met uw voorstel. Zie hiertoe wijziging WAN035. |
| 628 | WVSA038 | N69_nevenprojecten_herinrichting run_aanvulling.pdf ontbreekt bij de nota. Kan OG deze alsnog verstrekken? | Ja, deze tekening was al verstrekt op 9 februari 2018 (aanvulling op 3e Nvl). Deze tekening is echter geactualiseerd. Zie hiervoor wijziging WVSA044 en WVSA045 voor de nieuwe versie in zowel PDF als DWG. |
| 629 | Vraag 556 en 557 | OV N69 zuid dient te voldoen aan nieuwe richtlijnen. Kan OG tekeningen van de huidige installaties inclusief kabels aanleveren, zodat ON kan bepalen welke onderdelen van de bestaande installatie in het ontwerp opgenomen kunnen worden? | Er is extra informatie toegevoegd over de openbare verlichting. Niet alle gegevens die u vraagt zijn beschikbaar. Zie hiervoor wijziging WVSA052. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|---|---|--|
| 630 | Op welke manier worden de afspraken tijdens de concretiseringsfase vastgelegd en hoe verhouden deze documenten zich tot de Artikel 3, lid 2 van de Basisovereenkomst? | In het antwoord op vraag 544 van Nota van Inlichting 3 (dd 19-01-2018) geeft u aan dat "Afspraken tussen Opdrachtgever en beoogd Opdrachtnemer worden vastgelegd zoals bepaald in de inschrijvingsleidraad. Daarnaast wordt van de overleggen door de Opdrachtnemer een verslag gemaakt.". Daarnaast geeft u als antwoord op vraag 591 van Nota van Inlichting 3 (dd 19-01-2018) dat onder andere de in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope vallen en een lijst met aannames / uitgangspunten onderdeel wordt van het PKP (zie EIS 2.5.02.11). Het PKP wordt pas na gunning ingediend, terwijl enkele onderdelen hiervan reeds in de concretiseringsfase worden opgesteld (de hiervoor genoemde lijsten en verslagen). Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u om deze lijsten en verslagen van de concretiseringsfase onderdeel te laten uitmaken van de Overeenkomst door deze toe te voegen aan de Basisovereenkomst in aanvulling op artikel 3 lid 1 a van de Basisovereenkomst. | De Aanbesteder is akkoord met uw voorstel. Zie hiertoe wijziging WBO005 en WBO006. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|---|--|--|
| 631 | Reactie op antwoord van vraag 549 in relatie tot Gids Proportionaliteit | <p>Wij lezen het antwoord van vraag 549 van Nota van Inlichting 3 (dd 19-01-2018) als volgt. Als het totaalbedrag aan boetes is opgelopen tot 10% van de aanneemsom, dan kan OG de overeenkomst ontbinden en kan OG besluiten een derde het werk af te laten maken. OG kan dan ook aanvullende schadevergoeding vorderen. In onze ogen zou deze schadevergoeding dan hooguit de meerkosten zijn om het werk af te laten maken. Dit omdat er in de 10% aan boetes reeds kosten van de vertraging zijn opgenomen en het een fictieve korting betreft (d.w.z. een korting waarin reeds alle schade wordt geacht te zijn inbegrepen). U geeft in het antwoord van vraag 549 echter aan dat in de schade vergoeding óók zitten kosten van het mislopen van subsidies omdat de opleveringsdatum niet wordt gehaald. Dit is in strijd met de UAV-GC 2005 omdat daarin juist is voorzien in een algemene aansprakelijkheidsbeperking die hiermee alsnog wordt doorbroken. Daarmee is dit ook in strijd met de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit (integrale toepassing van de UAV-GC 2005). Wij verzoeken u het antwoord te herzien zodat de regeling in lijn is met de UAV-GC 2005 en de Gids Proportionaliteit.</p> | <p>De Aanbesteder is zich bewust van deze regeling en wil niet vooruitlopen op discussies hieromtrent. De regeling in het contract en de UAV-gc blijven onverkort van kracht. Aanbesteder wil wel een toelichting hierop geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel 16 geeft aan welke zaken worden beboet; - Lid 2 van artikel 16 geeft aan dat als het bedrag aan opgelegde boetes (uit hoofde van artikel 16) het maximum van 10% van de inschrijvingsom bereikt, dat de Opdrachtnemer dan gerechtigd is om de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden; - Op basis van deze ontbinding is de Opdrachtgever vervolgens gerechtigd (analoog aan par 43 lid 2 van de UAV-gc 2005) het Werk te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk te voltooien of te doen voltooien. Deze kosten hebben geen relatie c.q. overlap met de eerder opgelegde boetes conform het eerste aandachtsstreepje. Het gaat namelijk om de kosten om de resterende Werkzaamheden (het Werk) te kunnen voltooien en het verhalen van eventuele bijkomende kosten van schades die ontstaan door het ontbinden van de Overeenkomst. |
| 632 | Positie pompkelder | <p>Op basis van eis VS1_0454 dienen er geen afvoerleidingen buiten het beton te lopen tussen het kunstwerk en de waterkelder. De positie van de pompputten is in het RO reeds bepaald. Daarmee ligt ook vast dat er tussen de pompkelder en de pompput een leiding gerealiseerd moet worden. De pompput is naar alle waarschijnlijkheid</p> | <p>Eis blijft gehandhaafd. Toelichting bij de eis is dat de OG in het kader van Beheer en Onderhoud en kans op lekkages geen leidingen uit de betonconstructie wil hebben lopen. Indien nodig mag er een leiding tussen pompput en de waterkelder gerealiseerd worden. Locatie van de pompput op het</p> |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--|---|--|
| | | losgekoppeld van de pompkelder tgv het document ontwerpnotitie verkeerskundig. Het lijkt erop dat de eis hier echter niet meer op aangepast is. Kan OG dit bevestigen en de eis aanpassen? | Referentie Ontwerp is een indicatie. De exacte locatie van de pompput is aan de ON. |
| 633 | Verduidelijking antwoord vraag 510 | De gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen zijn in een extreem nat jaar en over een beperkte periode bepaald en daarmee ligt het ook niet voor de hand om ze aan te merken als de GHG (als representatieve waarde voor de jaarlijks hoge grondwaterstand). Kan OG bevestigen dat bedoeld wordt dat wij de hoogste grondwaterstanden vanuit de peilbuizen mee moeten nemen bij het herijken van de GHG (vanuit maximale scenario output geohydrologisch model Waterschap de Dommel)? | Dat klopt, daarbij dient nog wel opgemerkt te worden dat wel goed moet worden gekeken of de peilbuizen waarnaar wordt gekeken wel representatief genoeg zijn (bv. meetreeks lang genoeg) om mee te kunnen nemen. |
| 634 | Vervolg vraag op antwoord 586 Nvl 3 & 618 Nvl 3 (aanvulling) | Bij een 'traditionele aanbesteding' met EMVI als gunningscriterium koopt de Aanbesteder een resultaat waarbij het gebruikelijk is, zoals u stelt in het antwoord op vraag 618 van de aanvullingen op de 3de Nota van 9 februari 2018, om een boete van 1,5x het verschil van het EMVI resultaat op te leggen. Echter de voorliggende uitvraag van de Nieuwe Verbinding N69 betreft een Best Value Procurement procedure. Bij een BVP procedure koopt de Aanbesteder een plan en geen resultaat. In tegenstelling tot een 'traditionele aanbesteding' met EMVI als gunningscriterium en hetgeen u stelt in het antwoord vraag 618 is het niet gangbaar in de markt om een EMVI-boete toe te passen. Zie hiervoor de standaard BVP contracten van Rijkswaterstaat. Dit staat wel los van het feit dat Opdrachtnemer er alles aan moet doen om haar plan uit te voeren, te monitoren en waar nodig bij te sturen | De Aanbesteder gaat niet mee in uw verzoek. De opgelegde boete is onzes inziens proportioneel en met name opgenomen omdat een groot deel van de vraagspecificatie een resultaatbeschrijving betreft. Dit neemt niet weg dat we de Best Value principes zo veel als mogelijk hanteren in samenwerking met de Opdrachtnemer. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|---|---|---|
| | | <p>om hetgeen gesteld is in de dossiers ook te behalen. De dossiers, onze aanbieding, worden immers ook onderdeel van het contract conform artikel 3 van de Basisovereenkomst. Daarnaast past, in het kader van een optimale samenwerking conform het prestatie meten van Provincie Noord-Brabant, een EMVI-boete niet bij de gelijkwaardigheid om te komen tot deze optimale samenwerking. Inschrijver verzoekt Aanbesteder dan ook dringend om de EMVI-boete, conform artikel 16, lid 3 en 4 van de Basisovereenkomst te laten vervallen.</p> | |
| 635 | <p>WVSE076 a. documenttitel "bodembescherming" ipv bodemtoepassingen"</p> | <p>Kan OG bevestigen dat met de "Protocollen voor toepassen van kunststof geomembranen voor bodemtoepassingen (TNO, Deel 1 en Deel 2)" onder a in WVSE076 wordt bedoeld de TNO rapporten Div499.1097 en DIV499.1098 - PROTOCOLLEN VOOR HET TOEPASSEN VAN KUNSTSTOF GEOMEMBRANEN TEN BEHOEVE VAN BODEMBESCHERMING - uit 1999?</p> | <p>Dit bevestigt de aanbesteder. De eistekst is aangepast, zie hiertoe wijziging WVSE116.</p> |
| 636 | <p>Bewegwijzering</p> | <p>In vraag 575 geeft OG aan dat het ontwerp van de bewegwijzering in een stelpost wordt opgenomen. De onduidelijkheid zit echter meer in hetgeen er gerealiseerd moet gaan worden. Verzoek is om de gehele bewegwijzering in een stelpost op te nemen.</p> | <p>De Aanbesteder wil het verzoek niet in. Opdrachtgever heeft juist om die reden een doelenplan op laten stellen. Op basis van dit doelenplan acht Opdrachtgever een reële kostenraming mogelijk.</p> |
| 637 | <p>Knelpunten N69</p> | <p>Kan OG bevestigen dat volgt uit het document N69_VSO_par_2_6.docx dat van ON verwacht wordt het oplossen van de knelpunten uit de werkateliers die als quick win te realiseren zijn binnen de huidige vastgesteld begrenzing</p> | <p>Ja, dit kan Aanbesteder bevestigen. Hier worden de Quick wins bedoeld, betrekking hebbende op het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid uit deze verkenning, welke zijn te realiseren binnen de huidige vastgestelde ruimtelijke begrenzing</p> |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--|--|--|
| 638 | Inschrijvingsleidraad bijlage 10 | <p>"Bijlage 10, verklaring CO2 ambitie, is onderdeel van Zip bestand 1.</p> <p>Alle documenten in Zip bestand 1 moeten anoniem zijn.</p> <p>De CO2 ambitie moet worden voorzien van naam en handtekening.</p> <p>Moeten wij deze anonimiseren of elders toevoegen? "</p> | <p>Nee, de ingevulde bijlage 10 hoeft conform lid 3 van paragraaf 3.7 van de inschrijvingsleidraad niet geanonimiseerd te worden ingediend. Deze bijlage wordt door de Aanbestedingscommissie beoordeeld en niet door de Beoordelingscommissie. Anonimiteit is daardoor gewaarborgd</p> |
| 639 | Nota van inlichtingen nr 3 - WIB 033 - WIB 034 | <p>De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet verwerkt in het format (verwijderen optie's), zou u dit alsnog kunnen doen en het juiste format meesturen?</p> | <p>Ja, abusievelijk was versie J gepubliceerd. Maar nu is versie K van het document "N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx" alsnog gepubliceerd op TenderNed.</p> |
| 640 | Annex VI artikel 2 Nevenwerkzaamheden | <p>"Voor de nevenwerkzaamheden aansluiting A67 is op 7 maart 2018 een beheerovereenkomst gesloten.</p> <p>Graag ontvangen wij deze overeenkomst"</p> | <p>Nee, deze overeenkomst wordt niet verstrekt. Tussen Rijkswaterstaat, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant is inderdaad een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst tussen bovengenoemde overheidsorganen van een ander project. Aanbesteder vindt deze informatie voor deze aanbestedingsfase niet relevant om beschikbaar te stellen.</p> |
| 641 | Inschrijvingsleidraad § 3.6.4 | <p>"In de leidraad staat het plafondbedrag van € 92.500.000,- genoemd.</p> <p>Dit bedrag was nog gebaseerd op oude contactdata.</p> <p>In de huidige markt zien wij substantiele stijgingen van bouwkosten (arbied en materiaal).</p> <p>Tevens wordt het werk een jaar later uitgevoerd dan in de basis was voorzien.(indexatie prijzen)</p> <p>Wij verzoeken u het plafondbedrag aan te passen aan deze nieuwe</p> | <p>Nee, het plafondbedrag wordt niet aangepast. De Aanbesteder is zich bewust van substantiële prijsstijgingen in de bouw, mede als gevolg van verlenging aanbesteding en bouwtijd. Om dit risico voor Opdrachtnemer te beperken is de risicoregeling conform annex VII opgenomen. Aanbesteder acht het plafondbedrag voldoende hoog om eventuele prijsstijgingen hierin op te vangen.</p> |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--------------------------------|---|---|
| | | contractdata en gewijzigde marktomstandigheden." | |
| 642 | nota van inlichtingen nr 3 | <p>"In de nota 3 wordt aangegeven dat de Sabc leiding uiterlijk mei 2019 is verlegd.</p> <p>In document N69_stand_van _zaken_grondaankopen_posities_Zuid en Noord van 19 jan 2018 staat aangegeven dat de nog op te onteigenen gronden uiterlijk 1 april 2020 ter beschikking komen.</p> <p>De huidige en nieuwe Sabc leiding liggen op deze nog te onteigenen grond.</p> <p>Deze twee genoemde data lijken niet in overeenstemming te zijn met elkaar.</p> <p>Van welke datum mogen wij ervan uit gaan dat de leiding is verlegd.</p> <p>"</p> | <p>Betreffende leiding ligt met zakelijk recht. Vooruitlopend op de onteigening kan verlegging afgedwongen worden. Volgens planning zal de leiding uiterlijk eind 2019 verlegd zijn.</p> <p>Zie hiertoe wijziging WAN036.</p> |
| 643 | Vraag 556 en 557 | In de 3e Nota van Inlichtingen wordt expliciet gevraagd of kabel en voedingkasten vervangen dienen te worden. In uw antwoord verwijst u naar antwoord 556. U geeft aan dat de bestaande verlichting compleet vervangen dient te worden, echter het is onduidelijk wat uw definitie is van 'verlichting'. Kunt u dit definiëren? Is dit inclusief kabel en voedingkasten? | Ja, dit is inclusief kabels en voedingskasten. |
| 644 | Plafondbedrag | Wilt u op basis van de langere doorlooptijd van het project het plafondbedrag herzien? | Nee. Zie het antwoord op vraag 641. |
| 645 | Nevenproject Herinrichting Run | Gezien de aard van de werkzaamheden van nevenproject Herinrichting De Run, is het kosten efficiënter dat deze werkzaamheden in volgorde van plaatsvinden na realisatie van de N69. Is het mogelijk | Nee, dat ligt buiten de invloedssfeer van de Aanbesteder. Het project de Run wordt onder verantwoordelijkheid van het Waterschap De Dommel uitgevoerd. Dit valt buiten de scope van het project Aanleg Nieuwe Verbinding |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | dat de voorziene periode van uitvoering van dit nevenproject, conform Annex VI, wordt verplaatst naar 2021? | N69. Volgens planning van het Waterschap de Dommel wordt dit project gerealiseerd voordat Opdrachtnemer N69 daadwerkelijk start met de uitvoering. |
| 646 | Hoofdstuk 6 VS1 scope onderhoud | Uit de tabel van hoofdstuk 6 kunnen wij niet herleiden of het maaien van bermen (grassen) onderdeel behoort te zijn van de scope van het Meerjarig Onderhoud. In eerder gestelde vragen geeft u hier geen eenduidig antwoord op. In Nr 1.1 geeft u aan dat Bermen buiten de scope van het MJO vallen. Echter wordt in Nr 2.3 beschreven dat alle beplanting/begroeiing binnen de scope valt. Dit is een discrepantie. Zou u eenduidig kunnen toelichten welke onderdelen wel en niet in de scope van het MJO vallen? En specifiek: het maaien van gras in de bermen. | Het maaien van gras in de bermen behoort <u>niet</u> tot de scope van het meerjarig onderhoud. |
| 647 | Stand van zaken onteigening percelen | Kunt u een update verstrekken van de laatste stand van zaken rondom grondverwerving middels aangepaste tekeningen? | Ja, een nieuwe update van de stand van zaken van de grondaankopen is verstrekt. Zie hiertoe wijziging WVSA053 en WVSA054. |
| 648 | Format risico OG | Met referte naar wijzigingen WIB032 en WIB033 het verzoek het BVP format te actualiseren. Hierin is de tekstuele verwijdering van "en eventuele opties" niet opgenomen. | Zie het antwoord op vraag 639. |
| 649 | RvS zitting 10 april | Wij hebben de RvS zitting van 10 april als toehoorder bijgewoond. Hierin is o.a. de problematiek rondom watergang KS70 en de beekprik ter sprake gekomen. Mogen wij er van uit van dat OG het risico mitigeert m.b.t. de habitat/bescherming van de beekprik? | Ja, dat is correct. Het mitigeren van de beekprik valt niet onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|---|---|---|
| 650 | Contractstukken N69, planning | In de gewijzigde aankondiging op TenderNed wordt de gewijzigde opleverdatum van het onderhoud besproken. Initieel was deze 19-12-2031 en is nu gewijzigd naar 01-12-2021 geworden. Mogelijkerwijs zou dit de verwachting schetsen dat het meerjarig onderhoud te vervallen lijkt te komen, terwijl dit niet uit de contractstukken blijkt. Kan OG hier uitsluitsel over geven? | De datum van opleveren van het werk is vastgesteld op 21-12-2021. De datum van oplevering Meerjarig Onderhoud is vastgesteld op 19-12-2031. Dit is nu ook gewijzigd op TenderNed onder het tabblad "Termijnen". |
| 651 | Eis 1.6.04 b | In Eis 1.6.04 b wordt de DuboCalc berekening gevraagd in pdc-format, met het versie nummer 5.0.0 van DuboCalc is het alleen mogelijk om dit in pdf of word-format op te leveren. Daarnaast zijn de rapportage opties beperkt tot berekeningsparameters, projectoverzicht beknopt, projectoverzicht uitgebreid of standaard rapport. Kan opdrachtgever aangeven in welk format en welk rapport type de berekening moet worden aangeleverd? | Ja, rapporttype "Projectoverzicht beknopt" in PDF-formaat. Zie hiertoe wijziging WVSP026. |
| 652 | Openbare verlichting - Revisie Openbare Verlichting | Kunt u alle beschikbare revisietekeningen verstrekken t.b.v. de openbare verlichting van de volgende kruisingen/rotondes: * Rotonde N397 Braambos/Loveren * Kruising N69 Kempervennendreef * Rotonde N69 Bergeijksedijk/Dorpsstraat * Kruising N69 Maaij * Afrit Gas Station N69 Tamoil De Barrier | Zie het antwoord op vraag 629. |
| 653 | Openbare verlichting - Voorschriften Ontwerp Openbare Verlichting, Blz. 5 par 2.2 Inleidende verlichting | De dubbele doorgetrokken streep zoals aangegeven in het Beeldkwaliteitsplan, is vervangen door een middenberm, zoals aangegeven in het VO wegontwerp. Het Beeldkwaliteitsplan stelt alternatieve wegmarkering voor. Kan OG aangeven of en waar alternatieve wegmarkering voorzien is. Indien OG aangeeft alternatieve wegmarkering toe te willen passen | Nee, de Opdrachtgever kan niet aangeven waar alternatieve wegmarkering is voorzien. Alternatieve wegmarkering is ook niet als eis opgenomen. Het staat Opdrachtnemer vrij om hier een invulling aan te geven, mits dit past binnen de geldende eisen en/of projectdoelstellingen. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--|---|--|
| | | dient deze dan te worden aangebracht d.m.v. witte ledverlichting, conform Beeldkwaliteitsplan(VS1_0156), of mag hier van worden afgeweken? | |
| 654 | Openbare verlichting - Uitvoerings Voorschriften Openbare Verlichting, Blz. 7 par. 1.6 Uitvoeringsvoorschriften Alternatieve wegmarkering | Definieer "flauwe bocht". Graag een duidelijk verschil aangeven tussen wel of geen "flauwe Bocht" en vanaf waar deze begint en eindigt. | Nee, de aanbesteder definieert dit begrip niet. Het is aan de Opdrachtnemer om tijdens de ontwerpfase een inschatting te maken van locaties waar volgens het aangehaalde voorschrift te verwachten is dat er "regelmatig auto's uit de bocht vliegen". |
| 655 | Openbare verlichting - Uitvoerings Voorschriften Openbare Verlichting, Blz. 8 par. 1.8 Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichting (E-voedingskast) | Punt 4: "Kast met dynamisch dimstelsysteem" De eis voor het voorzien van een dynamisch dimstelsysteem komt niet overeen met de omschreven mogelijkheid welke het systeem hiermee moet bieden. De omschrijving is haalbaar met een statisch dimstelsysteem. Dient elke nieuwe voedingskast van PNB te worden voorzien van een volledig dynamisch dimstelsysteem (inclusief lampcontroller per armatuur)? Of betreft het hier alleen de wens om de verlichting naar 100% verlichtingssterkte te kunnen schakelen vanuit de voedingskast met een overnamecontact (het overrulen van het statische dimscenario)? | Het dimstelsysteem moet ingesteld worden conform dimregime PNB. Dit hoeft niet dynamisch, maar mag ook vooraf ingesteld zijn. Echter, indien gewenst moet het dimregime ook weer uitgeschakeld kunnen worden. Het instellen van het dimregime hoeft dus niet per se vanuit de kast, maar mag ook vanuit de VSA desnoods armatuur geregeld zijn. Het moet wel te overrulen zijn met een schakelaar vanuit het voedingspunt. |
| 656 | Openbare verlichting - Aansluiting VRI 640 Kempenbaan | Kunt u de tekening verstrekken van de nieuwe openbare verlichting t.h.v. de nieuwe VRI 640, aansluiting kempenbaan op N69, van project met kenmerk 707203? | Zie het antwoord op vraag 629. |
| 657 | Openbare verlichting - Gemeentelijke verlichting | Kunt u de eisen t.b.v. de openbare verlichting verstrekken van de gemeentes Bergeijk en Veldhoven, zoals u van de gemeente Valkenswaard reeds heeft verstrekt? | Zie het antwoord op vraag 629. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord |
|------------|--|--|---|
| 658 | Verkeersintensiteit - Wanneer Openbare Verlichting, Blz. 6 & 7 par. 3.5 Fietspaden | Wat is het aantal fietsers per etmaal in beide richtingen t.h.v. Fietspad Dommelsedijk N397? | Er zijn geen gegevens m.b.t. fietsintensiteiten bekend. Via de websites www.Basec.nl en http://app.cycleprint.eu zijn inzichten in fietsbewegingen te verkrijgen. |
| 659 | Openbare verlichting - Uitvoerings Voorschriften Openbare Verlichting, Blz. 8 & 9 par. 1.8 Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichting (E-voedingskast) | Punt 13: Kosten voor de coördinatie, alsmede de aansluitkosten van het energieleverend bedrijf worden verrekend op stelpost. Betreft dit ook de kosten voor de coördinatie, alsmede de aansluitkosten van verlichtingsobjecten en pompkelders? | De aansluitkosten door het nutsbedrijf worden verrekend op stelpost. Voor de kosten van de coördinatie hiervan ontvangt Opdrachtnemer een vergoeding van 5% over de factuur van het nutsbedrijf, conform Annex VIII, artikel 1 stelpost Onvoorzien. |
| 660 | EMVI | Zijn de formats in Bijlage 9 'Modellen Kwalitatieve Documenten', onderdeel van document 'N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 2018-01-19' en bijlage van de 3e Nota van Inlichtingen d.d. 2018-1-19, bindend ten aanzien van: 1) de in deze documenten gehanteerde paginamarges?, en 2) de inhoudelijke lay-out van de tabel op het format? | Ja, deze zijn bindend ten aanzien van de gehanteerde paginamarges en inhoudelijke lay-out van de tabel op het format. |

3 Mededelingen van de Aanbesteder

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen.

| Nr. | Document | Paragraaf / pagina / Eis | Mededeling |
|-----|----------|---|--|
| 32 | Algemeen | Zitting Raad van State (RvS) PIP d.d. 10 april 2018 | <p>De procedure in het kader van de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan 'Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69' is noodzakelijk voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 en loopt al sinds 2014. Op 20 april 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar tussenuitspraak geoordeeld dat het provinciaal Inpassingsplan op een tiental punten niet voldeed. Door middel van een zogenaamde "bestuurlijke lus" worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om deze gebreken te herstellen binnen een daartoe door de Raad van State gestelde termijn van zes maanden.</p> <p>Ter uitvoering van deze tussenuitspraak hebben Provinciale Staten op 9 september 2016 het provinciaal Inpassingsplan gewijzigd en opnieuw vastgesteld. De appellanten zijn eveneens opnieuw in de gelegenheid gesteld om hierover hun mening naar voren te brengen.</p> <p>De Raad van State heeft op 17 mei 2014 geoordeeld, middels een tussenuitspraak, dat het provinciaal Inpassingsplan op de meeste punten cq de gebreken is hersteld, met uitzondering van twee aspecten. Dit zijn 1. in het provinciaal inpassingsplan was nog onvoldoende beoordeeld en geborgd dat er geen negatieve neveneffecten zouden kunnen optreden als gevolg van de in het provinciaal inpassingsplan opgenomen vernattingsmaatregelen en 2. dat het oordeel van de Raad van State nog steeds ontoereikend gemotiveerd was of mogelijke trillingen van zwaar vrachtverkeer op de weg en mogelijke veranderingen in de waterhuishouding een verhogend risico zouden kunnen zijn voor de kruisende buisleiding voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen. Provinciale Staten zijn derhalve opnieuw in staat gesteld om deze gebreken te herstellen, waartoe zij een termijn van 20 weken hebben gekregen.</p> <p>Op 22 september 2017 hebben Provinciale Staten, ter uitvoering van deze tweede tussenuitspraak, het provinciaal inpassingsplan 'Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69' opnieuw gewijzigd vastgesteld. Tegelijkertijd hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan "1e</p> |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Nr. | Document | Paragraaf / pagina / Eis | Mededeling |
|-----|-----------|---|---|
| | | | <p>herziening" vastgesteld. Met deze 1e herziening worden een aantal kleine wijzigingen in het provinciaal Inpassingsplan doorgevoerd. Deze wijzigingen staan los van de aanpassingen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State.</p> <p>Voor beide besluiten van Provinciale Staten loopt een beroepsprocedure. Tijdens de zitting van de Raad van State op 10 april 2018 zijn de ingekomen beroepen aan de orde gekomen.</p> <p>De behandeling van de Raad van State ging uitsluitend over de eerder geconstateerde gebreken in het provinciaal Inpassingsplan en de 1e herziening van het provinciaal inpassingsplan. Gelet op het verloop van de zitting gaan wij er, in beginsel, vanuit gaan dat de Raad van State zal oordelen dat de gebreken thans volledig zijn hersteld en dat het provinciaal inpassingsplan inclusief de 1e herziening onherroepelijk worden.</p> <p>Uitspraak wordt verwacht over 6 tot 12 weken na de zitting van 10 april 2018.</p> |
| 33 | Algemeen | Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) | <p>De provincie heeft reeds contact gelegd met de omgevingsdienst over de organisatie van de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de Nieuwe Verbinding N69. Daarover willen we u het volgende meegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De omgevingsdienst werkt in overleg met de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk en met het waterschap aan één loket VTH N69 van waaruit de (communicatie over) VTH gecoördineerd uitgevoerd kan worden onder coördinatie van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). In dit kader is het schema 'Concept overzicht werkzaamheden VTH' (zie wijziging WWSA050) opgesteld, met voor dit werk mogelijke vergunningen en de betreffende bevoegde gezagen. Dit is een concept document, dat ter informatie wordt aangeboden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. • Onderdeel van het loket is een centrale welstandcommissie. • Er wordt niet gewerkt met een coördinatieregeling |
| 34 | VS deel 2 | Eis 4.2.01.01.02 | Deze eis hoort alleen toe te zien op het VO van de voetgangersbruggen. Hiertoe is deze eis aangepast. Zie wijziging WVSP027. |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| | | | |
|----|-----------------------|-------------|--|
| 35 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De aanbesteder stelt aangepaste informatie over de hectometerpaaltjes ter beschikking. Zie hiervoor wijziging WVSA046. |
| 36 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De aanbesteder stelt nieuwe versies van de richtlijnen voor openbare verlichting ter beschikking. Zie hiervoor wijziging WVSA047, WVSA048 en WVSA049. |
| 37 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De aanbesteder stelt gegevens beschikbaar over vergunningverlening. Zie hiertoe wijziging WVSA050. |
| 38 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De aanbesteder stelt extra milieukundige bodemgegevens ter beschikking. Zie hiertoe wijziging WVSA051. |
| 39 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De aanbesteder stelt het groenstructuurplan van de N69-Zuid ter beschikking. Zie hiervoor wijziging WVSA057. |
| 40 | Inschrijvingsleidraad | Par 7.2 | De Aanbesteder verlengt in verband met de ruimtelijke procedures de gestanddoeningstermijn tot maximaal 5 maanden na de beoogde ingangsdatum van de overeenkomst. Zie hiertoe wijziging WIBO45. |
| 41 | VS Deel 2 | Par 3.6 | De Aanbesteder heeft de eisen met betrekking tot 'Omgang met archeologische vondsten' aangepast/uitgebreid. Zie hiertoe de wijzigingen WVSP028 t/m WVSP038. |
| 42 | Inschrijvingsleidraad | Par 3.6.4 | De Aanbesteder heeft de tekst over plafondbedrag en kans in lijn gebracht met andere alinea's hierover in de inschrijvingsleidraad. Zie hiertoe wijziging WIBO46. |
| 43 | VS Deel 0 | Hoofdstuk 5 | De Aanbesteder stelt een nieuwe versie van situatietekening 3 en situatietekening 5 ter beschikking. Op Blad 3 is de Veepassage aangegeven en is aan de noordzijde van Viaduct Broekhovenseweg de werkgrens iets verruimd, zodat een te verwijderen weg binnen de werkgrenzen valt. Op Blad 5 is aan de noordzijde van de N69 bij metrerung 6500 de werkgrens verruimd, zodat een watergang binnen de werkgrenzen valt. Zie hiervoor wijziging WVSA055 en WVSA058. |
| 44 | VS Deel 0 en Deel 1 | VS1_1288 | Aan eis VS1_1288 wordt een aantal extra afspraken met de omgeving toegevoegd. Hiervoor is de tekst aangepast en is een document toegevoegd. Zie hiervoor wijziging WVSE120 en WVSA056. |
| 45 | VS Deel 0 | H5 | In VS-0 worden in bijlage "B02 Referentieontwerp" de tekeningen ter beschikking gesteld. Als service wordt op de site http://www.grenscorridor69.nl/ een kaart ter beschikking gesteld die de ligging van de huidige en toekomstige N69 aangeeft, op basis van het referentieontwerp. |
| 46 | VS Deel 1 | VS1_1377 | De aanbesteder beperkt het risico voor de opdrachtnemer door expliciet een uitgangspunt mee te geven wat er op het gebied van geleiderail langs de GOW N69-Zuid verwacht wordt. Zie hiervoor wijziging WVSE121. |

4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt:

| Bijlage | | In map (TenderNed) |
|---|-----------|-------------------------------------|
| Handleiding hectometrerung eindrapport dec 2015 aangepast 2017.docx | Nieuw | B03 Normen en richtlijnen |
| N397 OVL_Braambos 955 A1-45159.pdf | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N397 OVL_Braambos 955 A1-45159.dwg | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N69_Areaal OVL - Bergeijk 30 april 2018.xlsx | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N69_Afspraken met perceeieigenaren door Opdrachtgever 18-04-03.pdf | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N69_Asf. en grondonderzoek Van Vleuten CV11050PRO-RAP N69 (v1 0 DEFINITIEF).pdf | Nieuw | B0103 Milieu_verharding |
| N69_Concept Overzicht werkzaamheden VTH N69.xlsx | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N69_Definitief rapport VKBO Riethoven 24-11-2014.pdf | Nieuw | B0103 Milieu_verharding |
| N69_Lichtmasten eigendom gem_Bergeijk 30 april 2018.docx | Nieuw | B0101 Algemeen |
| N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling 25-04-2018 DWG | Aangepast | B05 Bewerkbare bestanden |
| N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling 25-04-2018.pdf | Aangepast | B0101 Algemeen |
| N69_OVL Voorschriften OVL Ontwerp V2.0.pdf | Aangepast | B03 Normen en richtlijnen |
| N69_OVL Voorschriften Uitvoering V3.0.pdf | Aangepast | B03 Normen en richtlijnen |
| N69_RO_Situatie_Blad_03.pdf | Aangepast | B02 Referentieontwerp |
| N69_RO_Situatie_Blad_05.pdf | Aangepast | B02 Referentieontwerp |
| N69_SituatieTekeningen_Versie_E.zip | Aangepast | B05 Bewerkbare bestanden |
| N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord.pdf | Aangepast | B0101 Algemeen |
| N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid.pdf | Aangepast | B0101 Algemeen |
| N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord en Zuid.DWG | Aangepast | B05 Bewerkbare bestanden |
| N69_Wanneer Waar OVL V1.2.pdf | Aangepast | B03 Normen en richtlijnen |
| N69_4e Nota van inlichtingen N69 09-05-2018.pdf | Nieuw | Nota van inlichtingen |
| N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 09-05-2018 versie k | Nieuw | Inschrijvingsleidraad incl bijlagen |
| N69_Wijzigingen 09-05-2018.xlsx | Nieuw | Nota van inlichtingen |
| N69Zuid groenstructuurplan.pdf | Nieuw | B02 Referentieontwerp |

5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ Nvl-nr |
|--------|----------------|--|---|---|----------|------------------------------|
| WIB044 | Par 3.2, tabel | A | [...] Concretiseringsfase Uiterste datum indienen gevraagde documenten conform § 6.2 van de inschrijvingsleidraad 10-09-2018, 9.00 uur Startbijeenkomst 11-09-2018 [...] | [...] Concretiseringsfase Uiterste datum indienen gevraagde documenten <u>nrs 1 en 2</u> conform § 6.2 van de inschrijvingsleidraad 10-09-2018, 9.00 uur <u>Uiterste datum indienen gevraagde documenten nrs 3 t/m 6 conform § 6.2 van de inschrijvingsleidraad 21-09-2018</u> Startbijeenkomst 11-09-2018 [...] | 09-05-18 | 4 |
| WIB045 | Par 7.2 | A | In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 is de gestanddoeningstermijn 200 dagen. Dit in verband met de tijd die nodig is voor de interviews, de concretiseringsfase en de interne procedures ten behoeve van de besluitvorming. | In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 is de gestanddoeningstermijn 350 200 dagen. Dit in verband met de tijd die nodig is voor de interviews, de concretiseringsfase, de ruimtelijke procedures en de interne procedures ten behoeve van de besluitvorming. | 09-05-18 | 4 |
| WIB046 | Par 3.6.4 | A | [...] De inschrijvingsom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. [...] | [...] De inschrijvingsom vermeerderd met <u>de kans met de hoogste financiële waarde</u> het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. [...] | 09-05-18 | 4 |

6 Wijzigingen basisovereenkomst

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ Nvl-nr |
|--------|--------------------|--|--|--|----------|------------------------------|
| WBO005 | Art 3, lid 1 sub a | A | de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de verstrekte antwoorden en mededelingen in de algemene nota's van inlichtingen van <datum> en het proces-verbaal individuele inlichtingen <naam Opdrachtnemer> van <datum>; | de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de verstrekte antwoorden en mededelingen in de algemene nota's van inlichtingen van <datum>, en het proces-verbaal individuele inlichtingen <naam Opdrachtnemer> van <datum> <u>en de vastgestelde lijsten en verslagen van de concretiseringsfase;</u> | 09-05-18 | 4 |
| WBO006 | Art 3, lid 2 sub a | | de Basisovereenkomst met inbegrip van de verstrekte antwoorden en mededelingen in de algemene nota's van inlichtingen van <datum> en het proces-verbaal individuele inlichtingen <naam Opdrachtnemer> van <datum>; | de Basisovereenkomst met inbegrip van de verstrekte antwoorden en mededelingen in de algemene nota's van inlichtingen van <datum>, en het proces-verbaal individuele inlichtingen <naam Opdrachtnemer> van <datum> <u>en de vastgestelde lijsten en verslagen van de concretiseringsfase;</u> | 09-05-18 | 4 |

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenro- nde/ Nvl-nr |
|---------|--|--|--|---|----------|-----------------------------------|
| WVSA044 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | A | N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf | N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling 25-04-2018.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA045 | Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | A | - | N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling 25-04-2018 DWG.zip | 09-05-18 | 4 |
| WVSA046 | Hoofdstuk 5, Tabel B03 Normen en Richtlijnen | A | N69_Hectometerbord_PNB.pdf | Handleiding hectometrering eindrapport dec 2015 aangepast 2017.docx | 09-05-18 | 4 |
| WVSA047 | Hoofdstuk 5, Tabel B03 Normen en Richtlijnen | A | N69_Voorschriften_Openbare_verlichting_PNB_Ontwerp.pdf | N69_OVL Voorschriften OVL Ontwerp V2.0.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA048 | Hoofdstuk 5, Tabel B03 Normen en Richtlijnen | A | N69_Voorschriften_Openbare_verlichting_PNB_Uitvoering.pdf | N69_OVL Voorschriften Uitvoering V3.0.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA049 | Hoofdstuk 5, Tabel B03 Normen en Richtlijnen | A | N69_Voorschriften_Openbare_verlichting_PNB_WanneerWaar.pdf | N69_Wanneer Waar OVL V1.2.pdf | 09-05-18 | 4 |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingen nde/ Nvl-nr |
|---------|---|--|--|--|----------|--------------------------------|
| WVSA050 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_Concept Overzicht werkzaamheden VTH N69.xlsx | 09-05-18 | 4 |
| WVSA051 | Hoofdstuk 5, Tabel B0103 Milieu en Verharding | N | - | N69_Asf. en grondonderzoek Van Vleuten CV11050PRO-RAP N69 (v1 0 DEFINITIEF).pdf N69_Definitief rapport VKBO Riethoven 24-11-2014.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA052 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_Lichtmasten eigendom gem_Bergeijk 30 april 2018.docx N397 OVL_Braambos 955 A1-45159.pdf N397 OVL_Braambos 955 A1-45159.dwg N69_Areaal OVL - Bergeijk 30 april 2018.xlsx | 09-05-18 | 4 |
| WVSA053 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | A | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid.pdf, Datum: 19 januari 2018 N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord.pdf Datum: 19 januari 2018 | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid.pdf, Datum: 4 mei 2018 N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord.pdf, Datum: 4 mei 2018 | 09-05-18 | 4 |
| WVSA054 | Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | A | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord en Zuid.DWG.dwg | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord en Zuid.dwg | 09-05-18 | 4 |
| WVSA055 | Hoofdstuk 5, Tabel B02 Referentieontwerp | A | N69_RO_Situatie_Blad_03.pdf, Datum 17 augustus 2017 N69_RO_Situatie_Blad_05.pdf, Datum 17 augustus 2017 | N69_RO_Situatie_Blad_03.pdf, Datum 4 mei 2018 (Versie E) N69_RO_Situatie_Blad_05.pdf, Datum 4 mei 2018 (Versie E) | 09-05-18 | 4 |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenro- nde/ Nvl-nr |
|---------|---|--|--|--|----------|-----------------------------------|
| WVSA056 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_Afspraken met percee-eigenaren door Opdrachtgever 18-04-03.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA057 | Hoofdstuk 5, Tabel B02 Referentieontwerp | N | - | N69Zuid groenstructuurplan.pdf | 09-05-18 | 4 |
| WVSA058 | Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | A | N69_SituatieTekeningen.zip | N69_SituatieTekeningen_Versie_E.zip | 09-05-18 | 4 |
| WVSA059 | Inschrijvingsleidraad incl bijlagen | A | N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 2018-01-19 | N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 2018-05-09 versie k | 09-05-18 | 4 |

8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtin genrond e/ Nvl-nr |
|---------|------------|--|---|--|----------|-----------------------------------|
| WVSE116 | VS1_1348 | A | Eistekst: a. Protocollen voor toepassen van kunststof geomembranen voor bodemtoepassingen (TNO, Deel 1 en Deel 2) | Eistekst: a. Protocollen voor toepassen van kunststof geomembranen <u>ten behoefte van bodembescherming voor bodemtoepassingen</u> (TNO, Deel 1 <u>Materialen</u> en Deel 2 <u>Aanleg en acceptatie (Div499.1097 en Div499.1098)</u>) | 09-05-18 | 4 |
| WVSE117 | VS1_1289 | A | De Opdrachtgever stelt 80 volwassen bomen ter beschikking aan de Opdrachtnemer die deze bomen in het Werk dient te verwerken. De bomen staan bij aanvang van het Werk in rotondes van de N397 en zijn niet voorbehandeld voor verplaatsing. De bomen staan op een afstand van circa 2 kilometer tot de aansluiting van de N397. | De Opdrachtgever stelt 80 volwassen bomen <u>eiken</u> ter beschikking aan de Opdrachtnemer die deze bomen in het Werk dient te verwerken. De bomen staan bij aanvang van het Werk in rotondes van de N397 en zijn niet voorbehandeld voor verplaatsing. De bomen staan op een afstand van circa 2 kilometer tot de aansluiting van de N397. <u>De bijbehorende documenten N69 FloraFauna Verplaatsing Bomen QuickScan.pdf N69 FloraFauna Verplaatsing Bomen Verplantbaarheid.pdf zijn opgenomen in Bijlage B0105.</u> | 09-05-18 | 4 |
| WVSE118 | VS1_0753 | A | De Dommelsedijk en Broekhovenseweg dienen tijdens het Werk open te blijven voor het openbaar vervoer van/naar richting Eindhoven en Veldhoven. | De Dommelsedijk en Broekhovenseweg dienen tijdens het Werk open te blijven voor het openbaar vervoer van/naar richting Eindhoven en Veldhoven. zijn belangrijke wegen als het gaat om de <u>bereikbaarheid richting Veldhoven en Eindhoven met het Openbaar</u> <u>Vervoer. Deze wegen dienen zoveel mogelijk open te blijven tijdens</u> <u>de werkzaamheden.</u> | 09-05-18 | 4 |

Contractnummer 69.05.01.RE

Nieuwe Verbinding N69

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtin genrond e/ Nvi-nr |
|---------|------------|--|---|--|----------|-----------------------------------|
| WVSE119 | VS1_0747 | A | Tijdens de Werkzaamheden dienen fiets- en voetgangersverkeer overeenkomstig de huidige locaties uit te kunnen wisselen met een maximale omrijdfactor van 1,2. | Tijdens de Werkzaamheden dienen fiets- en voetgangersverkeer overeenkomstig de huidige locaties uit te kunnen wisselen met een maximale omrijdfactor van 1,2, <u>gemeten vanaf het punt dat het fietspad wordt afgesloten en voor een zo kort mogelijke periode.</u> | 09-05-18 | 4 |
| WVSE120 | VS1_1288 | A | - | Toevoegen aan de eistekst: Naast bovenstaande verplichting dient ook invulling gegeven te worden aan de overige afspraken die zijn opgenomen in N69_Afspraken met percee-eigenaren door Opdrachtgever 18-04-03.pdf. Dit document is opgenomen in Bijlage B0101. | 09-05-18 | 4 |
| WVSE121 | VS1_1377 | N | - | Eistitel: GOW N69-Zuid, toepassen geleiderail Eistekst: De GOW N69-Zuid dient voorzien te zijn van geleiderailconstructies die uit koers geraakte voertuigen geleiden, op locaties waar bomen binnen de obstakelvrije zone staan. Uitgegaan dient te worden van totaal 6 km geleiderail in de zijberm, verdeeld over twee zijden van de weg. Geleiderail dient in hout uitgevoerd te worden. Gesteld aan: GOW N-69-Zuid Bovenliggend: VS1_1290 Eissoort: Functionele eis | 09-05-18 | 4 |

9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichting enronde/ Nvl-nr |
|---------|---------------------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| WVSP026 | Eis 1.6.04 b | A | De DuboCalc-berekening in *.pdc-formaat. | De DuboCalc-berekening in *.pdc-formaat. <u>Projectoverzicht beknopt in PDF-formaat.</u> | 09-05-18 | 4 |
| WVSP027 | Eis 4.2.01.01.02 | A | Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKCC) dient aantoonbaar te zijn geconsulteerd bij het opstellen van het VO kunstwerken. | Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (De Stichting Kunstloc Brabant (het voormalige BKCC) dient aantoonbaar te zijn geconsulteerd bij het opstellen van het VO van de voetgangersbruggen kunstwerken. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP028 | Eis 3.6 | A | De Opdrachtnemer dient beheerst om te gaan met archeologische vondsten. | De Opdrachtnemer dient beheerst <u>zorgvuldig</u> om te gaan met archeologische vondsten. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP029 | Eis 3.6.01.04 | A | De Opdrachtnemer dient een proefsleuvenonderzoek te verrichten volgens het 'N69_Archeologie_PvE.pdf' dat is opgenomen in bijlage B0106. | De Opdrachtnemer dient een proefsleuvenonderzoek te verrichten <u>in deelgebieden A, B, C, D, E en H en 7 aanvullende verkennende boringen (deelgebieden D en E) te verrichten</u> , volgens het 'N69_Archeologie_PvE.pdf' dat is opgenomen in bijlage B0106. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP030 | Eis 3.6.01.05 | N | - | Op basis van de waarde van de archeologische vondsten kan de Opdrachtgever besluiten om op de betreffende locatie op te schalen naar definitief archeologisch onderzoek (opgraving). Dit kan leiden tot het laten opstellen van een offerte met Plan van Aanpak en planning voor de vervolg werkzaamheden door de Opdrachtnemer, die ingepast dienen te worden door Opdrachtnemer. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP031 | Eis 3.6.01.06 | N | - | De Opdrachtnemer houdt in planning rekening met eventuele langere doorlooptijd als gevolg van (het vermoeden van) archeologische vondsten en onderzoeken en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP032 | Eis 3.6.01.07 | N | - | Op basis van de waarde van de vastgestelde archeologische vindplaatsen kan de Opdrachtgever en Bevoegd Gezag besluiten om op de betreffende vindplaatsen definitief archeologisch te laten onderzoeken (ex situ, opgraving) of fysiek te beschermen (in situ). | 09-05-18 | 4 |
| WVSP033 | Eis 3.6.01.08 | N | - | Dit kan leiden tot het laten opstellen van een offerte met Programma van Eisen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 en het inplannen van dit gravende vervolgonderzoek door Opdrachtnemer." | 09-05-18 | 4 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---|---|--|----------|---|
| WVSP034 | Eis 3.6.01.09 | N | - | Ruimtelijke maatregelen of inrichtingsvoorstellen voor fysieke bescherming dienen opgesteld te worden op basis van een Programma van Eisen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 in samenwerking met archeologisch toezicht. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP035 | Eis 3.6.01.10 | N | - | De Opdrachtnemer dient, indien het proefsleuvenonderzoek daar aanleiding toe geeft, een definitief archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren met inachtneming van het bepaalde in par. 44 van de UAV-GC 2005. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP036 | Eis 3.6.01.11 | N | - | De Opdrachtnemer houdt in zijn planning rekening met een eventuele langere doorlooptijd als gevolg van de definitieve archeologische onderzoeken en/of werkzaamheden die nodig zijn voor beschermende maatregelen. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP037 | Eis 3.6.01.12 | N | - | Alle archeologisch onderzoeken dienen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 te worden uitgevoerd, overeenkomstig een door het Bevoegd Gezag goedgekeurd Programma van Eisen en door een daartoe gecertificeerd archeologisch bureau. | 09-05-18 | 4 |
| WVSP038 | Eis 3.6.01.13 | N | - | De Opdrachtnemer draagt zorg voor de vondsten en de documentatie van de opgravingen en het deponeren bij Bevoegd Gezag conform wet en regelgeving. Opdrachtnemer draagt zorg voor de vastlegging van het uitgevoerde onderzoek in een onderzoeksrapportage Archeologie conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0, welke ter kennis wordt aangeboden aan Opdrachtgever. | 09-05-18 | 4 |

10 Wijzigingen annexen

| Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichting enronde/ Nvl-nr |
|--------|-------------------------|--|---|---|----------|----------------------------------|
| WAN035 | Annex XV, par 1.1 | A | De Opdrachtnemer stelt een kantoor beschikbaar, zichtbaar vanaf de aan te leggen N69. Het ontwerp van het kantoor en parkeerterrein dient Opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Gebruik kantoor vanaf 3 maanden na gunning tot 12 weken na oplevering werk. [...] | De Opdrachtnemer stelt een kantoor beschikbaar, zichtbaar vanaf de aan te leggen N69. Het ontwerp van het kantoor en parkeerterrein dient Opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Gebruik kantoor vanaf 3 maanden na gunning <u>zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening</u> tot 12 weken na oplevering werk. | 09-05-18 | 4 |
| WAN036 | Annex I, art 2, nr 1 | A | 1 Petrochemical PipelineServices (PPS)-leiding <n.t.b.> (Opdrachtnemer van) SABIC Uiterlijk mei 2019 | 1 Petrochemical Pipeline-Services (PPS)-leiding <n.t.b.> medio 2018 (Opdrachtnemer van) SABIC Uiterlijk mei eind 2019 | 09-05-18 | 4 |