

Behoort bij: Sweco355268-1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1				
10	Vorbereidende en opruimingswerk				
103	Voorzieningen bereikbaarheid				
103010	Toepassen bouwhekken, om werkterrein	EUR		N	
103020	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
103030	Inzamelen en terugbrengen vuilcontainers	EUR		N	
103040	Nemen maatregelen ter voorkoming stofvorming	EUR		N	
103050	Bereikbaarheid bestaande bovengrondse containers	EUR		N	
104	Bescherming bestaande bomen				
104010	Toepassen stamommanteling, van 0,30 - 0,50m	st	30,00V		
104020	Toepassen stamommanteling, van 0,80 en meer	st	10,00V		
104030	Verwijderen stamommanteling	st	40,00V		
104040	Toepassen kroon/wortelbescherming	st	320,00V		
104050	Verwijderen kroon/wortelbescherming.	st	320,00V		
105	Opschonen terrein				
1050	<u>Schonen terrein</u>				
105010	Schonen terrein	EUR		N	
106	Tijdelijke afrasteringen				
1060	<u>Afrastering rondom sleuf</u>				
106010	Toepassen tijdelijke afrastering	m	1.050,00V		
106020	Toepassen afrastering rondom werk gat	EUR		N	
107	Bouwkundige vooropname				
107010	Maken van een bouwkundige vooropname	EUR		N	
108	Engineering				
108010	Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering".	EUR		N	
11	Opruimingswerk				
111	Opruimingswerk- leidingwerk				
1111	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
111110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1112	<u>Reinigen vervallen rioleringen</u>				
111210	Reinigen kolken.	st	59,00V		
111220	Rioolput reinigen.	st	12,00V		
111230	Riool rein. onder hoge druk 250/375 - 400/600 mm	m	120,00V		
111240	Riool rein. onder hoge druk - 500/700 mm	m	68,00V		
111260	Riool rein. onder hoge druk - 160 tot 300 mm	m	159,00V		
111270	Riool rein. onder hoge druk - 300 tot 500 mm	m	78,00V		
111280	Riool rein. onder hoge druk - 500 tot 700 mm	m	111,00V		
1113	<u>Verwijderen betonnen rioleringen</u>				
111310	Verwijderen betonbuis tot 500 mm	m	136,00V		
111320	Verwijderen betonbuis 500 - 800 mm	m	111,00V		
111330	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm	m	33,00V		
111340	Verwijderen betonbuis 400/600 en 500/750 mm	m	155,00V		
1114	<u>Verwijderen buizen en hulpstukken - kunststof</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111410	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluitingen	m	236,00V		
111420	Verwijderen kunststofbuis, huisaansluitingen	m	126,00V		
111430	Verwijderen keramische buis, huisaansluitingen	m	126,00V		
111440	Verwijderen kunststofbuis, riolering	m	159,00V		
1115	<u>Verwijderen rioleringen - kolken</u>				
111510	Verwijderen straat- en trottoirkolken.	st	59,00V		
111520	Verwijderen lijngoot	m	8,00V		
1116	<u>Verwijderen rioleringen - putten en putranden</u>				
111610	Verwijderen put.	st	17,00V		
111620	Verwijderen putrand met deksel.	st	17,00V		
1117	<u>Aanbrengen schildmuren</u>				
111710	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
111720	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in CP	st	2,00V		
111730	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in CP R06	st	1,00V		
111740	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in CP D06	st	1,00V		
112	Vullen buiten werking gesteld riool				
1121	<u>Reinigen - vol te schuimen riolering</u>				
112110	Riool rein. onder hoge druk 250/375 - 400/600 mm	m	180,00V		
112120	Rioolput reinigen.	st	5,00V		
1122	<u>Verwijderen putten en putranden</u>				
112210	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00V		
112220	Verwijderen put - gedeeltelijk	st	5,00V		
112230	Aanbrengen betonnen afdekplaat	st	5,00V		
1123	<u>Aanbrengen schildmuren</u>				
112310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
112320	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in CP	st	5,00V		
1124	<u>Vullen buitenwerking gesteld riool</u>				
112410	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 250/375 mm	m	80,00V		
112420	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 400/600 mm	m	100,00V		
112430	Vullen inspectieputten met schuimbeton.	st	5,00V		
113	Opruimingswerk - asfaltverhardingen				
1130	<u>Verontr. aspecten en veiligheidsklassen</u>				
113010	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
1131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
113110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	17,00V		
113120	Volledig verwijderen markering.	m2	35,00V		
1133	<u>Raadhuisstraat, Brugstraat en Molenstraat</u>				
113310	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt	m2	2.090,00V		
1136	<u>Afvoeren teevrije asfalt</u>				
113610	Afvoeren niet teerhoudend asfalt	ton	520,00V		
114	Opruimingswerk - elementenverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1140	<u>Verwijderen verhardingen - betonstraatstenen</u>				
114010	Opbreken betonstraatstenen KF, afvoeren	m2	4.400,00V		
114020	Opbreken betonstraatstenen DF, afvoeren	m2	8,00V		
114030	Opbreken betonstraatstenen WF, afvoeren	m2	52,00V		
114040	Opbreken betonstraatstenen KF, hergebruik	m2	44,00V		
114050	Opbreken betonstraatstenen KF, hergebruik	m2	8,00V		
1141	<u>Verwijderen verhardingen - betontegels</u>				
114110	Opbreken betontegels, dik 45 mm, afvoeren	m2	1.260,00V		
114120	Opbreken betontegels, dik 60 mm, afvoeren	m2	85,00V		
114130	Opbreken symbooltegels, dik 60 mm, afvoeren	m2	0,18V		
1142	<u>Verwijderen verhardingen - straatbakstenen</u>				
114210	Opbreken straatbaksteen KF, afvoeren	m2	460,00V		
114280	Opbrengst straatbakstenen	EUR	N		
114290	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	460,00V		
1143	<u>Verwijderen verhardingen - natuursteen</u>				
114310	Opbreken basaltkeien, afvoeren	m2	82,00V		
114320	Opbreken muur van natuursteen, afvoeren	m2	20,00V		
115	Opruimingswerk - kantopsluitingen				
1150	<u>Verwijderen kantopsluiting - trottoirbanden</u>				
115010	Opbreken betonbanden afm 18/20, afvoeren	m	1.340,00V		
115020	Opbreken PWS banden, afvoeren	m	14,00V		
1151	<u>Verwijderen kantopsluiting - opsluitbanden</u>				
115110	Opbreken betonbanden 100 x 200, afvoeren	m	345,00V		
115120	Opbreken betonbanden 100 x 300, afvoeren	m	160,00V		
1152	<u>Verwijderen kantopsluiting - inritbanden</u>				
115210	Opbreken inritbanden, afvoeren	m	17,10V		
1153	<u>Verwijderen kantopsluiting - strekse lagen</u>				
115310	Opbreken molgoot van BSS KF, afvoeren	m	245,00V		
1154	<u>Verwijderen traptreden</u>				
115410	Opbreken betonnen traptreden, afvoeren	m	14,00V		
115420	Verwijderen leuning	m	3,00V		
116	Opruimingswerk - funderingslagen				
116010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse 1T	EUR	N		
116020	Overige bijkomende maatregelen, 1T	EUR	N		
116030	Verwijderen funderingslaag, silex, afvoer	m2	1.405,00V		
116040	Verwijderen funderingslaag, silex - afvoer	m2	965,00V		
116050	Verwijderen funderingslaag, silex - afvoer	m2	990,00V		
116060	Funderingsmateriaal verwerken in depot	m3	1.160,00V		
116070	Funderingsmat. ontgr en afv - Niet toepasbaar	m3	1.160,00V		
116080	Uitvoeren funderingsonderzoek.	EUR	N		
1161	<u>Voorzieningen tbv veiligheidsklasse 1T</u>				
116110	Aanwezigheid van een DLP-er	EUR	N		
116120	Aanwezigheid van een hogere veiligheidskundige	EUR	N		
116130	Toepassen bouwhekken.	EUR	N		
116140	Instandhouden bouwhekken.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116150	Verwijderen bouwhekken.	EUR	N		
116160	Toepassen tijdelijke bebording.	st	26,00V		
116170	Toepassen borstel- /wasplaats	EUR	N		
116180	Toepassen 3 traps saneringsunit.	EUR	N		
117	Opruimingswerk - groenvoorzieningen				
1170	<u>Verwijderen bomen</u>				
117010	Verwijderen bomen, van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m	st	33,00V		
117020	Verwijderen bomen, van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m	st	11,00V		
117030	Verwijderen stobben.	st	11,00V		
1171	<u>Verwijderen haag.</u>				
117110	Verwijderen haag - afvoeren	m	425,00V		
1172	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
117210	Verwijderen begroeiing tot ca. 1 m	are	9,00V		
117220	Verwijderen begroeiing tot ca. 5 m	are	14,00V		
1173	<u>Verwijderen vegetatie</u>				
117310	Affrezen toplaag grasveld, afvoeren	are	12,00V		
118	Opruimingswerk - inrichting en bebakening				
1180	<u>Verwijderen terreininrichting - bebording</u>				
118010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	19,00V		
118020	Verwijderen verkeersborden.	st	46,00V		
118030	Verwijderen verkeersbordpaal - verkeerszuil	st	1,00V		
118040	Verwijderen verkeersborden - straatnaambord.	st	1,00V		
118050	Verwijderen verkeersbordpaal - ANWB mast	st	1,00V		
1181	<u>Verwijderen verlichting</u>				
118110	Verwijderen lichtmast, langs rijweg	st	13,00V		
118120	Verwijderen lichtmast tot 5,0 m	st	20,00V		
118130	Verwijderen lichtspots	st	9,00V		
118140	Verwijderen aansluiting lichtmasten	st	33,00V		
118150	Verwijderen aansluiting lichtspots	st	9,00V		
1182	<u>Verwijderen terreininrichting - meubilair</u>				
118210	Verwijderen wegmeubilair - afvoeren	EUR	N		
118220	Verwijderen wegmeubilair - afvoeren	EUR	N		
118230	Verwijderen wegmeubilair - hergebruik	EUR	N		
118240	Verwijderen informatieborden - hergebruik	EUR	N		
118250	Verwijderen wegmeubilair, plantbakken	EUR	N		
118260	Verwijderen ondergrondse afvalcontainer	st	1,00V		
118270	Verwijderen afvalcontainer	EUR	N		
1183	<u>Verwijderen terreininrichting - muren</u>				
118310	Verwijderen keermuren, afvoeren	m	52,00V		
118320	Slopen metselwerk, afvoeren	m3	5,00V		
118330	Slopen hardstenen deksloof	m	8,00V		
1184	<u>Verwijderen terreininrichting - kunstwerk</u>				
118410	Verwijderen kunstwerk - gemeentehuis	EUR	N		
118420	Handhaven wegmeubilair - monumenten	EUR	N		
118460	Handhaven wegmeubilair - fontein	EUR	N		
1185	<u>Verwijderen stalling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118510	Verwijderen fietsenstalling	EUR		N	
118520	Verw. aansluiting verlichting fietsenstalling	EUR		N	
119	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
119010	Graven proefsleuf.	st	25,00V		
119030	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
12	Grondwerken				
120010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, basisklasse	EUR		N	
120020	Overige bijkomende maatregelen, basisklasse	EUR		N	
120030	Ondersteuning archeologische begeleiding	EUR		N	
121	Grond ontgraven				
1210	<u>Grond ontgraven - cunetten</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet op diepte - rijweg	m3	25,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet op diepte - rijweg gemhs	m3	50,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet - rijweg gemeentehuis	m3	1.680,00V		
121040	Grond ontgraven uit cunet - evenementenpad	m3	56,00V		
121050	Grond ontgraven uit cunet tpv trottoirs	m3	950,00V		
121060	Grond ontgraven uit boomplantgaten in rijweg	m3	8,00V		
1211	<u>Grond ontgraven - uit terrein</u>				
121110	Grond ontgraven uit gat tbv container	m3	15,00V		
1212	<u>Grond ontgraven - sleuf hoofdriolering</u>				
121210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	542,00V		
121220	Grond ontgraven sleuf, bestaande hoofdriool	m3	995,00V		
121230	Grond ontgraven sleuf, hoofdriool dubbele streng	m3	2.455,00V		
121240	Grond ontgraven sleuf, hoofdriool enkele streng	m3	2.150,00V		
121250	Grond ontgraven sleuf, dwarsbalken	m3	45,00V		
1213	<u>Grond ontgraven - sleuf aansluitingen</u>				
121310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkaansluitingen	m3	120,00V		
121320	Grond ontgraven sleuf , DWA huisaansluitingen	m3	150,00V		
121330	Grond ontgraven sleuf , HWA huisaansluitingen	m3	150,00V		
1214	<u>Grond ontgraven uit terrein</u>				
121410	Grond ontgraven uit overhoogte terrein	m3	930,00V		
122	Grond vervoeren				
1220	<u>Vervoeren naar depot</u>				
122010	Grond vervoeren, grond uit cunetten / terrein	m3	3.594,00V		
122020	Grond vervoeren, grond sleuf hoofdriolering	m3	5.645,00V		
122030	Grond vervoeren, grond uit sleuf aansluitingen	m3	420,00V		
122040	Grond verwerken in depots	m3	9.659,00V		
122050	Grond ontgraven en afvoeren - Altijd toepasbaar	m3	9.659,00V		
122070	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
1221	<u>Vervoeren naar verwerking</u>				
122110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	120,00V		
123	Grond verwerken				
1230	<u>Grond verwerken - sleuf hoofdriolering</u>				
123010	Aanvullen sleuf bestaande riolering,	m3	1.050,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123020	Aanvullen sleuf riolering, dubbele streng	m3	2.180,00V		
123030	Aanvullen sleuf riolering, enkele streng	m3	1.720,00V		
1231	<u>Grond verwerken - sleuf uitleggers</u>				
123110	Aanvullen sleuf, kolkaansluitingen	m3	60,00V		
123120	Aanvullen sleuf, DWA huisaansluitingen	m3	120,00V		
123130	Aanvullen sleuf, HWA huisaansluitingen	m3	120,00V		
1232	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
123210	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	950,00V		
123220	Grond verwerken in cunet parkeren	m3	150,00V		
123230	Op hoogte brengen cunet rijweg	m3	415,00V		
123240	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.655,00V		
123250	Profileren van oppervlakken.	m2	4.655,00V		
1233	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
123310	Grond verwerken in gat afvalcontainer - oud	m3	15,00V		
123320	Grond verwerken in gat afvalcontainer - nieuw	m3	8,00V		
123330	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10,00V		
1234	<u>Grond verwerken - in plantvakken</u>				
123410	Grond verwerken in plantgat - nieuwe bomen	m3	8,00V		
123420	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	2,00V		
123430	Grond verwerken in terrein - teelaarde	m3	150,00V		
123440	Grond verwerken in terrein - muchlaag	m3	35,00V		
123450	Grond verwerken in terrein - vervallen verharding	m3	120,00V		
123460	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	16,00V		
123470	Profileren van oppervlakken.	m2	1.335,00V		
13	Leidingwerk				
133	Aanbrengen leidingen van beton				
1330	<u>Aanbrengen beton buizen - hoofdriool (HWA)</u>				
133010	L.e.a. ongew. betonbuis rond profiel - ø 600	m	6,30V		
133020	L.e.a. gew. betonbuis rond profiel - ø 800	m	61,80V		
133030	L.e.a. gew. betonbuis rond profiel - ø 1000	m	345,00V		
1331	<u>Aanbrengen koker elementen - hoofdriool (HWA)</u>				
133110	L.e.a. prefab betonnen onderslagbalken.	m	180,00V		
133120	Aanbrengen prefab betonnen koker elementen.	m	98,00V		
133130	Aanbr. prefab betonnen elementen - 1500x1000mm	m	11,07V		
1332	<u>Aanbrengen beton buizen - hoofdriool (DWA)</u>				
133210	L.e.a. gew. betonbuis rond profiel - ø 600	m	253,30V		
1334	<u>Maken inlaten</u>				
133410	Maken inlaat in HWA riolering, betoninlaat ø125 mm	st	10,00V		
133420	Maken inlaat in HWA riolering betoninlaat ø160 mm	st	14,00V		
134	Aanbrengen leidingen van kunststof				
1340	<u>Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool (HWA)</u>				
134010	Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm	m	143,00V		
134020	Maken inlaat in HWA riolering, ø125 mm	st	5,00V		
134030	Maken inlaat in HWA riolering, ø160 mm	st	14,00V		
1341	<u>Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool (DWA)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134110	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm	m	11,90V		
134120	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm	m	10,70V		
134130	Aanbrengen PVC-buis ø 500 mm	m	5,20V		
1342	<u>Aanbrengen PVC uitleggers</u>				
134210	L.e.a. PVC-buis, ø 125mm, grijs, kolkuitleggers	m	210,00V		
134220	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs, kolkuitleggers	m	30,00V		
134230	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs DWA huisuitleggers	m	300,00V		
134240	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs HWA huisuitleggers	m	300,00V		
1343	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv HWA ø 125 mm</u>				
134310	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m flex. stroom T-stuk 90°	st	15,00V		
134320	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m flex. stroom B-stuk 90°	st	20,00V		
134330	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m, B90°	st	60,00V		
134340	L.e.a. PVC-buis, ø 125mm, standpijp	m	60,00V		
134350	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m, B45°	st	120,00V		
134360	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m, T-stuk 45°	st	2,00V		
134370	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125m, eindkap	st	2,00V		
1344	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv HWA ø 160 mm</u>				
134410	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m flex. stroom B-stuk 90°	st	1,00V		
134420	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, B90°	st	3,00V		
134430	L.e.a. PVC-buis, ø 125mm, standpijp	m	3,00V		
134440	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, B45°	st	6,00V		
1345	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv DWA ø 125 mm</u>				
134510	L.e.a. PVC-hulpstuk flex. stroom B-stuk 90° - ø160	st	31,00V		
134520	L.e.a. PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk - ø160	st	31,00V		
134530	L.e.a. PVC-hulpstuk, overgangsstuk - ø160x180	st	16,00V		
134540	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloopstuk - ø160-125	st	15,00V		
1346	<u>Aanbr. PVC hulpstukken tbv HWA huisaansluitingen</u>				
134610	L.e.a. PVC-hulpstuk flex. stroom B-stuk 90° - ø160	st	31,00V		
134620	L.e.a. PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk - ø160	st	31,00V		
134630	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, T-stuk 45°	st	31,00V		
134640	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, eindkap	st	31,00V		
134650	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160mm, grijs, verloopstuk	st	31,00V		
1347	<u>Instort moffen</u>				
134710	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø160m	st	2,00V		
134720	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø200m	st	1,00V		
134730	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø250m	st	1,00V		
134740	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø315m	st	1,00V		
134750	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø500m	st	2,00V		
135	Aanbrengen putten, kolken en putranden				
1350	<u>Aanbrengen putten - hoofdriool (HWA)</u>				
135010	Maken controleput van beton - H0 afm 1000x1000	st	1,00V		
135020	Maken controleput van beton - H24 afm 1000x1000	st	1,00V		
135030	Maken controleput van beton - afm 1250x1250	st	2,00V		
135040	Maken controleput van beton - afm 1500x1500	st	7,00V		
135050	Maken controleput van beton - H10 afm 1500x1500	st	1,00V		
135060	Maken controleput van beton - H9 afm 1500x1500	st	1,00V		
135070	Maken controleput van beton - afm 1750x1750	st	2,00V		
135080	Maken controleput van beton - H1 afm 1500x2500	st	1,00V		
135090	Maken controleput van beton - H11 afm 1000x2500	st	1,00V		
135100	Maken controleput van beton - H5 afm 1500x4300	st	1,00V		
1352	<u>Aanbrengen putten - hoofdriool (DWA)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135210	Maken put van prefab, DWA - D0 afm 800x800	st	1,00V		
135220	Maken put van prefab, DWA - afm 1000x1000	st	6,00V		
1353	<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>				
135310	Aanbrengen putrand met deksel, in asfaltverharding	st	17,00V		
135320	Aanbrengen putrand met deksel, in bestrating	st	12,00V		
135330	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	7,00V		
1354	<u>Aansluiting op bestaande put</u>				
135410	Maken aansluiting op rioolput 55003 en 51672	st	2,00V		
135420	Maken aansluiting op rioolput 51669	st	1,00V		
135430	Maken aansluiting op rioolput D06	st	1,00V		
135440	Maken aansluiting op rioolput R06	st	2,00V		
135450	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
1355	<u>Aanbrengen kolken</u>				
135510	Aanbrengen straatkolk - S 1300/80 GB1	st	63,00V		
1356	<u>Aanbrengen lijnontwatering</u>				
135610	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	10,00V		
1357	<u>Aanbrengen spindelschuiven</u>				
135710	Aanbrengen schuif - ø300 mm	st	5,00V		
135720	Aanbrengen terugslagklep ø160 mm CP H24	st	1,00V		
1359	<u>Straatpotten op hoogte stellen</u>				
135910	Op hoogte brengen diverse straatpotten	EUR	N		
139	Reiniging, inspectie en revisie				
1391	<u>Reiniging rioleringen</u>				
139110	Riolerings reinigen - ø200 mm (HWA)	m	142,40V		
139120	Riolerings reinigen - ø600 mm (HWA)	m	6,30V		
139130	Riolerings reinigen - ø 800-ø1000 mm (HWA)	m	406,80V		
139140	Riolerings reinigen - 1250x1250 mm (HWA)	m	98,00V		
139150	Riolerings reinigen - ø 250-ø315 mm (DWA)	m	23,60V		
139160	Riolerings reinigen - ø500-ø600 (DWA)	m	258,50V		
139180	Rioolput reinigen.	st	24,00V		
139190	Reinigen kolken.	st	63,00V		
1392	<u>Rioolinspectie</u>				
139210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - HWA	m	653,50V		
139220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - DWA	m	281,10V		
139230	Uitvoeren put-video inspectie.	put	25,00V		
14	Oever- en bouwwerken				
146	Betonwerk - KEERWAND				
1461	<u>Bekisting tbv. randen en wanden</u>				
146110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
146120	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	6,20V		
146130	Toepassen bekisting wand - achterzijde.	m2	15,50V		
146140	Toepassen bekisting wand - voorzijde.	m2	15,50V		
1462	<u>Aanbrengen wapening</u>				
146210	Aanbrengen betonstaal - div. diameter.	kg	670,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1463	<u>Aanbrengen beton</u>				
146310	Aanbrengen werkvloer.	m2	0,60V		
146320	Aanbrengen beton vloer.	m3	2,35V		
146330	Aanbrengen beton wand.	m3	3,75V		
1464	<u>Bewaking aangebracht beton</u>				
146410	Bewaken gestorte betonconstructie.	EUR		N	
1465	<u>Afwerken ontkisten oppervlakken</u>				
146510	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	37,20V		
15	Verhardingen				
150	Wegfundering incl. semi-verharding				
1500	<u>Ongebonden fundering</u>				
150010	Aanbrengen menggranulaat - rijbaan, d=0,30m	m2	2.290,00V		
150020	Aanbr. menggranulaat - parkeerterrein d=0,30m	m2	5.100,00V		
150030	Aanbr. menggranulaat - pad d=0,30m	m2	146,00V		
1510	<u>Gebonden fundering</u>				
151010	Aanbrengen gebonden halfverharding	m2	8,00V		
153	Bitumineuze verharding				
1531	<u>Frezen aansluitingen</u>				
153110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,10V		
153120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	17,00V		
153130	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, Denso-band	m	27,00V		
1532	<u>Aanbrengen asfaltlagen</u>				
153210	Aanbrengen onderlaag, AC 22 base, dik 80 mm	ton	360,00V		
153220	Aanbrengen tussenlaag, AC 22 bind, dik 60 mm	ton	272,00V		
153230	Aanbrengen deklaag, SMA, dik 35 mm - zwart	ton	130,00V		
153240	Aanbrengen deklaag, SMA, dik 35 mm - bruin, zwart	ton	10,00V		
153250	Aanbrengen deklaag, SMA, dik 35 mm - bruin	ton	22,00V		
153260	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.630,00V		
1533	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
153310	Aanbrengen streetprint in asfalt - Raadsstraat	m2	105,00V		
153320	Aanbrengen streetprint in asfalt - plateau	m2	250,00V		
154	Bestrating				
1541	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
154110	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	7.226,00V		
154120	Aanbrengen straatbakstenen DF - rijweg	m2	2.125,00V		
154130	Aanbrengen straatbakstenen DF - parkeren	m2	2.070,00V		
154140	Aanbrengen straatbakstenen DF - loopstroken	m2	2.565,00V		
154150	Aanbrengen straatbakstenen DF - plein	m2	390,00V		
154160	Aanbrengen straatbakstenen DF - wit	m2	73,30V		
154170	Aanbrengen straatbakstenen DF - blauw	m2	2,20V		
1542	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
154210	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	127,00V		
154220	Aanbr. betonstraatstenen rijweg - hergebruik	m2	44,00V		
154230	Aanbr. betonstraatstenen taludopgang - hergebruik	m2	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1543	<u>Aanbrengen speciale stenen</u>				
154310	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	87,00V		
154320	Aanbrengen keigrassteen	m2	87,00V		
154330	Aanbrengen noppetegels	m2	4,32V		
1544	<u>Herstraatwerkzaamheden</u>				
154410	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
154420	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
154430	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00V		
155	Kantopsluitingen				
1551	<u>Aanbrengen trottoirbanden 18/20</u>				
155110	Aanbr. trottoirbanden 18/20 - recht	m	116,00V		
155120	Aanbr. trottoirbanden 18/20 - bocht	m	12,50V		
155130	Aanbr. trottoirbanden 18/20 - hoekstuk	m	1,80V		
155190	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
1552	<u>Aanbrengen trottoirbanden 13/15</u>				
155210	Aanbr. trottoirbanden 13/15 - recht	m	457,00V		
155220	Aanbr. trottoirbanden 13/15 - bocht	m	20,30V		
155230	Aanbr. trottoirbanden 13/15 - hoekstuk	m	18,00V		
155240	Aanbr. trottoirbanden 13/15x40 - recht	m	34,00V		
155250	Aanbr. trottoirbanden 13/15x40 - hoekstuk	m	2,40V		
155260	Aanbr. trottoirbanden 13/15x40 - zakband	m	4,00V		
155270	Aanbr. trottoirbanden 13/15 - inritperronband	m	9,00V		
155280	Pasmaken van betonbanden - 13/15 x 25	st	100,00V		
155290	Pasmaken van betonbanden 13/15 x 40	st	6,00V		
1553	<u>Aanbrengen strekse lagen</u>				
155310	Aanbrengen molgoot van SBS DF	m	300,00V		
155320	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen DF	m	590,00V		
155330	Aanbrengen 12 strekse lagen SBS DF	m	9,00V		
1554	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
155410	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	7,50V		
155420	Aanbr. trottoirbanden 18/20 - hoekblok	st	2,00V		
155430	Aanbrengen 5 strekken SBS KF	m	6,00V		
1555	<u>Aanbrengen hardstenen banden 38/40</u>				
155510	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - recht	m	461,00V		
155520	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - bocht	m	38,30V		
155530	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - verlaagd	m	29,00V		
155540	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - hoekstuk	m	8,00V		
155550	Aanbr hardstenen verloopband band 38/40 - 13/15	m	2,00V		
155560	Aanbr hardstenen verloopband band 38/40 - 18/20	m	2,00V		
155570	Aanbrengen hardstenen inritband	m	29,10V		
155580	Pasmaken van hardsteen banden.	st	100,00V		
155590	Aanbrengen compriband en kitwerk	EUR	N		
1556	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
155610	Aanbr. stootbanden 200x180	m	26,00V		
1557	<u>Aanbrengen opsluitbanden 10x20</u>				
155710	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.110,00V		
155720	Pasmaken van betonbanden 10x20	st	100,00V		
16	Groenvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160	Vorbereidende werkzaamheden				
1600	<u>Grondbewerkingen</u>				
160040	Egaliseren.	are	17,00V		
17	Inrichting en bebakening				
174	Straat- en wegmeubilair				
1741	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
174110	Aanbrengen verkeersborden, RVV borden	st	52,00V		
174120	Aanbrengen verkeersborden, onderborden	st	21,00V		
174130	Aanbrengen verkeersborden, straatnaambord	st	1,00V		
174140	Aanbrengen ANWB borden	st	1,00V		
1742	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
174210	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 3,6 m	st	9,00V		
174220	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 3,9 m	st	11,00V		
174230	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 4,3 m	st	6,00V		
174240	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 4,7 m	st	8,00V		
1743	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
174310	Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer	st	1,00V		
174320	Aanbrengen afvalbakken - hergebruik	st	2,00V		
174330	Aanbrengen zitbanken	st	7,00V		
174340	Aanbrengen fietsbeugels	st	7,00V		
174350	Aanbrengen vlaggenmasten - hergebruik	st	3,00V		
174360	Aanbrengen inzinkbare palen	st	4,00V		
174370	Aanbrengen infoborden - hergebruik	st	2,00V		
174380	Aanbrengen plantenbakken	st	3,00V		
174390	Aanbrengen wegdeknagels	st	45,00V		
1744	<u>Oplaadpunten</u>				
174410	Aanbrengen oplaadpunt t.b.v. elektrische auto	st	1,00V		
1745	<u>Aanbrengen evenementenput</u>				
174510	Leveren en aanbrengen evenementenput 3*380A	st	2,00V		
1746	<u>Aanbrengen fietsenstalling</u>				
174610	Leveren en aanbrengen fietsenstalling	EUR		N	
174620	Aanbrengen verlichting	EUR		N	
179	Diversen - inrichting en bebakening				
1791	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
179110	Uitzetwerkzaamheden tbv. aanbrengen markeringen	EUR		N	
179120	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,03V		
179130	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,40V		
179140	Aanbrengen overige markering - taludmarkering	m2	21,00V		
179150	Aanbrengen overige markering - VOP markering	m2	48,00V		
2	PERCEEL 2				
20	Vorbereidende en opruimingswerk				
203	Voorzieningen bereikbaarheid				
203010	Toepassen bouwhekken, om werkterrein	EUR		N	
203020	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203030	Inzamelen en terugbrengen vuilcontainers	EUR		N	
203040	Nemen maatregelen ter voorkoming stofvorming	EUR		N	
203050	Bereikbaarheid bestaande bovengrondse containers	EUR		N	
204	Bescherming bestaande bomen				
204010	Toepassen stamommanteling, van 0,80 en meer	st	20,00V		
204030	Verwijderen stamommanteling	st	20,00V		
204040	Toepassen kroon/wortelbescherming	st	160,00V		
204050	Verwijderen kroon/wortelbescherming.	st	160,00V		
205	Opschonen terrein				
2050	<u>Schonen terrein - bij aanvang</u>				
205010	Schonen terrein - bij aanvang	EUR		N	
206	Tijdelijke afrasteringen				
2060	<u>Afrastering rondom sleuf</u>				
206010	Toepassen tijdelijke afrastering	m	520,00V		
206020	Toepassen afrastering rondom werkgat	EUR		N	
207	Bouwkundige vooropname				
207010	Maken van een bouwkundige vooropname	EUR		N	
208	Engineering				
208010	Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering".	EUR		N	
21	Opruimingswerk				
211	Opruimingswerk- leidingwerk				
2111	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
211110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
2112	<u>Reinigen vervallen rioleringen</u>				
211210	Reinigen kolken.	st	27,00V		
211220	Rioolput reinigen.	st	13,00V		
211230	Riool rein. onder hoge druk 250/375 mm	m	6,00V		
211240	Riool rein. onder hoge druk - 250 tot 300 mm	m	195,00V		
211250	Riool rein. onder hoge druk - 300 tot 500 mm	m	170,00V		
211260	Riool rein. onder hoge druk - 500 tot 700 mm	m	90,00V		
2113	<u>Verwijderen betonnen rioleringen</u>				
211310	Verwijderen betonbuis tot 500 mm	m	199,00V		
211320	Verwijderen betonbuis van 500 tot 800 mm	m	57,00V		
2114	<u>Verwijderen buizen en hulpstukken - kunststof</u>				
211410	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluitingen	m	110,00V		
211420	Verwijderen kunststofbuis, huisaansluitingen	m	259,00V		
211430	Verwijderen keramische buis, huisaansluitingen	m	252,00V		
2115	<u>Verwijderen rioleringen - kolken</u>				
211510	Verwijderen straat- en trottoirkolken.	st	27,00V		
2116	<u>Verwijderen rioleringen - putten en putranden</u>				
211610	Verwijderen put.	st	13,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211620	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00V		
212	Vullen buiten werking gesteld riool				
2121	<u>Reinigen - vol te schuimen riolering</u>				
212110	Riool rein. onder hoge druk 250 - 300 mm	m	166,00V		
212120	Riool rein. onder hoge druk 700 mm	m	33,00V		
212130	Riool rein. onder hoge druk 250/375 mm	m	6,00V		
212140	Rioolput reinigen.	st	7,00V		
2122	<u>Verwijderen putten en putranden</u>				
212210	Verwijderen putrand met deksel.	st	7,00V		
212220	Verwijderen put - gedeeltelijk	st	7,00V		
212230	Aanbrengen betonnen afdekplaat	st	7,00V		
2123	<u>Aanbrengen schildmuren</u>				
212310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	5,00V		
212320	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in CP	st	2,00V		
2124	<u>Vullen buitenwerking gesteld riool</u>				
212410	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 250/375 mm	m	6,00V		
212420	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 250mm	m	78,00V		
212430	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 300 mm	m	88,00V		
212440	Vullen buitenwerking gesteld riool - ø 700 mm	m	33,00V		
212450	Vullen inspectieputten met schuimbeton.	st	7,00V		
213	Opruimingswerk - asfaltverhardingen				
2130	<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen</u>				
213010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
213020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
2131	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
213110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	19,00V		
213120	Volledig verwijderen markering.	m2	20,00V		
2132	<u>Achter de Kerk tot Burg. Janssenstraat</u>				
213210	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	182,00V		
2133	<u>Burg. Janssenstraat en Markt</u>				
213310	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt	m2	1.690,00V		
2134	<u>Luciastraat</u>				
213410	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt	m2	37,00V		
213420	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	20,00V		
2135	<u>Afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
213510	Afvoeren TEERHOUDEND asfalt	ton	21,20V		
2136	<u>Afvoeren teervrije asfalt</u>				
213610	Afvoeren niet teerhoudend asfalt	ton	419,00V		
214	Opruimingswerk - elementenverharding				
2140	<u>Verwijderen verhardingen - betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214010	Opbreken betonstraatstenen KF, afvoeren	m2	515,00V		
214020	Opbreken betonstraatstenen DF, afvoeren	m2	9,00V		
214030	Opbreken betonstraatstenen WF, afvoeren	m2	50,00V		
214040	Opbreken betonstraatstenen KF, hergebruik	m2	12,00V		
2141	<u>Verwijderen verhardingen - betontegels</u>				
214110	Opbreken betontegels, dik 45 mm, afvoeren	m2	1.550,00V		
214120	Opbreken betontegels, dik 60 mm, afvoeren	m2	35,00V		
2142	<u>Verwijderen verhardingen - straatbakstenen</u>				
214210	Opbreken straatbaksteen DF rijweg, hergebruik	m2	95,00V		
214220	Opbr. straatbaksteen DF trottoir, hergebruik	m2	31,00V		
214230	Opbr. straatbaksteen WF trottoir, afvoeren	m2	20,00V		
214290	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	146,00V		
2143	<u>Verwijderen verhardingen - natuursteen</u>				
214310	Opbreken basaltkeien, afvoeren	m2	32,00V		
215	Opruimingswerk - kantopsluitingen				
2150	<u>Verwijderen kantopsluiting - trottoirbanden</u>				
215010	Opbreken betonbanden afm 18/20	m	655,00V		
2151	<u>Verwijderen kantopsluiting - opsluitbanden</u>				
215110	Opbreken betonbanden 60 x 200	m	48,00V		
2152	<u>Verwijderen kantopsluiting - inritbanden</u>				
215210	Opbreken inritbanden	m	3,00V		
216	Opruimingswerk - funderingslagen				
216010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, basisklasse	EUR	N		
216020	Overige bijkomende maatregelen, 1T	EUR	N		
216030	Verwijderen funderingslaag, silex, afvoer	m2	290,00V		
216040	Verwijderen funderingslaag, silex, afvoer	m2	1.810,00V		
216050	Verwijderen funderingslaag, afvoer	m2	384,00V		
216060	Funderingsmateriaal verwerken in depot	m3	1.035,00V		
216070	Funderingsmat. ontgr en afv - Niet toepasbaar	m3	1.035,00V		
216080	Uitvoeren funderingsonderzoek.	EUR	N		
2161	<u>Voorzieningen tbv veiligheidsklasse 1T</u>				
216110	Aanwezigheid van een DLP-er	EUR	N		
216120	Aanwezigheid van een hogere veiligheidskundige	EUR	N		
216130	Toepassen bouwhekken.	EUR	N		
216140	Instandhouden bouwhekken.	EUR	N		
216150	Verwijderen bouwhekken.	EUR	N		
216160	Toepassen tijdelijke bebording.	st	28,00V		
216170	Toepassen borstel- /wasplaats	EUR	N		
216180	Toepassen 3 traps saneringsunit.	EUR	N		
217	Opruimingswerk - groenvoorzieningen				
218	Opruimingswerk - inrichting en bebakening				
2180	<u>Verwijderen terreininrichting - bebording</u>				
218010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	12,00V		
218020	Verwijderen verkeersborden.	st	33,00V		
218030	Verwijderen verkeersbordpaal + straatnaambord	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2181	<u>Verwijderen verlichting</u>				
218110	Verwijderen lichtmast, langs rijweg	st	12,00V		
218140	Verwijderen aansluiting lichtmasten	st	33,00V		
2182	<u>Verwijderen terreininrichting - meubilair</u>				
218210	Verwijderen wegmeubilair - afvoer	EUR		N	
218220	Verwijderen wegmeubilair - afvoeren	EUR		N	
218230	Verwijderen afvalcontainer	EUR		N	
219	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
219010	Graven proefsleuf.	st	20,00V		
219030	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
22	Grondwerken				
220010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, basisklasse	EUR		N	
220020	Overige bijkomende maatregelen, basisklasse	EUR		N	
220030	Ondersteuning archeologische begeleiding	EUR		N	
221	Grond ontgraven				
2210	<u>Grond ontgraven - cunetten</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet op diepte - rijweg	m3	185,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet tpv trottoirs	m3	483,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet tpv trottoir - Industrie	m3	7,00V		
221040	Grond ontgr. uit cunet tpv trottoir Achter de Kerk	m3	40,00V		
221050	Grond ontgraven uit trottoir tbv grondverbetering	m3	405,00V		
2212	<u>Grond ontgraven - sleuf hoofdriolering</u>				
221210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	350,00V		
221220	Grond ontgraven sleuf, bestaande hoofdriool	m3	405,00V		
221230	Grond ontgraven sleuf, hoofdriool dubbele streng	m3	2.490,00V		
221240	Grond ontgraven sleuf, hoofdriool enkele streng	m3	320,00V		
221250	Grond ontgraven sleuf, dwarsbalken	m3	93,50V		
2213	<u>Grond ontgraven - sleuf aansluitingen</u>				
221310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkaansluitingen	m3	85,00V		
221320	Grond ontgraven sleuf , DWA huisaansluitingen	m3	210,00V		
221330	Grond ontgraven sleuf , HWA huisaansluitingen	m3	180,00V		
222	Grond vervoeren				
2220	<u>Vervoeren naar depot</u>				
222010	Grond vervoeren uit cunetten - altijd toepasbaar	m3	1.113,00V		
222020	Grond vervoeren uit cunetten - industrie	m3	7,00V		
222030	Grond vervoeren, grond sleuf hoofdriolering	m3	3.308,50V		
222040	Grond vervoeren, grond uit sleuf aansluitingen	m3	475,00V		
222050	Grond verwerken in depots	m3	4.903,50V		
222060	Grond ontgraven en afvoeren - Altijd toepasbaar	m3	4.896,50V		
222070	Grond ontgraven en afvoeren - klasse industrie	m3	7,00V		
222080	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
223	Grond verwerken				
2230	<u>Grond verwerken - sleuf hoofdriolering</u>				
223010	Aanvullen sleuf bestaande riolering,	m3	455,00V		
223020	Aanvullen sleuf riolering, dubbele streng	m3	1.780,00V		
223030	Aanvullen sleuf riolering, enkele streng	m3	265,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2231	<u>Grond verwerken - sleuf uitleggers</u>				
223110	Aanvullen sleuf, kolkaansluitingen	m3	43,00V		
223120	Aanvullen sleuf, DWA huisaansluitingen	m3	105,00V		
223130	Aanvullen sleuf, HWA huisaansluitingen	m3	90,00V		
2232	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
223210	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	430,00V		
223220	Op hoogte brengen cunet parkeren	m3	14,00V		
223230	Op hoogte brengen cunet trottoir	m3	11,00V		
223240	Profileren van oppervlakken.	m2	1.775,00V		
223250	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.775,00V		
2233	<u>Grond verwerken - in plantvakken</u>				
223310	Grond verwerken in plantgat - bestaande bomen	m3	405,00V		
223340	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	405,00V		
223350	Profileren van oppervlakken.	m2	405,00V		
23	Leidingwerk				
233	Aanbrengen leidingen van beton				
2330	<u>Aanbrengen beton buizen - hoofdriool (HWA)</u>				
233010	L.e.a. gew. betonbuis rond profiel - ø 300	m	12,60V		
2331	<u>Aanbrengen kokerelementen - hoofdriool (HWA)</u>				
233110	L.e.a. prefab betonnen onderslagbalken.	m	374,00V		
233120	Aanbrengen prefab betonnen kokerelementen.	m	142,00V		
233130	Aanbr. prefab betonnen elementen - 1500x1000mm	m	88,00V		
2332	<u>Aanbrengen beton buizen - hoofdriool (DWA)</u>				
233210	L.e.a. gew. betonbuis rond profiel - ø 700	m	91,40V		
2333	<u>Maken inlaten</u>				
233310	Maken inlaat in HWA beton riolering, ø125 mm	st	13,00V		
233320	Maken inlaat in HWA beton riolering, ø160 mm	st	48,00V		
234	Aanbrengen leidingen van kunststof				
2340	<u>Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool (HWA)</u>				
234010	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm	m	16,00V		
234020	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø 250mm, eindkap	st	1,00V		
234030	Maken inlaat klikinlaat ø 125 mm	st	1,00V		
2341	<u>Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool (DWA)</u>				
234110	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm	m	142,00V		
234120	Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm	m	107,00V		
234130	Maken inlaat klikinlaat ø 160 mm	st	45,00V		
2342	<u>Aanbrengen PVC uitleggers</u>				
234210	L.e.a. PVC-buis, ø 125mm, grijs, kolkuitleggers	m	110,00V		
234220	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs, kolkuitleggers	m	90,00V		
234230	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs DWA huisuitleggers	m	425,00V		
234240	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, grijs HWA huisuitleggers	m	360,00V		
2343	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv HWA ø 125 mm</u>				
234310	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125 flex. stroom T-stuk 90°	st	13,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234320	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125 flex. stroom B-stuk 90°	st	3,00V		
234330	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125mm, B90°	st	33,00V		
234340	L.e.a. PVC-buis, ø 125mm, standpijp	m	33,00V		
234350	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø125mm, B45°	st	72,00V		
2344	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv HWA ø 160 mm</u>				
234410	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160 flex. stroom B-stuk 90°	st	2,00V		
234420	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160mm, B90°	st	2,00V		
234430	L.e.a. PVC-buis, ø 160mm, standpijp	m	2,00V		
234440	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160mm, B45°	st	4,00V		
234450	L.e.a. PVC-hulpstuk, T-stuk 45° ø160,	st	10,00V		
234460	L.e.a. PVC-hulpstuk, eindkap ø160,	st	1,00V		
2345	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken tbv DWA ø 125 mm</u>				
234510	L.e.a. PVC-hulpstuk flex. stroom B-stuk 90° - ø160	st	73,00V		
234520	L.e.a. PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk - ø160	st	73,00V		
234530	L.e.a. PVC-hulpstuk, overgangstuk - ø160x180	st	37,00V		
234540	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloopstuk - ø160-125	st	36,00V		
2346	<u>Aanbr. PVC hulpstukken tbv HWA huisaansluitingen</u>				
234610	L.e.a. PVC-hulpstuk flex. stroom B-stuk 90° - ø160	st	60,00V		
234620	L.e.a. PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk - ø160	st	60,00V		
234630	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, T-stuk 45°	st	60,00V		
234640	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160m, eindkap	st	60,00V		
234650	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160mm, grijs, verloopstuk	st	30,00V		
234660	L.e.a. PVC-hulpstuk, ø160mm, grijs, verloopstuk	st	30,00V		
2347	<u>Instort moffen</u>				
234710	L.e.a. PVC-hulpstuk, mof - ø400m	st	1,00V		
235	Aanbrengen putten, kolken en putranden				
2350	<u>Aanbrengen putten - hoofdriool (HWA)</u>				
235010	Maken controleput van beton - H12 afm 1000x2500	st	1,00V		
235020	Maken controleput van beton - H13 afm 1000x2500	st	1,00V		
235030	Maken controleput van beton - afm 1500x1000	st	1,00V		
235040	Maken controleput van beton - H15 afm 1500x1000	st	1,00V		
2351	<u>Aanbrengen putten - hoofdriool (DWA)</u>				
235110	Maken put van prefab, DWA - afm 800x800	st	3,00V		
235120	Maken put van prefab, DWA - D14 afm 800x800	st	1,00V		
235130	Maken put van prefab, DWA - afm 1000x1000	st	4,00V		
2352	<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>				
235210	Aanbrengen putrand met deksel, in asfaltverharding	st	4,00V		
235220	Aanbrengen putrand met deksel, in bestrating	st	12,00V		
235230	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
2353	<u>Aansluiting op bestaande put</u>				
235310	Maken aansluiting op rioolput D10b	st	1,00V		
235320	Maken aansluiting op rioolput R13	st	1,00V		
235330	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
2354	<u>Aanbrengen kolken</u>				
235410	Aanbrengen straatkolk - S 1300/80 GB1	st	35,00V		
2357	<u>Aanbrengen spindelschuiven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235710	Aanbrengen schuif - ø300mm	st	2,00V		
235720	Aanbrengen terugslagklep ø160 mm	st	1,00V		
2359	<u>Straatpotten op hoogte stellen</u>				
235910	Op hoogte brengen diverse straatpotten	EUR		N	
239	Reiniging, inspectie en revisie				
2391	<u>Reiniging rioleringen</u>				
239110	Riolering reinigen - ø250+300 mm (HWA)	m	28,10V		
239120	Riolering reinigen - 1500x1000 mm (HWA)	m	88,00V		
239130	Riolering reinigen - 1000x800 mm (HWA)	m	141,60V		
239140	Riolering reinigen - ø 250 mm (DWA)	m	142,00V		
239150	Riolering reinigen - ø 400 mm (DWA)	m	107,00V		
239160	Riolering reinigen - ø700 (DWA)	m	91,40V		
239180	Rioolput reinigen.	st	12,00V		
239190	Reinigen kolken.	st	35,00V		
2392	<u>Rioolinspectie</u>				
239210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - HWA	m	258,00V		
239220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - DWA	m	341,00V		
239230	Uitvoeren put-video inspectie.	put	14,00V		
25	Verhardingen				
250	Wegfundering incl. semi-verharding				
2500	<u>Ongebonden fundering</u>				
250010	Aanbrengen menggranulaat - rijbaan, d=0,30m	m2	1.930,00V		
250020	Aanbrengen menggranulaat - rijbaan, d=0,30m	m2	365,00V		
250030	Aanbr. menggranulaat - haaks parkeren d=0,30m	m2	165,00V		
2510	<u>Gebonden fundering</u>				
251010	Aanbrengen gebonden halfverharding	m2	410,00V		
253	Bitumineuze verharding				
2531	<u>Frezen aansluitingen</u>				
253110	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,46V		
253120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,39V		
253130	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	13,00V		
253140	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, Denso-band	m	13,00V		
2532	<u>Aanbrengen asfaltlagen</u>				
253210	Aanbrengen onderlaag, AC 22 base, dik 80 mm	ton	49,00V		
253220	Aanbrengen tussenlaag, AC 22 bind, dik 60 mm	ton	38,00V		
253230	Aanbrengen deklaag, SMA, dik 35 mm	ton	3,00V		
253240	Aanbrengen deklaag, SMA, dik 35 mm - bruin	ton	19,00V		
253250	Aanbrengen kleeflaag.	m2	491,00V		
2533	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
253310	Aanbrengen streetprint in asfalt - plateau	m2	215,00V		
254	Bestrating				
2541	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
254110	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	3.422,00V		
254120	Aanbrengen straatbakstenen DF - rijweg	m2	1.470,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254130	Aanbrengen straatbakstenen DF - parkeren	m2	236,00V		
254140	Aanbrengen straatbakstenen DF - loopstroken	m2	1.570,00V		
254150	Aanbrengen straatbakstenen DF - wit	m2	29,40V		
254160	Aanbrengen straatbakstenen DF - blauw	m2	3,70V		
254170	Aanbr. SBS DF in rijbaan Achter de Kerk - hergebr	m2	85,00V		
254180	Aanbr. SBS DF in loopged. Achter de Kerk - hergebr	m2	28,00V		
2542	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
254210	Aanbr. betonstraatstenen taludopgang - hergebruik	m2	12,00V		
2543	<u>Aanbrengen speciale stenen</u>				
254310	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	1,08V		
254320	Aanbrengen betontegel	m2	1,08V		
2544	<u>Herstraatwerkzaamheden</u>				
254410	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00V		
254420	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00V		
254430	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
254440	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00V		
255	Kantopsluitingen				
2551	<u>Aanbrengen banden van hardsteen</u>				
255110	Aanbrengen hardstenen recht band afm. 40x20 cm	m	10,20V		
255120	Aanbrengen hardstenen bocht band afm. 40x20 cm	m	4,60V		
255130	Aanbrengen hardstenen molgoot afm. 400x125 mm	m	220,00V		
255140	Aanbrengen hardstenen molgoot afm. 400x125 mm	m	10,80V		
255150	Pasmaken van hardsteen banden.	m	10,00V		
255160	Pasmaken van hardsteen goten.	m	20,00V		
255170	Voegvulling hardstenen banden.	EUR	N		
2552	<u>Aanbrengen trottoirbanden 13/15</u>				
255210	Aanbr. trottoirbanden 13/15 - recht	m	5,00V		
255220	Pasmaken van betonbanden - 13/15 x 25	st	4,00V		
2553	<u>Aanbrengen strekse lagen</u>				
255310	Aanbrengen 12 strekse lagen SBS DF	m	1,50V		
255320	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen DF	m	345,00V		
2554	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
255410	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	36,60V		
255420	Aanbr. trottoirbanden 18/20 - hoekblok	st	2,00V		
255430	Aanbrengen 7 strekken SBS KF	m	6,00V		
2555	<u>Aanbrengen trottoirbanden 38/40</u>				
255510	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - recht	m	260,00V		
255520	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - bocht	m	74,65V		
255530	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - verlaagd	m	38,00V		
255540	Aanbrengen hardstenen band 38/40 - hoekstuk	m	2,00V		
255550	Aanbr hardstenen verloopband band 38/40 - 13/15	m	4,00V		
255560	Aanbr hardstenen verloopband band 38/40 - 18/20	m	2,00V		
255570	Pasmaken van hardsteen banden.	st	100,00V		
255580	Aanbrengen compriband en kitwerk	EUR	N		
2556	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
255610	Aanbr. stootbanden 200x180	m	24,00V		
2557	<u>Aanbrengen opsluitbanden 10x20</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
255710	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	14,00V		
255720	Pasmaken van betonbanden 10x20	st	3,00V		
27	Inrichting en bebakening				
274	Straat- en wegmeubilair				
2741	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
274120	Aanbrengen verkeersborden, RVV borden	st	26,00V		
274130	Aanbrengen verkeersborden, onderborden	st	10,00V		
274140	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
2742	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
274210	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 3,6 m	st	10,00V		
274220	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 3,9 m	st	4,00V		
274240	Aanbrengen verkeersbordpalen - lengte 4,7 m	st	3,00V		
2743	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
274310	Aanbrengen vaste palen	st	10,00V		
2744	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
274440	Aanbrengen plantsoenhekwerk	m	56,00V		
279	Diversen - inrichting en bebakening				
2791	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
279110	Uitzetwerkzaamheden tbv. aanbrengen markeringen	EUR	N		
279120	Aanbrengen overige markering - taludmarkering	m2	6,50V		
8	Werken van algemene aard				
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821120	Verrekenbare uren werknemer - vakman GWW	uur	80,00V		
821220	Verrekenbare uren werknemer - Straatmaker.	uur	80,00V		
821320	Verrekenbare uren werknemer - uitzetter	uur	40,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822120	T.b.s. mobiele kraan - 1,0 m3.	uur	40,00V		
822130	T.b.s. vrachtauto. - 16 ton.	uur	40,00V		
822240	T.b.s. wegdekreiniger	uur	24,00V		
823	Ter beschikking stellen keet / hulpmiddelen				
823120	Gebruik directieverblijf	EUR	N		
88	Diverse werken van algemene aard				
880010	Toepassen projectinformatiebord.	st	1,00V		
880120	Arbo / V&G	EUR	N		
880140	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR	N		
880150	KLIC-meldingen	EUR	N		
880160	Extra coördinatie	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
910120	Melding Besluit bodemkwalite				
910140	Aanvullend onderzoek vrijk.				
910210	Afsluiten CAR - verzekering.				
910220	V&G EUR				
910230	Realiseren kwaliteit Beste P EUR				
9110	<u>EMVI Criteria</u>				
911010	Bereikbaarheid en omleidinge EUR				
911020	Omgevingsmanagement EUR				
911030	Risicoanalyse en beheersmaat EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950110	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	50.000,00V		
950320	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	250,00V		
950340	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	250,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				