

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115110			Bestekspost gewijzigd				
115110	220201		Grond vervoeren.	m3	1.615,00 V		
			Betreft: aanvoeren van zand t.b.v. aanvullen				
			sleuf bij rioleringswerkzaamheden, bestekspostnr:				
			311114, 312 313, 321013, 323114 en 323124, voor				
			invegen straatwerk bestekspostnr: 542110 t/m				
			542150, 552110 en 552120, voor cunet Roelantweg				
			bestekspostnr: 115110 en voor cunet tijdelijke				
			ontsluiting bestekspostnr: 823220 en 823410				
			Grondsoort: ophoogzand	ton		2.826,25 T	
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging in				
			middeelen van vervoer				
		2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking.				
			Vervoeren vanaf trechter aan de Opijnenstraat.				
116140			Bestekspost toegevoegd				
116140	220301		Grond verwerken in cunet.	m3	270,00 V		
			Betreft: aanvullen cunet van de Roelantweg.				
			Grondsoort: ophoogzand aangevoerd volgens	m3		270,00 I	
			bestekspostnr: 115110				
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
			profiel.				
		1.	Hoogte 0,15 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.7.	Bovenoppervlakte 1800 m2				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
314116			Bestekspost gewijzigd				
314116	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st		1,00 I	
			Betreft: maken taludbak T01.	st		1,00 T	
			Grondwerk volgens bestekspostnr: 313510				
		9.	Afmetingen: (lxbxh) 1650 x 1000 x 1550 mm				
			Inclusief vis-/vuilrooster				
			Stellen op baddingen aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 314112				
315110			Bestekspost gewijzigd				
315110	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	25,00 A		
			Betreft: het aansluiten van buizen op overmaatse				
			sparingen in de putten.				
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
		.9.	Rioolbuis omstorten met beton.	m3		1,00 L	
			Buis van beto n: - diameter 400 mm	st		14,00 I	
			- diameter 500 mm	st		10,00 I	
			- eivormig 300/400 mm	st		1,00 I	
315120			Bestekspost gewijzigd				
315120	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00 A		
			Betreft: Aanbrengen en aansluiten GVK pendelbuis				
			op overmaatse aansluitingen in de putten T01 en				
			R08.				
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
		.5.	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat GVK	st		2,00 T	
			instortmof.				
			Instortmoffen omstorten met beton.	m3		2,00 L	
323120			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323120	251199	Verwijderen kolkaansluiting in zand.	st	26,00	A	
		Betreft: verwijderen van kolkaansluitingen in de				
		Roelantweg.				
		- Grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		- Verwijderen kunststofbuis				
		- Afdichten inlaat bestaand riool				
		- Aanvullen sleuf				
323121		Bestekspost toegevoegd				
323121	240101	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m			117,00 I
		Grondsoort: zand en klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		.2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
	2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge- lijk naast de sleuf deponeren				
323122		Bestekspost toegevoegd				
323122	251103	Verwijderen kunststofbuis.	m			117,00 I
		1.	Materiaal: PVC				
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm				
		. . .1. . .	Verbinding door middel van mof				
	9.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen in stukken van maximaal 2,00 meter.				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg.				
323123		Bestekspost toegevoegd				
323123	252899	Afdichten inlaat bestaand riool	st			26,00 I
		Betreft: het aanbrengen van een eindkap op inlaat in de bestaande gemengde riolering.				
		Eindkap t.b.v. inlaat 160 mm.	st			26,00 T
323124		Bestekspost toegevoegd				
323124	240121	Aanvullen sleuf.	m			117,00 I
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij ontgraven.				
		Tekort komende grond aanvoeren volgens bestekspostnr. 115110	m3			1,55 I
	1.	De aanvulling verdichten				
3243		<u>Aanbrengen kolkaansluiting in fundering</u>				
		Bestekspost toegevoegd				
324310		Bestekspost toegevoegd				
324310	252299	Aanbrengen kolkaansluiting in fundering.	st	26,00	A	
		Betreft: het aansluiten van bestaande kolken in de Roelantweg op de RWA riolering aangebracht volgens bestekspostnr. 313310.				
		- verwijderen funderingslaag				
		- grond ontgraven tbv sleuf				
		- aanbrengen PVC buis				
		- aanvullen sleuf				
		- aanbrengen verhardingslaag hydraulisch gebonden steenmengsel				
324311		Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324311	307401 1.4.2.3	Verwijderen funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 300 mm Gebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker aan de Maassluisdijk 103 te Vlaardingen	m2		91,00	I
324312		Bestekspost toegevoegd				
324312	240101 1.2.1.1	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		91,00	I
324313		Bestekspost toegevoegd				
324313	252201 4.9.9.9	Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, drukklasse PN 8 Nominale middellijn 125 en 160 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet.	m m		104,00 104,00	I I
		bocht ms ø125 90°	st		52,00	T
		verloopstuk ø125-160	st		26,00	T
		schuifmof ø125	st		26,00	T
		t-stuk 3x ø160	st		13,00	T
		Rechte buis middellijn 125 mm, kleur: grijs	m		91,00	T
		Rechte buis middellijn 160 mm, kleur: grijs	m		13,00	T
324314		Bestekspost toegevoegd				
324314	240121 2.2.1.1	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij- gekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten Overtollige grond, ca. 1,20 m3 vervoeren volgens bestekspostnr: 115210	m m3		91,00 1,20	I I
324315		Bestekspost toegevoegd				
324315	280202 1.1.3.1.2	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- den steenmengsel. Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr. 531110 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag- dikte 0,30 m Hydraulisch menggranulaat Sortering 0/45 Op het zandbed De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver- dichten	m2 ton		91,00 58,00	I T
512130		Bestekspost toegevoegd				
512130	307313 1.2.9	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van tegels in de Roelantweg t.b.v. verwijderen bestaande kolkaansluiting. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr: 542240 Gebroken tegels vervoeren naar de breker aan de Maassluisdijk.	m2	20,00 A		
512230		Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512230	307312	Opbreken betonstraatstenen.	m2	40,00	A	
		Betreft: opbreken van betonstraatstenen uit				
		parkeervakken in de Roelantweg t.b.v. verwijderen				
		bestaande kolkaansluiting.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte				
		80 mm				
	9	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr: 542150				
		Gebroken stenen vervoeren naar de breker aan de				
		Maassluisdijk.				
513110		Bestekspost gewijzigd				
513110	300201	Frezen van asfalt.	m2	518,00	A	
		Betreft: Frezen rode deklaag asfaltverharding van				
		de fietstroken in de Roelantweg.				
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
	3	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
513120		Bestekspost toegevoegd				
513120	300203	Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte	m3	3,00	A	
		aansluiting.				
		Betreft: Aansluitingen van de asfaltverharding in				
		de Roelantweg.				
		2.	Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen				
		volgens bestekspostnrs. 543				
		.3.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
		Dikte 40 mm en breedte 0,50 m				
		Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
		Dikte 50 mm en breedte 0,50 m				
		Afmetingen van de derde te frezen laag:				
		Dikte 120 mm en breedte 0,50 m				
	3	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
513130		Bestekspost toegevoegd				
513130	307101	Opbreken asfaltverharding.	m2	1.800,00	A	
		Betreft: Opbreken gehele asfaltverharding in de				
		Roelantweg binnen de werkgrenzen.				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.4.	Dikte gemiddeld 0,21 m				
		. .3. . . .	Op een gebonden funderingslaag				
	7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
514110		Bestekspost vervallen				
521010		Bestekspost gewijzigd				
521010	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.800,00	V	
		Betreft: de funderingslaag onder de rijloper in				
		de Roelantweg.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	Gemiddelde dikte 400 mm				
		. .2. . . .	Gebonden funderingsmateriaal				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker				
		aan de Maassluisdijk.				
531110		Bestekspost gewijzigd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531110	280299	Vervoeren steenmengsel.	ton	598,00	V	
		Betreft: hydraulisch menggranulaat te verwerken	ton			598,00 I
		volgens bestekspostnr(s): 532210 en 324315				
		Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging in middelen				
		van vervoer.				
		Vervoeren vanaf de breker aan de Maassluisdijk				
		naar plaats van verwerking.				
532110		Bestekspost gewijzigd				
532110	310101	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	2.010,00	A	
		verhardingslaag.				
		Betreft: het zandbed onder aan te brengen				
		verharding in de Roelantweg volgens				
		bestekspostnr(s): 532210, 542150, 542240, 552110,				
		552210, 823410 en 823630				
		Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-				
		hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		van water en afwerken.				
		2.	Afwerken met een positieve afwijking van maximum				
		0,02 m en een negatieve afwijking van maximum				
		0,02 m.				
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		gesteld is 0,60 m				
		. .9. . .	Verdichtingsgraad: Art 22.02.03 lid 02 van deel 3.				
		De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel				
		van een handsondeerapparaat.				
532210		Bestekspost gewijzigd				
532210	280202	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-	m2	1.800,00	A	
		den steenmengsel.				
		Betreft: het aanbrengen van hydraulisch gebonden				
		verhardingslaag onder de rijloper in de				
		Roelantweg.				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m				
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens	ton			1.080,00 I
		bestekspostnr: 531110				
		. .9. . .	Sortering 0/31,5				
	2.	Op een zandbed dat is voorbereid volgens				
		bestekspostnr: 532110				
	2	De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna				
		dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-				
		dichten				
542150		Bestekspost toegevoegd				
542150	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	40,00	A	
		Betreft: betonstraatstenen in parkeervakken				
		Roelantweg t.b.v. verwijderen kolkaansluitingen.				
		Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .2. . .	Op zandbed				
	9.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte	st			1.800,00 I
		80 mm				
		Met betonstraatsten vrijgekomen volgens	st			1.620,00 I
		bestekspostnr: 512230				
		Tekort komende stenen aanvullen.	st			180,00 T
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand	m3			0,10 I
		aangevoerd volgens bestekspostnr: 115110				
542240		Bestekspost toegevoegd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542240	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	A	
		Betreft: betontegels in de Roelantweg t.b.v.				
		verwijderen kolkaansluitingen.				
		Zandbed geprofileerd volgens bestekspostnr: 532110				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. . .9. . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse	st			220,00 I
		(NEN-EN 1339)				
		Met tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr:	st			198,00 I
		512130				
		Tekort komende stenen aanvullen.	st			22,00 T
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			0,05 I
		aangevoerd volgens bestekspostnr: 115130				
543110		Bestekspost gewijzigd				
543110	312831	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	270,00	V	
		Totaal 1800 m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			270,00 L
		.2.	Mengseleigenschappen: O1-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 60 mm				
	6	Op een funderingslaag aangebracht volgens				
		bestekspostnr: 532210				
543210		Bestekspost gewijzigd				
543210	312821	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	202,50	V	
		Totaal 1800 m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bind	ton			202,50 L
		.2.	Mengseleigenschappen: T1-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .3. . .	Laagdikte 45 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr: 543110				
543310		Bestekspost gewijzigd				
543310	312811	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	112,00	V	
		Totaal 1282 m2				
		Betreft: deklaag van de rijbaan in de Roelantweg.				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			112,00 L
		.2.	Mengseleigenschappen: D1-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. . .	Laagdikte 35 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr: 543210				
543320		Bestekspost gewijzigd				
543320	312181	Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als	m2	1.282,00	V	
		rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt				
		worden.				
		Betreft: steenslag op deklaag van de rijbaan in				
		de Roelantweg.				
		Steenslag: 2/6	ton			3,08 L
		.9.	Hoeveelheid ten minste 2,4 kg/m2				
	1.	Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak				
		wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-				
		wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht				
		voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
543330		Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543330	312811	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	89,25 V		
		Totaal 518 m2				
		Betreft: Rode deklaag van de fietsstroken in de				
		Roelantweg.				
		9.	Asfalt: AC 11 surf, kleur: rood	ton		89,25 L	
		.3.	Mengseleigenschappen: D2				
		. .1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .2. . .	Laagdikte 35 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht				
		volgens bestekspostnr: 543210				
						
544110		Bestekspost gewijzigd				
						
544110	312101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.600,00 A		
		Betreft: kleeflaag tussen de onderlaag,				
		tussenlaag en de deklaag van de rijbaan				
		1.	Bitumenemulsie: type 0	ton		1,44 L	
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
						
562110		Bestekspost gewijzigd				
						
562110	320102	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,50 V		
		markeringsmateriaal.				
		Betreft: markering tussen de fietsstroken en de				
		rijbaan in de Roelantweg.				
		3.	Onderbroken streep 1-1				
		.1.	Breedte: 0,10 m				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .1. . .	Reflekerend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		350,00 L	
		laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid				
		van 7,00 kg/m2				
	1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
						
611220		Bestekspost toegevoegd				
						
611220	510116	Verwijderen begroeiing.	are	1,07 A		
		Betreft: verwijderen sierheesters in plantvak				
		t.h.v. putten R08, S01 en T01.				
		Situering: Kruising Roelantweg - Tristanweg.				
		Karakter van de begroeiing: sierheesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.3.	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
	1. .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m				
	3	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-				
		ver geen waarde te hebben				
						
611230		Bestekspost toegevoegd				
						
611230	510116	Verwijderen begroeiing.	are	1,00 A		
		Betreft: verwijderen sierheesters in plantvakken				
		in de Roelantweg t.b.v. verwijderen bestaande				
		kolkaansluitingen.				
		Karakter van de begroeiing: sierheesters				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.3.	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
	1. .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m				
	3	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-				
		ver geen waarde te hebben				
						
632020		Bestekspost toegevoegd				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
632020	221199	Grondbewerking plantvak Tristanweg. Betreft: grondbewerking t.b.v. aanplanten sierheester in plantvak t.h.v. putten R08, S01 en T01. Situering: Kruising Roelantweg - Tristanweg. de Roelantweg volgens bestekspostnr: 632220 - Diepspitten - Profileren van oppervlakken - Eggen	m2	107,00	V
632021		Bestekspost toegevoegd			
632021	222104	Diepspitten. Betreft: diepspitten van beplantingsvak Grondsoort: teelgrond 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .5. Ondergrond bovenspitten . . .2. Spitten zonder open put1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are		1,07 I
632022		Bestekspost toegevoegd			
632022	220499	Profileren van oppervlakken. Situering: te profileren oppervlakken na diepspitten volgens bestekspostnr: 632021 Grondsoort: teelgrond. Terrein tonrond afwerken. Oppervlakken: 107,00 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2		107,00 I
632023		Bestekspost toegevoegd			
632023	222111	Eggen. Situering: te egaliseren grond na profileren volgens bestekspostnr: 632022 Grondsoort: teelgrond 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 39. Met rotorkopeg3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m	are		1,07 I
632030		Bestekspost toegevoegd			
632030	221199	Grondbewerking plantvak Roelantweg. Betreft: grondbewerking t.b.v. aanplanten sierheester volgens bestekspostnr: 632320 in plantvakken in de Roelantweg waar bestaande bestaande kolkaansluitingen zijn verwijderd. - Diepspitten - Profileren van oppervlakken - Eggen	m2	100,00	V
632031		Bestekspost toegevoegd			
632031	222104	Diepspitten. Betreft: diepspitten van beplantingsvak Grondsoort: teelgrond 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .5. Ondergrond bovenspitten . . .2. Spitten zonder open put1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are		1,00 I
632032		Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
632032	220499	Profileren van oppervlakken.	m2		100,00	I
		Situering: te profileren oppervlakken na				
		diepsspitten volgens bestekspostnr: 632031				
		Grondsoort: teelgrond.				
		Terrein tonrond afwerken.				
		Oppervlakken: 100,00 m2				
		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
632033		Bestekspost toegevoegd				
632033	222111	Eggen.	are		1,00	I
		Situering: te egaliseren grond na profileren				
		volgens bestekspostnr: 632032				
		Grondsoort: teelgrond				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
	9.	Met rotorkopeg				
	3	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
6322		<u>Planten sierheesters Tristanweg</u>				
		Bestekspost toegevoegd				
632210		Bestekspost toegevoegd				
632210	511511	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	428,00 A		
		Plaats van ter beschikking stellen:				
		Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan te				
		Rotterdam				
		Betreft: sierheesters t.b.v. bestekpostnr: 632220				
		Situering: vervoer naar plaats van verwerking				
		6.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		428,00	T
632220		Bestekspost toegevoegd				
632220	511524	Planten van sierplantsoen.	st	428,00 A		
		Betreft: aanplanten sierheesters t.h.v. putten				
		R08, S01 en T01 in de Roelantweg volgens				
		bestekspostnr: 632210				
		3.	Sierplantsoen met kluit in container	st		428,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		1 : 3				
		. .1.	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr: 632020				
		. . .2.	Afstand tussen de rijen: 0,5 m				
	2.	Afstand in de rij: 0,5 m				
	2	Plantverband driehoeks				
6323		<u>Planten sierheesters Roelantweg</u>				
		Bestekspost toegevoegd				
632310		Bestekspost toegevoegd				
632310	511511	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	400,00 A		
		Plaats van ter beschikking stellen:				
		Gemeentekwekerij Rotterdam Ir. Kosterlaan te				
		Rotterdam				
		Betreft: sierheesters t.b.v. bestekpostnr: 632320				
		Situering: vervoer naar plaats van verwerking				
		6.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		400,00	T
632320		Bestekspost toegevoegd				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
851010	314199	Staartvervoer rioolbuizen 400 mm beton. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 312110 t/m 312130, 313210 en 313410 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	407,00	V	
851020		Bestekspost toegevoegd				
851020	314199	Staartvervoer rioolbuizen 500 mm beton. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 312210, 312220 en 313310 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	325,50	V	
851030		Bestekspost toegevoegd				
851030	314199	Staartvervoer rioolbuizen 250 mm PVC. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 313110 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar de plaats van verwerking.	m	325,50	V	
851040		Bestekspost toegevoegd				
851040	314199	Staartvervoer pendelbuizen 500 mm GVK. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 313510 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	14,00	V	
852		STAARTVERVOER RIOOLPUTTEN Bestekspost toegevoegd				
852010		Bestekspost toegevoegd				
852010	314199	Staartvervoer rioolputten. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 314116, 314310, 314410 t/m 314430, 314510, 314520 en 314610 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	st	40,00	V	
853		STAARTVERVOER KOLKEN Bestekspost toegevoegd				
853010		Bestekspost toegevoegd				
853010	314199	Staartvervoer kolken. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 322112 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	st	64,00	V	
854		STAARTVERVOER KOLKLEIDINGEN Bestekspost toegevoegd				
854010		Bestekspost toegevoegd				
854010	314199	Staartvervoer PVC kolkleidingen. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 324112 en 324313 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	280,00	V	
855		STAARTVERVOER KANTOPSLUITINGEN Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
855010		Bestekspost toegevoegd				
855010	314199	Staartvervoer trottoirbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541110, 541120 en 823610 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	824,00	V	
855020		Bestekspost toegevoegd				
855020	314199	Staartvervoer opsluitbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541210, 823420, en 823620 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	620,00	V	
855030		Bestekspost toegevoegd				
855030	314199	Staartvervoer gazonbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541310 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	211,00	V	
855040		Bestekspost toegevoegd				
855040	314199	Staartvervoer inritbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541410 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	19,00	V	
855050		Bestekspost toegevoegd				
855050	314199	Staartvervoer invalide-inritbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541510 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m	18,00	V	
855060		Bestekspost toegevoegd				
855060	314199	Staartvervoer boomkransbanden. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 541610 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	st	9,00	V	
856		STAARTVERVOER BETONSTRAATSTENEN Bestekspost toegevoegd				
856010		Bestekspost toegevoegd				
856010	314199	Staartvervoer betonstraatstenen. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 542110 t/m 542130 en 823410 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m2	2.235,50	V	
857		STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 50 MM Bestekspost toegevoegd				
857010		Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
857010	314199	Staartvervoer betontegels dik 50 mm. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 542210, 542230 en 823630 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m2	2.521,40	V
858		STAARTVERVOER BETONTEGELS DIK 80 MM Bestekspost toegevoegd			
858010		Bestekspost toegevoegd			
858010	314199	Staartvervoer betontegels dik 80 mm. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 542220 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	m2	51,50	V
859		STAARTVERVOER BEBORDING Bestekspost toegevoegd			
859010		Bestekspost toegevoegd			
859010	314199	Staartvervoer bebording naar depot. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 571110 en 571120 Vervoeren vanaf plaats van verwerking naar tijdelijk depot.	st	11,00	V
859020		Bestekspost toegevoegd			
859020	314199	Staartvervoer bebording van depot. Betreft: staartvervoer t.b.v. bestekspostnummer(s): 573110 en 573120 Vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking.	st	11,00	V
950060		Bestekspost gewijzigd	EUR		V
950060	610501	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	1.000,00	V
		9.	Het storten van asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 513110, 513120 en 513130			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.01			
950070		Bestekspost toegevoegd	EUR		V
950070	610501	Stelpost. Betreft: stelpost t.b.v. gemaalinstallatie. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	1.000,00	V
		9.	Het op stellen van een inspectierapport conform NEN 1010.			
950080		Bestekspost toegevoegd	EUR		V
950080	610501	Stelpost. Betreft: stelpost t.b.v. gemaalinstallatie. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	1.000,00	V
		9.	Het houden van een nulmeting conform NEN 3140.			