



Behoort bij bestek nr. 1-081-12

Percevalweg en Roelantweg  
Riool- & straatvernieuwing

Rotterdam, 12 december 2012

## NOTA VAN INLICHTINGEN

met: 1 Inschrijvingsstaat-herzien  
4 Tekeningen  
2 Bijlagen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-081-12 betreffende:

Het verrichten van riool- en straatvernieuwing en leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig opstellen van een elektromechanische pompinstallatie in de Percevalweg en de Roelantweg in de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

### A. Betreffende het bestek:

Vragen van de markt naar aanleiding van het bestek:

Vraag 1: Bestekspost 314110 Aanbrengen uitstroombak: Wie levert deze uitstroombak?

Antwoord: Uitstroombak is een directieleverantie, bestekspost 314116 is gewijzigd.

Vraag 2: Bestekspost 314310 Aanbrengen overstortput: Aannemer moet kennelijk wel de tekeningen en berekeningen maken in voorgaande besteksposten 314210-314230 maar wie levert deze put? Is nu een directie levering.

Antwoord: Besteksposten 314210, 314220 en 314230 hebben betrekking op de fundatie waarop overstortput S01 geplaatst wordt. De put S01 is een directieleverantie volgens bestekspost 314318.

Vraag 3: Moet er voor de besteksposten 315110 en 315120 beton geleverd worden?

Antwoord: Beton leveren door de aannemer. Betreffende besteksposten zijn gewijzigd.

Vraag 4: Bestekspost 491110 Aanbrengen gemaalinstallatie: Wie levert deze mechanische en Electro-technische installatie conform de beschrijving van deel 2.3?

Antwoord: Het betreft het leveren, monteren en in bedrijf stellen van een complete pompinstallatie met toebehoren in overstortput S01. Dus de aannemer levert de installaties.

Vraag 5: Bestekspost 492110 Aansluiten gemaalinstallatie op elektrische installatie van buitenkast: In de bestekpost wordt genoemd Aansluiten gemaalinstallatie. Leveren en aanbrengen voedingskabels en signalering in Stedin kast, wordt dit niet door Stedin uitgevoerd?

Antwoord: Nee, de schakelkast is van een bestaand gemaal en de voeding is al in de schakelkast aanwezig. De kabels tussen de schakelkast en de gemaalinstallaties in de overstortput moeten door de aannemer geleverd en aangebracht worden in de mantelbuizen en in de schakelkast worden ingebracht en aangesloten op de aanwezige voeding.

Vraag 6: Bestekspost 495110 Engineering mechanische en elektrische installaties: Wat moeten wij hieraan doen, de schakelkast, PLC en andere onderdelen worden ter beschikking gesteld?

Antwoord: Zie H1.1. Tekeningen, schema's, berekeningen van deel 2.3.

Vraag 7: Bestekspost 496110 Verstrekken van overdracht document: Is dit noodzakelijk bij de directie leveringen?

Antwoord: Overdrachtsdocumenten volgens het gestelde in H1.6 van deel 2.3.

Vraag 8: Is de hoeveelheid van 125 m3 volgens bestekspostnummer 514110 juist of moet dit 125 m2 zijn ?

Antwoord: Betreffende besteksposten omtrent frezen en opbreken asfalt zijn vervangen voor nieuwe besteksposten voor deze werkzaamheden.

Vraag 9: Omtrent het W&E gedeelte van het bestek: 5.5. Vallen alle omschreven elektrische componenten die in dit hoofdstuk worden genoemd (exclusief de motor) onder de in 5.4 omschreven door derden te leveren schakelkast? Zo niet, moeten deze onderdelen in de schakelkast van gemaal G0729 worden ondergebracht of elders?

Antwoord: Inderdaad, de levering betreft alleen de pompmotor. De onderdelen die zich in de schakelkast bevinden zijn een directielevering.

#### Deel 2.2:

Besteksposten gewijzigd en toegevoegd conform bijlage 2.

#### Deel 3:

01.13.01 lid 02:

- datum verkeersplan gewijzigd in: d.d. 10-12-2012

01.13.06 lid 05:

- Werkverkeer mag niet over het nieuwe werk rijden; gewijzigd in:  
Werkverkeer over het nieuwe werk tot een minimum beperken;

31.26.03 lid 04: toegevoegd:

- Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:  
of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

31.26.03 lid 05: toegevoegd

- Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

### **B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:**

#### Tekeningen:

- 83-W-0808 versie a d.d. 29-10-2012 is vervallen en wordt vervangen door 83-W-0808 versie b d.d. 12-12-2012.
- 83-W-0809 versie a d.d. 29-10-2012 is vervallen en wordt vervangen door 83-W-0809 versie b d.d. 12-12-2012.
- 83-R-0812 versie a d.d. 29-10-2012 is vervallen en wordt vervangen door 83-R-0812 versie b d.d. 12-12-2012.
- 83-W-0816 versie a d.d. 26-11-2012 is toegevoegd.

Bijlagen:

- Bijlage 10. Faseringsplan Roelantweg-Percevalweg d.d. 29-10-2012 is vervallen.
- Bijlage 11. Verkeersplan Roelantweg d.d. 05-07-2012 is vervallen en wordt vervangen door Bijlage 11. Verkeersplan Roelantweg d.d. 10-12-2012.

**C. Betreffende de inschrijvingsstaat:**

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN  
(voor deze)



Ing. B. Oosterom  
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken