

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
420080							tekstuele wijziging					
420080	313499						Aanbrengen kantopsluiting prefab betonelementen Situering: ten oosten van tennisbaan 5 Betonelement type: Parkband afm.: 400 x 550 mm kleur: grijs	m	51,00	V		
								m			51,00	L
431020							hoeveelheid gewijzigd en pad bij banen 10 t/m12 toegevoegd van bestekspost 431040.					
431020	314113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad ten oosten baan 5, pad ten noorden baan 6 t/m 9 en pad ten zuiden en westen van de tennisbanen 10 t/m 12 Totale breedte tot 1,50 m In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m2	175,00	V		
		1					1 Afstrooien met straatzand	st			1.925,00	L
431040							bestekspost vervalt					
431070							nieuwe post: aanbrengen grind					
431070	314299						Aanbrengen grind Situering: rondom het clubgebouw Betreft: 10 cm grind rondom het clubgebouw Afmeting: - breedte: 100 mm - laagdikte: 50 mm Steenmengsel van natuurlijk gesteente - wit grind - sortering 8/16 Grind aanbrengen op zandfundering	m2	8,00	V		
								ton			0,60	L
620030							enkelspelpaaltjes toegevoegd					
620030	518304						Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. Tennisnet, knooploos Materiaal: polyester Dikte 4 mm Kleur: zwart. Incl adjusterbanden en bijbehorende fundatieblokken/grondkokers incl enkelspelpaaltjes	st st	12,00	V	12,00	L
		9						st			12,00	L
								st			24,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
640090								nieuwe post: wortelscherm ter bescherming tennisbanen				
640090	511603							Aanbrengen wortelscherm. Situering: ten noorden van tennisbanen 6 t/m 9, ten zuiden van tennisbanen 1 t/m 5 en ten zuiden en westen van tennisbanen 10 t/m 12 Betreft: wortelscherm aan de buitenzijde van de tennisbanen Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie. Langs bestaande beplanting	m	235,00	V	
		1										
			1					Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm				
				2				Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein				
					9			Wortelgeleidingsscherm 1,00 m diep aanbrengen, buitenzijde aanvulling verdichten Bij naden een overlap aanbrengen van 1,00 m. Wortelscherm moet tot 5 MPa aan worteldruk kunnen weerstaan.	m2		235,00	L