

Behoort bij: 1-411-12

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>VERHARDING</b>				
111	<b>KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN</b>				
111010	Opbreken opsluitbanden 60 mm	m	675,00	N	
111020	Opbreken opsluitbanden 100 mm	m	70,00	V	
1121	<u>Betontegels</u>				
112110	Opbreken betontegels 300 x 300 mm.	m2	215,00	V	
112120	Opbreken betontegels 300 x 300 mm.	m2	54,00	V	
112130	Opbreken betontegels 600 x 400mm.	m2	725,00	N	
112140	Opbreken betontegels 200 x 200mm.	m2	25,00	V	
1122	<u>Betonstraatstenen</u>				
112210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	8,00	N	
112220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	342,00	N	
12	<b>KABELS EN LEIDNGEN</b>				
121	<b>DRAINAGE</b>				
121010	Verwijderen PVC-drain	m	1.750,00	V	
121020	Verwijderen hoofddrain PVC 125 mm	m	100,00	V	
121040	Verwijderen put	st	28,00	V	
122	<b>RIOOL</b>				
122010	Verwijderen HWA PVC 160 mm	m	200,00	V	
122020	Verwijderen kolk.	st	5,00	N	
122030	Verwijderen kolk.	st	4,00	V	
123	<b>BEREGENING</b>				
123010	Verwijderen afsluiter beregening	st	11,00	V	
123030	Verwijderen beregeningsleiding.	m	250,00	V	
123080	Beregeningsleiding afkoppelen	st	3,00	V	
13	<b>TERREIN INRICHTING</b>				
130010	Verwijderen tennisnet sleemodel	st	12,00	N	
130020	Verwijderen tennisbelijning	m	1.750,00	V	
130030	Verwijderen zitbank	st	8,00	V	
14	<b>HEKWERKEN EN POORTEN</b>				
141	<b>HEKWERKEN</b>				
141010	Verwijderen gaashekwerk 1,1 m	m	48,00	N	
141020	Verwijderen gaashekwerk ledikant	m	11,00	N	
141030	Verwijderen gaashekwerk 3,0 m	m	355,00	N	
141040	Verwijderen gaashekwerk 4,0 m	m	195,00	N	
141050	Verwijderen hekwaai	m	54,00	N	
142	<b>POORTEN</b>				
142010	Verwijderen hek, enkele poort h=110 cm	st	1,00	N	
142020	Verwijderen hek, enkele poort h=200 cm	st	9,00	N	
142040	Verwijderen hek, dubbele poort h=200 cm	st	2,00	N	
142050	Verwijderen hek, dubbele poort h=100 cm	st	1,00	N	
142060	Verwijderen hek, dubbele poort h=250 cm	st	2,00	N	
15	<b>BOUWKUNDIGE ELEMENTEN</b>				
150010	Slopen metselwerk.	m3	4,00	V	
150020	Slopen metselwerk.	m3	5,00	V	
16	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160010	Verwijderen stobben.	st	110,00	V	
160020	Verwijderen bomen.	st	11,00	V	
160030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	140,00	V	
160050	Verwijderen begroeiing.	are	2,00	V	
2	<b>GRONDWERK</b>				
21	<b>ONTGRAVEN</b>				
210010	Verwijderen halfverharding baan 1 t/m 9.	m2	5.360,00	V	
210020	Verwijderen halfverharding baan 10 t/m 12	m2	1.847,00	V	
210030	Verwijderen funderingslaag baan 1 t/m 9.	m2	5.360,00	V	
210040	Verwijderen funderingslaag baan 10 t/m 12.	m2	1.847,00	V	
210050	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	724,00	V	
210060	Grond ontgraven uit cunet	m3	55,00	V	
210070	Grond ontgraven uit cunet	m3	7,20	V	
22	<b>GROND VERVOEREN</b>				
220010	Lava vervoeren naar depot.	m3	732,00	V	
220020	Lava vervoeren van depot naar plaats verwerking.	m3	732,00	V	
220030	Lava afvoeren	ton	668,00	V	
220040	Gravel afvoeren	ton	600,00	V	
220050	grond afvoeren naar verwerkingsinrichting	m3	51,20	V	
23	<b>GROND VERWERKEN</b>				
230010	Aanbrengen sportspecifieke fundering baan 1-9	m2	5.360,00	V	
230020	Aanbrengen fundering uitbreiding baan 6-9 en 10-12	m2	110,00	V	
230030	Aanbreng sportspecifieke fundering baan 10-12	m2	1.847,00	V	
230040	Leveren grond	m3	1.300,00	V	
230060	Grond verwerken in cunet	m3	225,00	V	
24	<b>GROND PROFILEREN</b>				
240010	Profilieren van oppervlakken.	m2	7.317,00	V	
3	<b>KABELS EN LEIDNGEN</b>				
31	<b>PROEFSLEUF</b>				
310010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
32	<b>DRAINAGE</b>				
320010	Aanbrengen drainage tennisbanen 1 t/m 12	m	1.900,00	V	
320020	Aanbrengen drainageputten	st	28,00	V	
320030	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.900,00	V	
320040	Aanbrengen hoofddrain PVC-buis diam. 160 mm.	m	151,00	V	
33	<b>RIOLERING</b>				
330010	Aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	77,00	V	
330020	Aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	65,00	V	
330030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	30,00	V	
330040	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	10,00	N	
330050	Op hoogte brengen straatkolk	st	8,00	V	
330060	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	V	
330070	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
330080	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00	V	
330090	aansluiten hoofddrain op hoofdriool	st	1,00	V	
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
41	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
410010	Afwerken zandbed.	m2	1.718,00	V	
42	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420010	Aanbrengen opsluitbanden 10x20x100	m	615,00	V	
420020	Pasmaken van betonbanden 10x20x100	st	50,00	V	
420030	Aanbrengen opsluitbanden 6x20x100	m	385,00	V	
420040	Pasmaken van betonbanden 6x20x100	st	40,00	V	
420050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	20,40	N	
420060	Aanbrengen laag zandcement.	m2	20,40	N	
420070	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	0,90	N	
420080	Aanbrengen kantopsluiting prefab betonelementen	m	51,00	V	
420090	Pasmaken van parkbanden.	st	4,00	V	
420100	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00	V	
420110	Pasmaken van trottoirbanden.	st	8,00	V	
43	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
431	<b>BETONTEGELS</b>				
431010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 (150-300 cm)	m2	1.160,00	V	
431020	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 (< 150 cm)	m2	175,00	V	
431030	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70.	m2	315,00	N	
431050	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	V	
431060	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	200,00	V	
431070	Aanbrengen grind	m2	8,00	V	
432	<b>GATEN TBV HEKWERKEN</b>				
4321	<u>boren van gaten</u>				
432130	Gaten in betontegels 50 mm leunhekwerk	st	11,00	V	
432140	Gaten in betontegels 70 mm leunhekwerk	st	23,00	V	
432150	Gaten in betontegels 50 mm gaashekwerk	st	185,00	V	
432160	Gaten in betontegels 70 mm gaashekwerk	st	30,00	V	
4322	<u>Dichten van gaten</u>				
432210	Dichten gaten staanders gaashek in streklaag	st	70,00	V	
432220	Dichten gaten rondom staanders leunhek.	st	34,00	V	
432230	Dichten gaten rondom staanders gaashekwerk.	st	215,00	V	
5	<b>ZANDKUNSTGRAS (ROOD) TOPLAAG</b>				
500010	Aanbrengen sporttechnische laag baan 1-9	m2	5.360,00	V	
500020	Aanbrengen sporttechnische laag baan 10-12	m2	1.847,00	V	
500030	Sporttechnische laag uitbreiding baan 6-9 en 10-12	m2	110,00	V	
500040	Aanleggen zandkunstgras rood tennisbanen	st	12,00	V	
500050	Aanbrengen zandinfill	ton	24,00	V	
6	<b>TERREININRICHTING</b>				
61	<b>HEKWERKEN</b>				
610010	Aanbrengen leunhek 1,10m met gaasbespanning	m	68,00	V	
610020	Aanbrengen dubbele poort hoogte 1,10 m (p1).	st	2,00	V	
610030	Aanbrengen enkele poort hoogte 1,10 m (p2).	st	1,00	V	
610040	Aanbrengen hek 3,0 m hoog met gaasbespanning.	m	255,00	V	
610050	Aanbrengen hek 4,0 m hoog met gaasbespanning.	m	335,00	V	
610060	Aanbrengen gaaswaaiers	st	18,00	V	
610070	Aanbrengen enkele poort hoogte 2,0 m (p3).	st	10,00	V	
610080	Aanbrengen dubbele poort hoogte 2,00 m (p4).	st	2,00	V	
610090	Aanbrengen toegangspoort (p5).	st	1,00	V	
610100	Aanbrengen toegangspoort (p6).	st	1,00	V	
62	<b>TENNISBAAN</b>				
620010	Aanbrengen grondpot	st	24,00	V	
620020	Aanbrengen tennispal	st	24,00	V	
620030	Aanbrengen tennisnet	st	12,00	V	
620040	Aanbrengen sleepnet	st	12,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620050	Leveren M-scorebord	st	12,00	N	
63	<b>TERREIN</b>				
630020	Aanbrengen afvalbakken	st	12,00	V	
630030	Aanbrengen zitbanken	st	10,00	V	
64	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
640010	Frezen.	are	10,00	V	
640020	Egaliseren.	are	10,00	V	
640040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.000,00	V	
640050	Egaliseren.	are	10,00	V	
640060	Zaaien.	are	10,00	V	
640070	Maken plantgat.	st	10,00	V	
640080	Planten van sierplantsoen.	st	10,00	V	
640090	Aanbrengen wortelscherm.	m	235,00	V	
8	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>TER BESCH. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
810010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
810020	T.b.s. grondwerker	uur	16,00	V	
810030	T.b.s. stratenmakers	uur	16,00	V	
810040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00	V	
810050	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
82	<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>				
820010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
820020	Aanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit	EUR		N	
83	<b>REVISIETEKENINGEN</b>				
830010	Opstellen revisietekening	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....				
910020	.....				
910030	.....				
910040	.....				
910050	.....				
918870	Korting				
918880	Overige eenmalige kosten				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				