

Behoort bij: 1-084-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ROTTEBRUG</b>				
11	<b>WERKZAAMHEDEN T.B.V. VERWIJDEREN</b>				
111	<b>VERHARDINGEN</b>				
1111	<u>Betonnen dek</u>				
111110	Opbreken betonbanden.	m	200,00V		
111120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	37,00V		
111130	Grond ontgraven uit ophoging	m3	3,70V		
111140	Frezen van asfalt (rijweg).	m2	303,80V		
111150	Frezen van asfalt (fietspad).	m2	157,50V		
111160	Frezen van asfalt (voetpad).	m2	112,50V		
1112	<u>Aardenbaan</u>				
111210	Opbreken betonbanden.	m	80,00V		
111220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00V		
111230	Grond ontgraven uit ophoging	m3	1,50V		
111240	Opbreken asfaltverharding (rijweg).	m2	94,50V		
111250	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (rijweg)	m3	4,20V		
111260	Opbreken asfaltverharding (fietspad).	m2	49,00V		
111270	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (fiets).	m3	2,20V		
111280	Opbreken betontegels (voetpad).	m2	35,00V		
112	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
112010	Verwijderen funderingslaag - voetpad, fietspad	m2	178,50V		
112020	Verwijderen funderingslaag.	m2	178,50V		
113	<b>GRONDWERK</b>				
113010	Grond ontgraven uit cunet	m3	232,10V		
113020	Grond vervoeren.	m3	232,10V		
113110	Toepassen voorzieningen ondersteuning strengen.	EUR	N		
113120	Aanbrengen PE-buis.	m	45,00V		
114	<b>STOOTPLATEN</b>				
114010	Verwijderen stootplaten.	m2	106,90V		
12	<b>WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANBRENGEN</b>				
121	<b>STOOTPLATEN</b>				
121020	Aanbrengen laag zandcement.	m2	135,20V		
121110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	55,00V		
121120	Aanbrengen betonnen stootplaten (type Ia).	m2	51,70V		
121210	Boren van gaten in verhard beton.	st	130,00V		
121220	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	38,60V		
121230	Verlijmen stekken	st	130,00V		
121250	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	140,00V		
121260	Aanbrengen betonnen stootplaten (type Ib).	m2	135,20V		
122	<b>FUNDERING AARDEBAAN</b>				
1221	<u>Rijweg</u>				
122110	Aanbrengen ophoogmateriaal (rijweg).	m3	87,90V		
122120	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	135,20V		
122130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	135,20V		
1222	<u>Voet- en fietspad</u>				
122210	Aanbrengen ophoogmateriaal (voet- en fietspad).	m3	59,50V		
122220	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	51,70V		
122230	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	51,70V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	<b>VERHARDINGEN</b>				
1231	<u>Waterdicht membraan brugdek</u>				
123110	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	28,80V		
123120	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	601,00V		
123130	Aanbrengen membraan - Novacell.	m2	601,00V		
1232	<u>Elementenverhardingen</u>				
123210	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	280,00V		
123220	Grond verwerken in middenberm	m3	5,20V		
123230	Grond verwerken in middenberm	m3	13,50V		
123240	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	18,70V		
123250	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	35,40V		
123260	Aanbrengen betontegels (aardebaan).	m2	35,00V		
123270	Aanbrengen betontegels (brugdek).	m2	112,50V		
1233	<u>Rijweg</u>				
123310	Aanbrengen uitvullaag van asfaltbeton (brugdek).	ton	34,90V		
123320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	303,80V		
123330	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (aardebaan).	ton	13,00V		
123340	Aanbrengen kleeflaag.	m2	94,50V		
123350	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	94,50V		
123360	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	45,80V		
123370	Aanbrengen kleeflaag.	m2	398,30V		
123380	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	45,80V		
123390	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	398,00V		
1234	<u>Fietspad</u>				
123410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (aardebaan).	ton	28,50V		
123420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	206,50V		
123430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	14,20V		
123440	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	206,50V		
1235	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
123510	Zagen verharding (fietspad).	m	14,00V		
123520	Zagen verharding (rijweg).	m	27,00V		
123530	Aanbrengen van een laag gietasfalt.	m	20,50V		
123540	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,12V		
123550	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,06V		
123560	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,06V		
123570	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	4,00V		
13	<b>WERKZAAMHEDEN T.B.V. TALUDPLATEN ONDER B</b>				
131	<b>OPHOGEN TALUDPLATEN</b>				
131010	Tijdelijk verwijderen taludplaten.	EUR	N		
131110	Grond verwerken in aanvulling	m3	22,40V		
131120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	22,40V		
131210	Aanbrengen taludplaten.	EUR	N		
132	<b>VERLENGEN TALUD</b>				
132010	Berekenen en tekenen betonconstructies.	EUR	N		
132020	Grondverzet t.b.v. verlengen talud.	EUR	N		
132110	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	2,00V		
132120	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	1,50V		
132130	Aanbrengen van stekken in verhard beton.	EUR	N		
132210	Aanbrengen werkvloer.	m2	1,70V		
132220	Toepassen bekisting wand.	m2	11,90V		
132230	Aanbrengen betonstaal.	EUR	N		
132290	Aanbrengen beton wand.	m3	1,20V		
132310	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	<b>HERSTEL SCHADES</b>				
141	<b>SCHADE 4</b>				
141010	Herstellen conserveringssysteem.	EUR		N	
142	<b>SCHADE 5</b>				
142010	Uitvoeren betonreparatie	m2	0,56V		
143	<b>SCHADE 7</b>				
143010	Injecteren van scheuren.	m	32,00V		
144	<b>SCHADE 8</b>				
144010	Uitvoeren betonreparatie	m2	0,13V		
145	<b>SCHADE 9</b>				
145010	Uitvoeren betonreparatie	st	42,00V		
146	<b>SCHADE 12</b>				
146010	Demonderen wrijfhout.	m	46,00V		
146020	Herstellen conserveringssysteem bevestigingspunten	EUR	N		
146030	Aanbrengen haalpenen.	st	14,00V		
146040	Monteren wrijfhout.	m	46,00V		
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8101	<u>Algemeen</u>				
810110	Opstellen van verkeersmaatregelenplan-uitvoering.	EUR		N	
8102	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
810210	Toepassen vooraankondiging	EUR		N	
810220	Toepassen omleidingsroutes - fase 1.	EUR		N	
810230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. - fase 1	EUR		N	
810240	Toepassen omleidingsroutes - fase 2.	EUR		N	
810250	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. - fase 2	EUR		N	
82	<b>KWALITEITSBORGING</b>				
820010	Engineeren betonconstructies.	EUR		N	
821	<b>TIJDSHEMA'S EN PLANNINGEN</b>				
821110	Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
821120	Planningen.	EUR		N	
821130	Algemeen kwaliteitsplan.	EUR		N	
821140	Gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
85	<b>METINGEN</b>				
852	<b>INMETEN EN PLAATSBEPALING</b>				
852030	Inmeten bestaande situatie	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR .....			
910020	Opruimen werkterrein	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				