



- legenda**
- maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld
 - Constructieve berekening DO fase, B95-Y/E-KA-140160, versie 3.0)
 - (Afwerkstaat, B60-RSC-KA-170001, versie 2.0)
 - Alle maatvoering verbandhoudend met de bestaande situatie en / of maatvoering controleren en aanpassen, doornemen in uitsluiting door aanneemer
 - Betonsterkteklasse C30/37
 - Wapeningstaal: B500B
 - Huiskeklasse KC2, XF2 en XF4
 - Staalwalsen: S235 (of en 1 profielen)
 - Staalwalsen: S355 (kokers, samengestelde profielen en buizen)
 - Sterkteklasse hout: E18
 - Conservering staal: Thermisch verzinken voor staal uit het zicht. Duplex systeem voor staal in het zicht.
 - Kwaliteit bevestigingsmiddelen (bouten, moeren en lijnankers): 8.8

Projectnummer	RH004385	Gemeente Amsterdam	
Identificatiecode		Amsterdam	
Modelversie	2.0	Uitbreiding metrohal Station RAI en Fietsenstalling	
Modelnummer	01-09-2017		
Tekeningversie	2.0		
Versiedatum	01-09-2017		
Documentstatus	Vrijgegeven	Definitief ontwerp	
Formaat	A3 x B4	Doorsneden nieuwe situatie	
Lijnen		Fietsenstalling	
Modeltype	ECLA, Vermeden		
Beleidsnummer	n.v.t.		
Projectleider	Wolfswinkel JC van		
Vrijgegeven	JN van de Lune		DO-F-B-04