

Behoort bij: 1-086-12

Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1  
Reconstructie en rioolvervangings

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GEDEELTE WERF</b>				
11	<b>GRONDWERKEN</b>				
111	<b>GROND ALGEMEEN</b>				
1111	<u>Grond ontgraven</u>				
111110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg nieuwe weg	m3	100,00V		
111120	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg fietspad	m3	215,00V		
111130	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg groenvak	m3	75,00V		
111140	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg boomvakken	m3	70,00V		
1115	<u>Grond vervoeren</u>				
111510	Grond vervoeren niet geschikt voor hergebruik	m3	460,00V		
111520	Zand vervoeren aanvoeren zand	ton	1.235,00V		
111530	Grond vervoeren aanvoeren teelaarde	m3	75,00V		
111540	Grond vervoeren aanvoeren bomengrond	m3	70,00V		
111550	Zand vervoeren aanvoeren zand	ton	31,00V		
1116	<u>Grond verwerken</u>				
111610	Grond verwerken in cunet t.p.v. rijweg	m3	410,00V		
111620	Grond verwerken in cunet t.p.v. trottoirs	m3	230,00V		
111630	Grond verwerken in cunet t.p.v. parkeervakken	m3	72,00V		
111640	Grond verwerken in cunet t.p.v. groenvak	m3	75,00V		
111650	Grond verwerken in cunet t.p.v. boomvakken	m3	70,00V		
1118	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
111810	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.500,00V		
112	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
1121	<u>Frezen gazon</u>				
112110	Frezen.	are	3,00A		
1122	<u>Diepspitten</u>				
112210	Diepspitten.	are	3,00A		
1123	<u>Egaliseren</u>				
112310	Egaliseren.	are	3,00A		
1124	<u>Eggen</u>				
112410	Eggen.	are	3,00A		
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
1316	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
131610	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00A		
132	<b>KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1321	<u>Verwijderen kolk</u>				
132110	Verwijderen kolk.	st	29,00A		
1322	<u>Aanbrengen kolk</u>				
132210	Aanbrengen kolken in fundering	st	61,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1323	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
132310	Verwijderen kolkaansluiting in fundering	m	90,00V		
1324	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
132410	Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering	m	350,00V		
15	<b>VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING</b>				
151	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
1511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
151110	Opbreken trottoirbanden langs rijweg op fundering	m	450,00A		
151120	Opbreken trottoirbanden op zand	m	30,00A		
151130	Opbreken opsluitbanden op zand	m	210,00A		
151140	Opbreken inritbanden op fundering	m	56,00A		
151150	Opbreken inritbanden op zand	m	24,00A		
1512	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
151210	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	1.650,00A		
151220	Opbreken betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoir	m2	200,00A		
151230	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	10,00A		
151240	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	1.440,00A		
151250	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	300,00A		
151260	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken	m2	375,00A		
151270	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. verkeersgeleider	m2	70,00A		
151280	Opbreken betonstraatstenen overgangssituatie	m2	360,00V		
152	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
1521	<u>Verwijderen funderingen</u>				
152110	Verwijderen funderingslaag.	m2	2.275,00V		
153	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1531	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
153110	Afwerken zandbed.	m2	2.640,00V		
1532	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
153210	Vervoeren steenmengsel	ton	1.770,00V		
153220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.050,00A		
153230	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	375,00A		
153240	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	310,00A		
153250	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	35,00V		
154	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
1541	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
154110	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	105,00A		
154120	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	39,00A		
154130	Aanbrengen inritbanden van beton langs asfalt	m	62,00A		
154140	Aanbrengen inritbanden van beton op zand	m	12,00A		
154150	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	50,00A		
154160	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs fietspad	m	67,50A		
154170	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	86,00A		
154180	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering	m	37,00A		
154190	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs fietspad	m	385,00A		
154210	Aanbrengen opsluitbanden van beton langs fietspad	m	375,00A		
154220	Aanbrengen gazonbanden van beton	m	175,00A		
154230	Aanbrengen opsluitbanden van beton op zand	m	150,00A		
154240	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	146,00A		
154250	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	19,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1543	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
154310	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton rijweg	ton	253,00A		
154320	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton rijweg	ton	169,00A		
154330	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt rijweg	ton	118,00A		
154340	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton fietspad	ton	88,00A		
154350	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton fietspad	ton	44,00A		
1544	<u>Bijbehorende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
154410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.400,00A		
154420	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.350,00A		
154430	Frezen van asfalt.	m2	20,00A		
1545	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
154510	Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. drempels	m2	100,00A		
154520	Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoirs	m2	160,00A		
154530	Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs	m2	250,00A		
154540	Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs	m2	1.050,00A		
154550	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken	m2	300,00A		
154560	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	90,00A		
154570	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	240,00A		
154580	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. fietsstrook	m2	120,00A		
154590	Aanbrengen betontegels t.p.v. invalide inritten	m2	10,00A		
1547	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
154710	Aanbrengen straatlaag.	m2	360,00A		
156	<b>WEGMARKERINGEN</b>				
1562	<u>Aanbrengen markering</u>				
156210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,15A		
156220	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,12A		
156230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00A		
157	<b>BEBORDING</b>				
1571	<u>Verwijderen bebording</u>				
157110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00V		
157120	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00A		
1573	<u>Aanbrengen bebording</u>				
157310	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,00V		
158	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
1581	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
158110	Verwijderen bank	st	2,00A		
158120	Verwijderen afvalbak	st	2,00A		
1582	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
158210	Aanbrengen bank	st	2,00A		
158220	Aanbrengen afvalbak	st	2,00A		
158230	Aanbrengen Verkeerszuil	st	4,00A		
158240	Aanbrengen trottoirpaal	st	21,00A		
16	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
163	<b>PLANTEN EN ZAAIEN</b>				
1638	<u>Gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163810	Zaaien.	are	3,00A		
163820	Maaien bermen en taluds.	are	6,00A		
2	<b>GEDEELTE WM</b>				
21	<b>GRONDWERKEN</b>				
211	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
2115	<u>Grond vervoeren</u>				
211510	Grond vervoeren.	m3	1.400,00V		
211520	Ophoogzand vervoeren	ton	2.550,00V		
22	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
221	<b>BEMALING</b>				
2212	<u>Bronbemaling</u>				
221210	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling	m	280,00V		
222	<b>DRAINAGE</b>				
2221	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
222110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	160,00A		
2222	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
222210	Drainage reinigen onder hoge druk	m	160,00A		
23	<b>RIOLERINGEN</b>				
231	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
2311	<u>Verwijderen riool</u>				
231110	Verwijderen betonriool 400/600	m	163,00A		
2312	<u>Vervangen riool</u>				
231210	Verv. riool 400/600 door bt.riool 400mm+PVC315mm	m	41,00A		
231220	Verv. bt.riool 400/600 door bt.riool 400mm+800mm	m	31,00A		
231230	Verv. bt.riool 400/600 door bt.riool500+ PVC315mm	m	12,00A		
231240	Verv. betonriool 400/600 door betonriool 800 mm	m	165,00A		
2313	<u>Aanbrengen riool</u>				
231310	Aanbrengen PVC riool 315 mm	m	16,00A		
231320	Aanbrengen betonriool 500 mm	m	163,00A		
231330	Aanbrengen betonriool 800 mm	m	18,00A		
2314	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
231410	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 600	st	2,00A		
231420	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	5,00A		
231430	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1250	st	7,00A		
2316	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
231610	Maken aansluiting op rioolput.	st	6,00V		
231620	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00V		
231630	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00A		
2317	<u>Uitstroomvoorzieningen schoonwaterriool</u>				
231710	Aanbrengen taludbak schoonwaterriool	st	1,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2318	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
231810	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00A		
231820	Opvangen kabels en leidingen	EUR	N		
231830	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00V		
231840	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
231850	Riolering reinigen onder hoge druk	m	406,00A		
231860	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	518,00A		
231870	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	518,00V		
231880	Beschikbaar stellen pompen	EUR	N		
231890	Maken proefsleuven	st	10,00V		
2319	<u>Huisaansluitingen</u>				
231910	Verwijderen huisaansluitingen	st	10,00V		
231920	Maken tijdelijke huisaansluitingen	st	10,00V		
231930	Herstellen rioolaansluitingen	st	10,00V		
232	<b>KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
2323	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
232310	Verwijderen kolkaansluiting in zand	m	42,00V		
2324	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
232410	Aanbrengen kolkaansluitingen in zand	m	42,00V		
241	<b>Revisietekeningen</b>				
241010	Maken revisietekening riool	EUR	N		
25	<b>VERHARDING EN WEGBEBAKENING</b>				
251	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2511	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
251210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	830,00A		
251220	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	15,00A		
254	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2542	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
254210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	830,00A		
254220	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00A		
255	<b>HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
2551	<u>Herstellen kantopsluitingen</u>				
255110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	130,00V		
2552	<u>Herstellen elementenverharding</u>				
255210	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
256	<b>AANBRENGEN TIJDELIJKE ELEMENTENVERHARDI</b>				
256110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00V		
4	<b>GEDEELTE OV</b>				
42	<b>MANTELBUIZEN</b>				
421	<b>AANBRENGEN MANTELBUIZEN</b>				
421010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	11,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
45	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
451	<b>VERPLAATSEN OV MAST</b>				
451010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00A		
452	<b>AANBRENGEN OV MAST</b>				
4520	<u>Aanbrengen verlichtingsobject.</u>				
452010	Aanbrengen verlichtingsobject hoog 8 m.	st	7,00A		
454	<b>VERWIJDEREN OV MAST</b>				
4540	<u>Verwijderen verlichtingsobject.</u>				
454010	Verwijderen verlichtingsobject 5m<(lph<=8m).	st	8,00A		
457	<b>INSPECTIE OV</b>				
4570	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
457010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	8,00A		
458	<b>REVISIE OV</b>				
4580	<u>Revisiegegevens</u>				
458010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
801	<b>BERICHTGEVING</b>				
801110	Bezorgen bewonersbrieven	keer	2,00V		
81	<b>DIRECTIE BEHOEFTE</b>				
8111	<u>Gereedschappen</u>				
811110	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	<b>WERKTERREIN</b>				
8210	<u>Depot</u>				
821010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot	EUR	N		
8220	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
822010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
822030	Toepassen houten schotten t.b.t. voetgangers	EUR	N		
822040	Toepassen rijplaten	EUR	N		
822050	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes	EUR	N		
8240	<u>Bescherming bomen</u>				
824010	Toepassen stamommanteling.	st	2,00V		
8250	<u>Opschonen werkterrein</u>				
825010	Opruimen werkterrein	EUR	N		
8260	<u>Afzethakken</u>				
826010	Plaatsen afzethakken	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	<b>HANDLANGERDIENSTEN</b>				
8310	<u>Werknemers</u>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	100,00V		
831020	T.b.s. rioolploeg.	uur	50,00V		
8320	<u>Materieel</u>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	50,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	50,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	50,00V		
832040	Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen	uur	50,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Opbrengst vrijgekomen materi	EUR .....			
910020	.....	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950020	Stelpost t.b.v. lozingskosten bemalingswater	EUR		V	
950030	Stelpost t.b.v. te verwijderen bestratingsmateriaa	EUR		V	
950040	Stelpost t.b.v. te verwijderen rioolslib	EUR		V	
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				