

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1513			<u>BESTEKSPOST TOEVOEGEN</u>				
1513			<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
151310	307101		Opbreken asfaltverharding. Betreft asfalt ter plaatse van kruispunt Burg. Baumannlaan, Duyvesteynstraat en Burg. de Josselin de Jonglaan 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m . .3. . . Op een gebonden funderingslaag7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben , asfalt is onderzocht en niet teerhoudend	m2	280,00	A	
154140			<u>BESTEKSPOST AANGEPAST</u>				
154140	314315		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft inritbanden drempel Burg. Koningssingel langs verharding van betonstraatsteen op zand 2. Op zandbed .9. . . . Langs de inritbanden 1 rollaag van betonstraatsteen aanbrengen . .9. . . profiel 500 x 160 x 1000 mm Kleur grijs granito . . .1. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	m st st st	12,00	A	 8,00 T 2,00 T 2,00 T
154150			<u>BESTEKSPOST AANGEPAST</u>				
154150	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft hoge trottoirband langs asfalt incl. goottegel t.p.v. boomspiegels 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- zien van steunrug van schraal beton .7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie aanbrengen en inwassen met specie Betontegels 200 x 300 x 80 mm, kleur grijs .9. . . . Profiel 280/300 x 240 mm Hoekstuk kleur grijs granito	m m3 m3 st st st st	50,00	A	 0,20 L 0,50 L 170,00 T 170,00 T 40,00 T 10,00 T
154180			<u>BESTEKSPOST AANGEPAST</u>				
154180	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft trottoirbanden op fundering langs bss betreft overgangssituatie nieuw op bestaand werk 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- zien van steunrug van schraal beton .9. . . . Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen aanbrengen, kleur rood . .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm recht met visbek Profiel 180/200 x 250 mm; R = 1,0 m uitw. Hoekblok Kleur grijs granito	m m3 m3 st st st st	37,00	A	 0,50 L 0,70 L 370,00 T 37,00 T 4,00 T 2,00 T
154550			<u>BESTEKSPOST AANGEPAST</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154550	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	A	
		Betreft aanbrengen betonstraatstenen t.p.v.				
		parkeervakken				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6.	In elleboogverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .3. . .	Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen				
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte	st			13.800,00 T
		80 mm				
		Kleur grijs granito				
		Kleur wit (markering)	st			400,00 T
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met ophoogzand	m3			3,00 I
157310		BESTEKSPOST AANGEPAST				
157310	321303	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	10,00	V	
		Betreft verkeersbordpalen incl. verkeersborden				
		4.	In een bestrating				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			10,00 L
		vast kruis				
		. .3. . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan				
		1,8 m)				
		. . .2. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			10,00 L
	3. .	Retroflecterend, klasse II				
158230		BESTEKSPOST AANGEPAST				
158230	321399	Aanbrengen Verkeerszuil	st	4,00	A	
		Betreft verkeerszuil op vluchtheuvel				
		Verkeerszuil type DO2 ro-BB22,	st			4,00 L
		inclusief grondwerk				
222110		BESTEKSPOST AANGEPAST				
222110	230111	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	160,00	A	
		Betreft het aanbrengen van (permanente)				
		horizontale drains. Drain rechtstreeks aan te				
		sluiten op putten R4, R5 en R6				
		Aanbrengen in rioolsleuf gelijktijdig met riool				
		1.	PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			160,00 T
		. .7. . . .	Uitwendige diameter 160 mm				
	2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron				
231716		BESTEKSPOST AANGEPAST				
231716	252699	Aanbrengen taludbak				
		Taludbak van prefab-beton, type D				
		Afmeting 1,80 x 2,00 x 1,65 m	st			1,00 T
		Incl. vis/vuilrooster, type R1D				
		Stellen op baddingen aangebracht volgens				
		bestekpostnr.231712				
		Plaatsen tegen gording aangebracht volgens	st			1,00 L
		bestekpostnr. 231714				
421010		BESTEKSPOST AANGEPAST				
421010	262101	Aanbrengen kabelbuis.	st	11,00	A	
		1.	Ten behoeve van te leggen kabel(s) t.b.v.				
		verlichting in bomen				
		. .1. . . .	PVC-buis , kleur grijs	m			235,00 T
		. . .1.3. .	Nominale middellijn kabelbuis: 100 mm				
	9	Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek-	st			22,00 T
		sel/kap				
		De mantelbuizen voorzien van nylon trekdraad	m			260,00 L
80		BESTEKSPOST IS VERVALLEN				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
801		BESTEKSPOST IS VERVALLEN				
801110	610199	BESTEKSPOST IS VERVALLEN				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		STAARTPOSTEN			
					
					
95		STELPOSTEN			
					
950010		BESTEKSPOST TOEVOEGEN	EUR		V
					
950010	610501	Stelpost.	EUR	7.500,00	V
		Kosten ten laste van Water Management.			
		Betreft stortkosten rioleringsmaterialen			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
					
950020		BESTEKSPOST AANGEPAST	EUR		V
					
950020	610501	Stelpost.	EUR	10.000,00	V
		Kosten ten laste van Water Management.			
		Betreft lozingskosten (bemaalingswater).			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
					
950030		BESTEKSPOST AANGEPAST	EUR		V
					
950030	610501	Stelpost.	EUR	10.000,00	V
		Kosten ten laste van Werf Hillegersberg.			
		Betreft stortkosten bestrating			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
					
950040		BESTEKSPOST AANGEPAST	EUR		V
					
950040	610501	Stelpost.	EUR	1.000,00	V
		Kosten ten laste van Water Management.			
		Betreft te verwijderen rioleringslib.			
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		zake van:			
	1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
					
					