

Behoort bij: 1-086-12

Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord 1
Reconstructie en rioolvervang

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEDEELTE WERF				
11	GRONDWERKEN				
111	GROND ALGEMEEN				
1111	<u>Grond ontgraven</u>				
111110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg nieuwe weg	m3	100,00 V		
111120	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg fietspad	m3	215,00 V		
111130	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg groenvak	m3	75,00 V		
111140	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanleg boomvakken	m3	70,00 V		
1115	<u>Grond vervoeren</u>				
111510	Grond vervoeren niet geschikt voor hergebruik	m3	460,00 V		
111520	Zand vervoeren aanvoeren zand	ton	1.235,00 V		
111530	Grond vervoeren aanvoeren teelaarde	m3	75,00 V		
111540	Grond vervoeren aanvoeren bomengrond	m3	70,00 V		
111550	Zand vervoeren aanvoeren zand	ton	31,00 V		
1116	<u>Grond verwerken</u>				
111610	Grond verwerken in cunet t.p.v. rijweg	m3	410,00 V		
111620	Grond verwerken in cunet t.p.v. trottoirs	m3	230,00 V		
111630	Grond verwerken in cunet t.p.v. parkeervakken	m3	72,00 V		
111640	Grond verwerken in cunet t.p.v. groenvak	m3	75,00 V		
111650	Grond verwerken in cunet t.p.v. boomvakken	m3	70,00 V		
1118	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
111810	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.500,00 V		
112	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
1121	<u>Frezen gazon</u>				
112110	Frezen.	are	3,00 A		
1122	<u>Diepspitten</u>				
112210	Diepspitten.	are	3,00 A		
1123	<u>Egaliseren</u>				
112310	Egaliseren.	are	3,00 A		
1124	<u>Eggen</u>				
112410	Eggen.	are	3,00 A		
13	RIOLERING				
131	VRIJVERVALRIOLERING				
1316	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
131610	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00 A		
132	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
1321	<u>Verwijderen kolk</u>				
132110	Verwijderen kolk.	st	29,00 A		
1322	<u>Aanbrengen kolk</u>				
132210	Aanbrengen kolken in fundering	st	61,00 A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1323	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
132310	Verwijderen kolkaansluiting in fundering	m	90,00 V		
1324	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
132410	Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering	m	350,00 V		
15	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				
151	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
1511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
151110	Opbreken trottoirbanden langs rijweg op fundering	m	450,00 A		
151120	Opbreken trottoirbanden op zand	m	30,00 A		
151130	Opbreken opsluitbanden op zand	m	210,00 A		
151140	Opbreken inritbanden op fundering	m	56,00 A		
151150	Opbreken inritbanden op zand	m	24,00 A		
1512	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
151210	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	1.650,00 A		
151220	Opbreken betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoir	m2	200,00 A		
151230	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	10,00 A		
151240	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	1.440,00 A		
151250	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	300,00 A		
151260	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken	m2	375,00 A		
151270	Opbreken betonstraatstenen t.p.v. verkeersgeleider	m2	70,00 A		
151280	Opbreken betonstraatstenen overgangssituatie	m2	360,00 V		
1513	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
151310	Opbreken asfaltverharding.	m2	280,00 A		
152	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
1521	<u>Verwijderen funderingen</u>				
152110	Verwijderen funderingslaag.	m2	2.275,00 V		
153	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1531	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
153110	Afwerken zandbed.	m2	2.640,00 V		
1532	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
153210	Vervoeren steenmengsel	ton	1.770,00 V		
153220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.050,00 A		
153230	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	375,00 A		
153240	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	310,00 A		
153250	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	35,00 V		
154	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
1541	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
154110	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	105,00 A		
154120	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	39,00 A		
154130	Aanbrengen inritbanden van beton langs asfalt	m	62,00 A		
154140	Aanbrengen inritbanden van beton op zand	m	12,00 A		
154150	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs asfalt	m	50,00 A		
154160	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs fietspad	m	67,50 A		
154170	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	86,00 A		
154180	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fundering	m	37,00 A		
154190	Aanbrengen trottoirbanden van beton langs fietspad	m	385,00 A		
154210	Aanbrengen opsluitbanden van beton langs fietspad	m	375,00 A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154220	Aanbrengen gazonbanden van beton	m	175,00	A	
154230	Aanbrengen opsluitbanden van beton op zand	m	150,00	A	
154240	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	146,00	A	
154250	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	19,00	A	
1543	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
154310	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton rijweg	ton	253,00	A	
154320	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton rijweg	ton	169,00	A	
154330	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rijweg	ton	118,00	A	
154340	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton fietspad	ton	88,00	A	
154350	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton fietspad	ton	44,00	A	
1544	<u>Bijbehorende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
154410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.400,00	A	
154420	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.350,00	A	
154430	Frezen van asfalt.	m2	20,00	A	
1545	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
154510	Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. drempels	m2	100,00	A	
154520	Aanbrengen betontegels dik 80 mm t.p.v. trottoirs	m2	160,00	A	
154530	Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs	m2	250,00	A	
154540	Aanbrengen betontegels dik 45 mm t.p.v. trottoirs	m2	1.050,00	A	
154550	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken	m2	300,00	A	
154560	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	90,00	A	
154570	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijweg	m2	240,00	A	
154580	Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. fietsstrook	m2	120,00	A	
154590	Aanbrengen betontegels t.p.v. invalide inritten	m2	10,00	A	
1547	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
154710	Aanbrengen straatlaag.	m2	360,00	A	
156	WEGMARKERINGEN				
1562	<u>Aanbrengen markering</u>				
156210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,15	A	
156220	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,12	A	
156230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	2,00	A	
157	BEBORDING				
1571	<u>Verwijderen bebording</u>				
157110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00	V	
157120	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00	A	
1573	<u>Aanbrengen bebording</u>				
157310	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,00	V	
158	STRAATMEUBILAIR				
1581	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
158110	Verwijderen bank	st	2,00	A	
158120	Verwijderen afvalbak	st	2,00	A	
1582	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
158210	Aanbrengen bank	st	2,00	A	
158220	Aanbrengen afvalbak	st	2,00	A	
158230	Aanbrengen Verkeerszuil	st	4,00	A	
158240	Aanbrengen trottoirpaal	st	21,00	A	
16	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163	PLANTEN EN ZAAIEN				
1638	<u>Gras</u>				
163810	Zaaïen.	are	3,00	A	
163820	Maaïen bermen en taluds.	are	6,00	A	
2	GEDEELTE WM				
21	GRONDWERKEN				
211	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
2115	<u>Grond vervoeren</u>				
211510	Grond vervoeren.	m3	1.400,00	V	
211520	Ophoogzand vervoeren	ton	2.550,00	V	
22	BEMALING EN DRAINAGE				
221	BEMALING				
2212	<u>Bronbemaling</u>				
221210	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling	m	280,00	V	
222	DRAINAGE				
2221	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
222110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	160,00	A	
2222	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
222210	Drainage reinigen onder hoge druk	m	160,00	A	
23	RIOLERINGEN				
231	VRIJVERVALRIOLERING				
2311	<u>Verwijderen riool</u>				
231110	Verwijderen betonriool 400/600	m	163,00	A	
2312	<u>Vervangen riool</u>				
231210	Verv. riool 400/600 door bt.riool 400mm+PVC315mm	m	41,00	A	
231220	Verv. bt.riool 400/600 door bt.riool 400mm+800mm	m	31,00	A	
231230	Verv. bt.riool 400/600 door bt.riool500+ PVC315mm	m	12,00	A	
231240	Verv. betonriool 400/600 door betonriool 800 mm	m	165,00	A	
2313	<u>Aanbrengen riool</u>				
231310	Aanbrengen PVC riool 315 mm	m	16,00	A	
231320	Aanbrengen betonriool 500 mm	m	163,00	A	
231330	Aanbrengen betonriool 800 mm	m	18,00	A	
2314	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
231410	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 600	st	2,00	A	
231420	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800	st	5,00	A	
231430	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1250	st	7,00	A	
2316	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
231610	Maken aansluiting op rioolput.	st	6,00	V	
231620	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00	V	
231630	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2317	<u>Uitstroomvoorzieningen schoonwaterriool</u>				
231710	Aanbrengen taludbak schoonwaterriool	st	1,00	A	
2318	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
231810	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00	A	
231820	Opvangen kabels en leidingen	EUR		N	
231830	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00	V	
231840	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
231850	Riolering reinigen onder hoge druk	m	406,00	A	
231860	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	518,00	A	
231870	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	518,00	V	
231880	Beschikbaar stellen pompen	EUR		N	
231890	Maken proefsleuven	st	10,00	V	
2319	<u>Huisaansluitingen</u>				
231910	Verwijderen huisaansluitingen	st	10,00	V	
231920	Maken tijdelijke huisaansluitingen	st	10,00	V	
231930	Herstellen rioolaansluitingen	st	10,00	V	
232	KOLK-EN KOLKAANSLUITINGEN				
2323	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
232310	Verwijderen kolkaansluiting in zand	m	42,00	V	
2324	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
232410	Aanbrengen kolkaansluitingen in zand	m	42,00	V	
241	Revisietekeningen				
241010	Maken revisietekening riool	EUR		N	
25	VERHARDING EN WEGBEBAKENING				
251	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
2511	<u>Opbreken elementverhardingen</u>				
251210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	830,00	A	
251220	Opbreken betontegels dik 50 mm t.p.v. trottoir	m2	15,00	A	
254	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
2542	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
254210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	830,00	A	
254220	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	A	
255	HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN				
2551	<u>Herstellen kantopsluitingen</u>				
255110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	130,00	V	
2552	<u>Herstellen elementenverharding</u>				
255210	Herstraten betontegels.	m2	100,00	V	
256	AANBRENGEN TIJDELIJKE ELEMENTENVERHARDI				
256110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00	V	
4	GEDEELTE OV				
42	MANTELBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
421010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	11,00 A		
45	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
451	VERPLAATSEN OV MAST				
451010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00 A		
452	AANBRENGEN OV MAST				
4520	<u>Aanbrengen verlichtingsobject.</u>				
452010	Aanbrengen verlichtingsobject hoog 8 m.	st	7,00 A		
454	VERWIJDEREN OV MAST				
4540	<u>Verwijderen verlichtingsobject.</u>				
454010	Verwijderen verlichtingsobject 5m<(lph<=8m).	st	8,00 A		
457	INSPECTIE OV				
4570	<u>Inspecteren verlichtingsobject</u>				
457010	Inspecteren verlichtingsobject.	st	8,00 A		
458	REVISIE OV				
4580	<u>Revisiegegevens</u>				
458010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIE BEHOEFTE				
8111	<u>Gereedschappen</u>				
811110	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
8210	<u>Depot</u>				
821010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot	EUR	N		
8220	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
822010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
822030	Toepassen houten schotten t.b.t. voetgangers	EUR	N		
822040	Toepassen rijplaten	EUR	N		
822050	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes	EUR	N		
8240	<u>Bescherming bomen</u>				
824010	Toepassen stamommanteling.	st	2,00 V		
8250	<u>Opschonen werkterrein</u>				
825010	Opruimen werkterrein	EUR	N		
8260	<u>Afzethakken</u>				
826010	Plaatsen afzethakken	EUR	N		
83	HANDLANGERDIENSTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8310	<u>Werknemers</u>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	100,00 V		
831020	T.b.s. rioolploeg.	uur	50,00 V		
8320	<u>Materieel</u>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	50,00 V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	50,00 V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	50,00 V		
832040	Ter beschikking stellen van een veeg-zuigwagen	uur	50,00 V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opbrengst vrijgekomen materi	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	7.500,00	V	
950020	Stelpost t.b.v. lozingskosten bemalingswater	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost t.b.v. te verwijderen bestratingsmateriaa	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost t.b.v. te verwijderen rioolslib	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				